

Obiectivul: Primaria or.Codru mun. Chisinau str. Costiujeni 8

Obiectul: Reparația capitală a elementelor de drum, partea pietonala, trotuarul din str. Sihastrului 79a-55, or.Codru, mun. Chisinau (traseu cu lungimea de 500m)

Devizul: Reparația capitală a elementelor de drum, partea pietonala, trotuarul din str. Sihastrului 79a-55, or.Codru, mun. Chisinau (traseu cu lungimea de 500m)

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-19

Valoarea de deviz 823 158,194 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	144,4200	94,6000	13 662,132
2	7129020012800	Pavator	h-om	671,9652	94,6000	63 567,908
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,6000	94,6000	340,560
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	255,5718	94,6000	24 177,092
5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,3908	94,6000	1 361,370
6	9310060019930	Muncitor	h-om	155,5440	94,6000	14 714,458
7	9312040019600	Sapator	h-om	23,8044	94,6000	2 251,896
Total manopera						120 075,416
Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	35,9965	265,0000	9 539,065
2	1411122201752	Piatra sparta 20-40mm	m3	0,0057	265,0000	1,513
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,4780	208,0000	1 139,424
4	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	34,4300	208,0000	7 161,440
5	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,1300	200,0000	626,000
6	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	26,7928	208,0000	5 572,902
7	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	1,5400	208,0000	320,320
8	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 962,1200	1,0000	1 962,120
9	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 001,6000	2,5400	2 544,064
10	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 926,6200	1,0000	4 926,620
11	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	10,0000	700,0000	7 000,000
12	2661112800655	Pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm	m2	635,3900	125,0000	79 423,750
13	2663102100001	Beton C 12/15	m3	46,3140	990,0000	45 850,860
14	2666122800285	Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	500,4900	90,0000	45 044,100
15	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	500,4900	40,0000	20 019,600
16	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,7430	433,0000	754,719
17	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,5200	98,0000	1 226,960
18	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,1800	19,0000	497,420
19	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,4820	19,0000	85,158
20	4100126202818	Apă	m3	6,2600	19,0000	118,940
Total materiale						233 814,975
Utilaje						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	72,7338	20,0000	1 454,675
2	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	45,4372	3 000,0000	136 311,513
3	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,2920	200,0000	5 258,400
4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,1460	384,5000	5 054,637
5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6924	380,0000	1 023,101
6	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,5120	400,0000	3 004,800
7	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,5273	295,0000	1 925,539
8	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,1753	20,0000	3,505

9	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,3443	200,0000	68,862
10	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,3620	320,0000	1 075,834
11	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7180	600,0000	430,800
12	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	72,7338	20,0000	1 454,675
13	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	146,4120	20,0000	2 928,240
14	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,8782	600,0000	1 126,944
15	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,5196	600,0000	311,742
Total utilaje						161 433,266
Total						515 323,657
Asigurari sociale				24,0000%		28 818,100
Total						544 141,757
Cheltuieli de transport				7,0000%		16 367,048
Total						560 508,805
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		4 676,300
Total						565 185,105
Cheltuieli de regie				14,5000%		81 951,840
Total						647 136,945
Beneficiu de deviz				6,0000%		38 828,217
TOTAL Deviz fara TVA						685 965,161
Total						685 965,161
TVA				20%		137 193,032
TOTAL Deviz						823 158,194

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reparația capitală a elementelor de drum, partea pietonala, trotuarul din str. Sihuștrului 79a-55, or.Codru, mun. Chisinau (traseu cu lungimea de 500m)

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Plansa 3. Suprafata 105m2 P1-P2 , 1.1. Lucrari de terasament				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			35,590 27,434
1.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	433,0000	1,516
1.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	19,0000	0,760
1.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,6000	27,434
1.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	20,0000	5,880
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			189,618 151,360
2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,6000	151,360
2.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	380,0000	7,258
2.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	20,0000	15,500
2.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	20,0000	15,500
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3			33,650 13,528
3.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,6000	13,528
3.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	380,0000	9,082
3.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	200,0000	2,760
3.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,0000	8,280
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.	100 m3			876,800 0,000
4.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	320,0000	876,800
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			663,750 0,000
5.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	295,0000	663,750
6	TsI51B10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t			284,700 0,000
6.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0949	3 000,0000	284,700
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			275,116 34,056
7.1	1411122201752	Piatra sparta 20-40mm	m3	0,0040	265,0000	1,060
7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,6000	34,056
7.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,0000	240,000
8	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare.	m3			254,474 254,474
8.1	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	94,6000	226,094
8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,6000	28,380
9	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3			17,028 17,028
9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,6000	17,028
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100 m2			1 353,238 854,238
10.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,0000	19,000
10.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,6000	854,238
10.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	400,0000	480,000
		TOTAL 1. Plansa 3. Suprafata 105m2 P1-P2 , 1.1. Lucrari de terasament				28 446,651
		1.2. Pavare trotuar 70ml				

11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m			195,512
						55,814
11.1	2663102100001	Beton C 12/15	m3	0,0450	990,0000	44,550
11.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,0000	2,920
11.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	208,0000	1,664
11.4	2666122800285	Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	1,0050	90,0000	90,450
11.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
11.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,6000	14,190
11.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,6000	41,624
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m			117,801
						28,380
12.1	2663102100001	Beton C 12/15	m3	0,0480	990,0000	47,520
12.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,0000	1,020
12.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	208,0000	0,624
12.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	1,0050	40,0000	40,200
12.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,0000	0,057
12.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,6000	11,352
12.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,6000	17,028
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 300 (fr.20-30)	m3			565,049
						93,654
13.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,0000	304,750
13.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,6000	93,654
13.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
13.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,0000	84,000
14	TsC35B11	Excavator transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m.	100 m3			3 612,000
						0,000
14.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	600,0000	3 612,000
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			480,585
						85,140
15.1	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	208,0000	228,800
15.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
15.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,6000	85,140
15.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
15.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,0000	84,000
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			207,053
						56,382
16.1	2661112800655	Pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm	m2	1,0150	125,0000	126,875
16.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,5400	4,064
16.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,0000	7,870
16.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,0000	1,000
16.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	208,0000	8,902
16.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,0000	1,960
16.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,6000	54,887
16.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,6000	1,495
		TOTAL 1.2. Pavare trotuar 70ml				49 349,878
		1.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.				
17	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat.	buc			808,658
						76,626
17.1	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,1540	208,0000	32,032
17.2	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	1,0000	700,0000	700,000
17.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3600	94,6000	34,056
17.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,6000	42,570
		TOTAL 1.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.				1 617,316
		2. Plansa 4. Suprafata 127m2 P2-P3 , 2.1. Lucrari de terasament				
18	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			35,590
						27,434
18.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	433,0000	1,516
18.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	19,0000	0,760
18.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,6000	27,434
18.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	20,0000	5,880
19	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			189,618
						151,360

19.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,6000	151,360
19.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	380,0000	7,258
19.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	20,0000	15,500
19.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	20,0000	15,500
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3			31,166
						13,528
20.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,6000	13,528
20.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	380,0000	9,082
20.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	20,0000	0,276
20.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,0000	8,280
21	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.	100 m3			876,800
						0,000
21.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	320,0000	876,800
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			663,750
						0,000
22.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	295,0000	663,750
23	TsI51B10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t			284,700
						0,000
23.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0949	3 000,0000	284,700
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			275,116
						34,056
24.1	1411122201752	Piatra sparta 20-40mm	m3	0,0040	265,0000	1,060
24.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,6000	34,056
24.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,0000	240,000
25	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare.	m3			254,474
						254,474
25.1	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	94,6000	226,094
25.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,6000	28,380
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3			17,028
						17,028
26.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,6000	17,028
27	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100 m2			1 353,238
						854,238
27.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,0000	19,000
27.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,6000	854,238
27.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	400,0000	480,000
		TOTAL 2. Plansa 4. Suprafata 127m2 P2-P3 , 2.1. Lucrari de terasament				37 634,663
		2.2. Pavare trotuar 106ml				
28	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m			195,512
						55,814
28.1	2663102100001	Beton C 12/15	m3	0,0450	990,0000	44,550
28.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,0000	2,920
28.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	208,0000	1,664
28.4	2666122800285	Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	1,0050	90,0000	90,450
28.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
28.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,6000	14,190
28.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,6000	41,624
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m			117,801
						28,380
29.1	2663102100001	Beton C 12/15	m3	0,0480	990,0000	47,520
29.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,0000	1,020
29.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	208,0000	0,624
29.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	1,0050	40,0000	40,200
29.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,0000	0,057
29.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,6000	11,352
29.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,6000	17,028
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 300 (fr.20-30)	m3			565,049
						93,654
30.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,0000	304,750
30.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
30.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,6000	93,654
30.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745

30.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,0000	84,000
31	TsC35B11	Excavator transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m.	100 m3			3 612,000 0,000
31.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	600,0000	3 612,000
32	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			480,585 85,140
32.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	208,0000	228,800
32.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
32.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,6000	85,140
32.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
32.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,0000	84,000
33	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			207,053 56,382
33.1	2661112800655	Pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm	m2	1,0150	125,0000	126,875
33.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,5400	4,064
33.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,0000	7,870
33.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,0000	1,000
33.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	208,0000	8,902
33.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,0000	1,960
33.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,6000	54,887
33.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,6000	1,495
		TOTAL 2.2. Pavare trotuar 106ml				66 374,241
		2.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.				
34	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat.	buc			808,658 76,626
34.1	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,1540	208,0000	32,032
34.2	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	1,0000	700,0000	700,000
34.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3600	94,6000	34,056
34.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,6000	42,570
		TOTAL 2.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.				1 617,316
		3. Plansa 5. Suprafata 108m2 P3-P4 , 3.1. Lucrari de terasament				
35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			35,590 27,434
35.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	433,0000	1,516
35.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	19,0000	0,760
35.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,6000	27,434
35.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	20,0000	5,880
36	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			189,618 151,360
36.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,6000	151,360
36.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	380,0000	7,258
36.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	20,0000	15,500
36.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	20,0000	15,500
37	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3			33,650 13,528
37.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,6000	13,528
37.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	380,0000	9,082
37.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	200,0000	2,760
37.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,0000	8,280
38	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.	100 m3			876,800 0,000
38.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	320,0000	876,800
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			663,750 0,000
39.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	295,0000	663,750
40	TsI51B10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t			284,700 0,000
40.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0949	3 000,0000	284,700
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			275,116 34,056
41.1	1411122201752	Piatra sparta 20-40mm	m3	0,0040	265,0000	1,060
41.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,6000	34,056
41.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,0000	240,000
42	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3			254,474

		latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare.				254,474
42.1	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	94,6000	226,094
42.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,6000	28,380
43	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3			17,028 17,028
43.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,6000	17,028
44	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100 m2			1 353,238 854,238
44.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,0000	19,000
44.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,6000	854,238
44.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	400,0000	480,000
		TOTAL 3. Plansa 5. Suprafata 108m2 P3-P4 , 3.1. Lucrari de terasament				28 462,910
		3.2. Pavare trotuar 84ml				
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m			195,512 55,814
45.1	2663102100001	Beton C 12/15	m3	0,0450	990,0000	44,550
45.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,0000	2,920
45.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	208,0000	1,664
45.4	2666122800285	Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	1,0050	90,0000	90,450
45.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
45.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,6000	14,190
45.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,6000	41,624
46	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m			117,801 28,380
46.1	2663102100001	Beton C 12/15	m3	0,0480	990,0000	47,520
46.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,0000	1,020
46.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	208,0000	0,624
46.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	1,0050	40,0000	40,200
46.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,0000	0,057
46.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,6000	11,352
46.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,6000	17,028
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 300 (fr.20-30)	m3			565,049 93,654
47.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,0000	304,750
47.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
47.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,6000	93,654
47.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
47.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,0000	84,000
48	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m.	100 m3			3 612,000 0,000
48.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	600,0000	3 612,000
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			480,585 85,140
49.1	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	208,0000	228,800
49.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
49.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,6000	85,140
49.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
49.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,0000	84,000
50	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			207,053 56,382
50.1	2661112800655	Pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm	m2	1,0150	125,0000	126,875
50.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,5400	4,064
50.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,0000	7,870
50.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,0000	1,000
50.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	208,0000	8,902
50.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,0000	1,960
50.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,6000	54,887
50.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,6000	1,495
		TOTAL 3.2. Pavare trotuar 84ml				54 521,488
		3.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.				

51	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat.	buc			808,658
						76,626
51.1	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,1540	208,0000	32,032
51.2	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	1,0000	700,0000	700,000
51.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3600	94,6000	34,056
51.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,6000	42,570
		TOTAL 3.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.				1 617,316
		4. Plansa 6. Suprafata 46m2 P2-P3 , 4.1. Lucrari de terasament				
52	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			35,590
						27,434
52.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	433,0000	1,516
52.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	19,0000	0,760
52.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,6000	27,434
52.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	20,0000	5,880
53	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			189,618
						151,360
53.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,6000	151,360
53.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	380,0000	7,258
53.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	20,0000	15,500
53.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	20,0000	15,500
54	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3			33,650
						13,528
54.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,6000	13,528
54.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	380,0000	9,082
54.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	200,0000	2,760
54.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,0000	8,280
55	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.	100 m3			876,800
						0,000
55.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	320,0000	876,800
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			663,750
						0,000
56.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	295,0000	663,750
57	TsI51B10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t			284,700
						0,000
57.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0949	3 000,0000	284,700
58	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			275,116
						34,056
58.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	265,0000	1,060
58.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,6000	34,056
58.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,0000	240,000
59	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare.	m3			254,474
						254,474
59.1	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	94,6000	226,094
59.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,6000	28,380
60	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3			17,028
						17,028
60.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,6000	17,028
61	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100 m2			1 353,238
						854,238
61.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,0000	19,000
61.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,6000	854,238
61.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	400,0000	480,000
		TOTAL 4. Plansa 6. Suprafata 46m2 P2-P3 , 4.1. Lucrari de terasament				12 444,383
		4.2. Pavare trotuar 38ml				
62	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m			195,512
						55,814
62.1	2663102100001	Beton C 12/15	m3	0,0450	990,0000	44,550
62.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,0000	2,920
62.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	208,0000	1,664
62.4	2666122800285	Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	1,0050	90,0000	90,450
62.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114

62.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,6000	14,190
62.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,6000	41,624
63	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m			117,801 28,380
63.1	2663102100001	Beton C 12/15	m3	0,0480	990,0000	47,520
63.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,0000	1,020
63.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	208,0000	0,624
63.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	1,0050	40,0000	40,200
63.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,0000	0,057
63.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,6000	11,352
63.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,6000	17,028
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 300 (fr.20-30)	m3			565,049 93,654
64.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,0000	304,750
64.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
64.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,6000	93,654
64.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
64.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,0000	84,000
65	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m.	100 m3			3 612,000 0,000
65.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	600,0000	3 612,000
66	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			480,585 85,140
66.1	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	208,0000	228,800
66.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
66.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,6000	85,140
66.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
66.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,0000	84,000
67	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			207,053 56,382
67.1	2661112800655	Pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm	m2	1,0150	125,0000	126,875
67.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,5400	4,064
67.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,0000	7,870
67.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,0000	1,000
67.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	208,0000	8,902
67.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,0000	1,960
67.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,6000	54,887
67.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,6000	1,495
		TOTAL 4.2. Pavare trotuar 38ml				23 918,366
		4.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.				
68	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat.	buc			808,658 76,626
68.1	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,1540	208,0000	32,032
68.2	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	1,0000	700,0000	700,000
68.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3600	94,6000	34,056
68.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,6000	42,570
		TOTAL 4.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.				1 617,316
		5. Plansa 7. Suprafata 240m2 P2-P3 , 5.1. Lucrari de terasament				
69	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			35,590 27,434
69.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	433,0000	1,516
69.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	19,0000	0,760
69.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,6000	27,434
69.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	20,0000	5,880
70	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			189,618 151,360
70.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,6000	151,360
70.2	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	380,0000	7,258
70.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	20,0000	15,500
70.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	20,0000	15,500
71	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,650 13,528
71.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,6000	13,528
71.2	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0239	380,0000	9,082

71.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	200,0000	2,760
71.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,0000	8,280
72	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.	100 m3			876,800 0,000
72.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	320,0000	876,800
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			663,750 0,000
73.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	295,0000	663,750
74	Ts151B10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t			284,700 0,000
74.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0949	3 000,0000	284,700
75	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			275,116 34,056
75.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	265,0000	1,060
75.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,6000	34,056
75.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,0000	240,000
76	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare.	m3			254,474 254,474
76.1	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	94,6000	226,094
76.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,6000	28,380
77	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3			17,028 17,028
77.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,6000	17,028
78	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100 m2			1 353,238 854,238
78.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,0000	19,000
78.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,6000	854,238
78.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	400,0000	480,000
		TOTAL 5. Plansa 7. Suprafata 240m2 P2-P3 , 5.1. Lucrari de terasament				80 748,131
		5.2. Pavare trotuar 200ml				
79	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m			195,512 55,814
79.1	2663102100001	Beton C 12/15	m3	0,0450	990,0000	44,550
79.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,0000	2,920
79.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	208,0000	1,664
79.4	2666122800285	Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	1,0050	90,0000	90,450
79.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
79.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,6000	14,190
79.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,6000	41,624
80	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15,de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m			117,801 28,380
80.1	2663102100001	Beton C 12/15	m3	0,0480	990,0000	47,520
80.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,0000	1,020
80.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	208,0000	0,624
80.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	1,0050	40,0000	40,200
80.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,0000	0,057
80.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,6000	11,352
80.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,6000	17,028
81	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 300 (fr.20-30)	m3			565,049 93,654
81.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,0000	304,750
81.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
81.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,6000	93,654
81.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
81.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,0000	84,000
82	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m.	100 m3			3 612,000 0,000
82.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	600,0000	3 612,000
83	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			480,585 85,140
83.1	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	208,0000	228,800

83.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
83.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,6000	85,140
83.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
83.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,0000	84,000
84	DE18A	Pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm	m2			207,053
						56,382
84.1	2661112800655	Pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm	m2	1,0150	125,0000	126,875
84.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,5400	4,064
84.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,0000	7,870
84.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,0000	1,000
84.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	208,0000	8,902
84.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,0000	1,960
84.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,6000	54,887
84.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,6000	1,495
		TOTAL 5.2. Pavare trotuar 200ml				125 336,368
		5.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.				
85	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat.	buc			808,658
						76,626
85.1	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,1540	208,0000	32,032
85.2	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	1,0000	700,0000	700,000
85.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3600	94,6000	34,056
85.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,6000	42,570
		TOTAL 5.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.				1 617,316

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Primaria or.Codru mun. Chisinau str. Costiujeni 8

Obiectul: Reparația capitală a elementelor de drum, partea pietonala, trotuarul din str. Sihastrului 79a-55, or.Codru, mun. Chisinau (traseu cu lungimea de 500m)

Devizul: Reparația capitală a elementelor de drum, partea pietonala, trotuarul din str. Sihastrului 79a-55, or.Codru, mun. Chisinau (traseu cu lungimea de 500m)

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-19

Valoarea de deviz 823 158,194 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Plansa 3. Suprafata 105m2 P1-P2 , 1.1. Lucrari de terasament				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	70,0000	35,5895 27,4340	2 491,265 1 920,380
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	15,7500	189,6180 151,3600	2 986,484 2 383,920
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	5,2500	33,6498 13,5278	176,661 71,021
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.	100 m3	0,2240	876,8000 0,0000	196,403 0,000
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	0,4340	663,7500 0,0000	288,068 0,000
6	TsI51B10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t	71,6100	284,7000 0,0000	20 387,367 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,4340	275,1160 34,0560	119,400 14,780
8	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare.	m3	1,4000	254,4740 254,4740	356,264 356,264
9	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3	1,4000	17,0280 17,0280	23,839 23,839
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100 m2	1,0500	1 353,2380 854,2380	1 420,900 896,950
		TOTAL 1. Plansa 3. Suprafata 105m2 P1-P2 , 1.1. Lucrari de terasament				28 446,651
		Inclusiv salariul				5 667,154
		1.2. Pavare trotuar 70ml				
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	70,0000	195,5120 55,8140	13 685,840 3 906,980
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	70,0000	117,8010 28,3800	8 246,070 1 986,600
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 300 (fr.20-30)	m3	5,2500	565,0490 93,6540	2 966,507 491,684
14	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m.	100 m3	0,0520	3 612,0000 0,0000	187,824 0,000
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	5,2500	480,5850 85,1400	2 523,071 446,985
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm asezate	m2	105,0000	207,0530	21 740,565

		pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm			56,3816	5 920,068
		TOTAL 1.2. Pavare trotuar 70ml				49 349,878
		Inclusiv salariul				12 752,317
		1.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.				
17	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat.	buc	2,0000	808,6580	1 617,316
					76,6260	153,252
		TOTAL 1.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.				1 617,316
		Inclusiv salariul				153,252
		2. Plansa 4. Suprafata 127m2 P2-P3 , 2.1. Lucrari de terasament				
18	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	106,0000	35,5895	3 772,487
					27,4340	2 908,004
19	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	19,0000	189,6180	3 602,742
					151,3600	2 875,840
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	12,7000	31,1658	395,806
					13,5278	171,803
21	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.	100 m3	0,1690	876,8000	148,179
					0,0000	0,000
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	0,5720	663,7500	379,665
					0,0000	0,000
23	TsI51B10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t	94,4300	284,7000	26 884,221
					0,0000	0,000
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,5720	275,1160	157,366
					34,0560	19,480
25	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare.	m3	2,1200	254,4740	539,485
					254,4740	539,485
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3	2,1200	17,0280	36,099
					17,0280	36,099
27	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100 m2	1,2700	1 353,2380	1 718,612
					854,2380	1 084,882
		TOTAL 2. Plansa 4. Suprafata 127m2 P2-P3 , 2.1. Lucrari de terasament				37 634,663
		Inclusiv salariul				7 635,594
		2.2. Pavare trotuar 106ml				
28	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	106,0000	195,5120	20 724,272
					55,8140	5 916,284
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	106,0000	117,8010	12 486,906
					28,3800	3 008,280
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 300 (fr.20-30)	m3	6,3500	565,0490	3 588,061
					93,6540	594,703
31	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m.	100 m3	0,0630	3 612,0000	227,556
					0,0000	0,000
32	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	6,3500	480,5850	3 051,715
					85,1400	540,639
33	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	127,0000	207,0530	26 295,731
					56,3816	7 160,463
		TOTAL 2.2. Pavare trotuar 106ml				66 374,241
		Inclusiv salariul				17 220,369
		2.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.				
34	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de	buc	2,0000	808,6580	1 617,316

		vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat.			76,6260	153,252
		TOTAL 2.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.				1 617,316
		Inclusiv salariul				153,252
		3. Plansa 5. Suprafata 108m2 P3-P4 , 3.1. Lucrari de terasament				
35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	84,0000	35,5895	2 989,518
					27,4340	2 304,456
36	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	16,2000	189,6180	3 071,812
					151,3600	2 452,032
37	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	5,4000	33,6498	181,709
					13,5278	73,050
38	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.	100 m3	0,1340	876,8000	117,491
					0,0000	0,000
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	0,4210	663,7500	279,439
					0,0000	0,000
40	TsI51B10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t	69,5100	284,7000	19 789,497
					0,0000	0,000
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,4210	275,1160	115,824
					34,0560	14,338
42	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare.	m3	1,6800	254,4740	427,516
					254,4740	427,516
43	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3	1,6800	17,0280	28,607
					17,0280	28,607
44	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100 m2	1,0800	1 353,2380	1 461,497
					854,2380	922,577
		TOTAL 3. Plansa 5. Suprafata 108m2 P3-P4 , 3.1. Lucrari de terasament				28 462,910
		Inclusiv salariul				6 222,576
		3.2. Pavare trotuar 84ml				
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	84,0000	195,5120	16 423,008
					55,8140	4 688,376
46	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	84,0000	117,8010	9 895,284
					28,3800	2 383,920
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 300 (fr.20-30)	m3	5,4000	565,0490	3 051,265
					93,6540	505,732
48	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m.	100 m3	0,0540	3 612,0000	195,048
					0,0000	0,000
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	5,4000	480,5850	2 595,159
					85,1400	459,756
50	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	108,0000	207,0530	22 361,724
					56,3816	6 089,213
		TOTAL 3.2. Pavare trotuar 84ml				54 521,488
		Inclusiv salariul				14 126,996
		3.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.				
51	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat.	buc	2,0000	808,6580	1 617,316
					76,6260	153,252
		TOTAL 3.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.				1 617,316
		Inclusiv salariul				153,252
		4. Plansa 6. Suprafata 46m2 P2-P3 , 4.1. Lucrari de terasament				
52	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie	m	38,0000	35,5895	1 352,401

		si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.			27,4340	1 042,492
53	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	6,9000	189,6180	1 308,364
					151,3600	1 044,384
54	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	2,3000	33,6498	77,395
					13,5278	31,114
55	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.	100 m3	0,0600	876,8000	52,608
					0,0000	0,000
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	0,1840	663,7500	122,130
					0,0000	0,000
57	TsI51B10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t	30,3900	284,7000	8 652,033
					0,0000	0,000
58	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,1840	275,1160	50,621
					34,0560	6,266
59	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare.	m3	0,7600	254,4740	193,400
					254,4740	193,400
60	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3	0,7600	17,0280	12,941
					17,0280	12,941
61	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100 m2	0,4600	1 353,2380	622,489
					854,2380	392,949
		TOTAL 4. Plansa 6. Suprafata 46m2 P2-P3 , 4.1. Lucrari de terasament				12 444,383
		Inclusiv salariul				2 723,547
		4.2. Pavare trotuar 38ml				
62	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	38,0000	195,5120	7 429,456
					55,8140	2 120,932
63	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	38,0000	117,8010	4 476,438
					28,3800	1 078,440
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 300 (fr.20-30)	m3	2,3000	565,0490	1 299,613
					93,6540	215,404
65	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m.	100 m3	0,0230	3 612,0000	83,076
					0,0000	0,000
66	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	2,3000	480,5850	1 105,346
					85,1400	195,822
67	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	46,0000	207,0530	9 524,438
					56,3816	2 593,554
		TOTAL 4.2. Pavare trotuar 38ml				23 918,366
		Inclusiv salariul				6 204,152
		4.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.				
68	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat.	buc	2,0000	808,6580	1 617,316
					76,6260	153,252
		TOTAL 4.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.				1 617,316
		Inclusiv salariul				153,252
		5. Plansa 7. Suprafata 240m2 P2-P3 , 5.1. Lucrari de terasament				
69	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	200,0000	35,5895	7 117,900
					27,4340	5 486,800
70	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	36,0000	189,6180	6 826,248
					151,3600	5 448,960
71	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	12,0000	33,6498	403,798
					13,5278	162,334
72	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.	100 m3	0,6400	876,8000	561,152

					0,0000	0,000
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	1,2900	663,7500	856,238
					0,0000	0,000
74	TsI51B10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t	212,8500	284,7000	60 598,395
					0,0000	0,000
75	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,1840	275,1160	50,621
					34,0560	6,266
76	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare.	m3	4,0000	254,4740	1 017,896
					254,4740	1 017,896
77	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3	4,0000	17,0280	68,112
					17,0280	68,112
78	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100 m2	2,4000	1 353,2380	3 247,771
					854,2380	2 050,171
		TOTAL 5. Plansa 7. Suprafata 240m2 P2-P3 , 5.1. Lucrari de terasament				80 748,131
		Inclusiv salariul				14 240,539
		5.2. Pavare trotuar 200ml				
79	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	200,0000	195,5120	39 102,400
					55,8140	11 162,800
80	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15,de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	200,0000	117,8010	23 560,200
					28,3800	5 676,000
81	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 300 (fr.20-30)	m3	12,0000	565,0490	6 780,588
					93,6540	1 123,848
82	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m.	100 m3	0,1200	3 612,0000	433,440
					0,0000	0,000
83	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	12,0000	480,5850	5 767,020
					85,1400	1 021,680
84	DE18A	Pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm	m2	240,0000	207,0530	49 692,720
					56,3816	13 531,584
		TOTAL 5.2. Pavare trotuar 200ml				125 336,368
		Inclusiv salariul				32 515,912
		5.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.				
85	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat.	buc	2,0000	808,6580	1 617,316
					76,6260	153,252
		TOTAL 5.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.				1 617,316
		Inclusiv salariul				153,252

Total manopera (ore)	1 269,2962
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	515 323,657
Asigurari sociale	24,0000% 28 818,100
Total	544 141,757
Cheltuieli de transport	7,0000% 16 367,048
Total	560 508,805
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000% 4 676,300
Total	565 185,105
Cheltuieli de regie	14,5000% 81 951,840
Total	647 136,945
Beneficiu de deviz	6,0000% 38 828,217

Total General fara TVA	685 965,161
TVA (20%)	137 193,032
TOTAL GENERAL	823 158,194

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;