

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s.Zgurita,r-l Drochia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s.Zgurita,r-l Drochia**
3. Obiectul achizițiilor proiect” Zgurița Merge Mai Departe-Drumuri și Trotuare pentru o viață mai bună, pentru securitatea și sănătatea Oamenilor și Comunitate”

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Construcția unui sector de trotuar(Sector str.Livezilor) din ,r-l Drochia Lucrari la trotuar L=2000,0m,b=1.50m		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (La bordure 2000 x 0.2 x 0.1m=40.0m3)	m3	40,00
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(2000 x 0.3 x0.2=120m3:Cu causul ingust)	100 m3	1,20
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Inauntrul trotuarului)	m3	26,00
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	20,00
5	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,25
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (gr.10cm)	m3	200,00
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordure 600*200*50mm)	m	2 000,00
8	DE10A	Borduri mari prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri mari 15*30*100cm)	m	2 000,00
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton gr.5,0cm asazate pe un strat din amestic de ciment si savuta in proportie de 1:6) (L=2000m,b=1,5m S=3000m2)	m2	3 000,00

1	2	3	4	5
		2. Reparatiia drumurilor locale str.Livezilor s.Zgurita,r.Drochia Lucrari la Sector str.Livezilor L=1500m b=6.0m S=9000m2		
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	40,000
11	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	90,000
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	6,270
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	9 000,000
		3.Instalarea semnelor indifcative pe str.Livezilor s.Zgurita		
14	DF18A	(Pilon tip CKM 2,30:Gr1 buc-11.1 kg)Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal.confectionati industrial (pe fundatie din beton C12/15 0,15m3/ buc)	buc	16
15	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din table de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi special pentru indicatoare existenti (conform schitei)	buc	17
16	DF17A	Marcaje longitudinal,transversale si diverse,executate mecanizat cu vopsea pe suprafetele carosabile 1,5a	M2	112.5

