

**Constructia retelelor de
canalizare in municipiul Hincesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 10-2-1
Statia de pompare S. Lazo. Lucrari de constructii- Sol Fertil

Valoarea de deviz 7 837,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scoaterea solului fertil				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Снятие растительного слоя)	100 m3	4,8000	363,00 0,00	1 742,40 0,00
2	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10х4=40м, свыше предусмотренной дистанции)	100 m3	4,8000	804,00 0,00	3 859,20 0,00
Total Scoaterea solului fertil					5 601,60	0,00
Cheltuieli direct			lei		5 601,60	
Total			100,00 +		5 601,60	
Cheltueli de regie			10,00 %		560,16	
Total			100,00 +		6 161,76	
Beneficiu de deviz			6,00 %		369,71	
Total			100,00 +		6 531,47	
TVA			20,00 %		1 306,29	

7 837,76

Total deviz: 0,00

Intocmit ()

(funcția, semnătura)

Verificat ()

(funcția, semnătura)

**Construcția rețelelor de
canalizare în municipiul Hincești**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

Borderoul de resurse № 10-2-1
Stăția de pompare S. Lazo. Lucrări de construcții- Sol Fertil

Valoarea de deviz 7 837,76 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10-2-1:				
		Total manopera				0,00
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	18,6720	300,00	5 601,60
		Total utilaje de construcții				5 601,60

Total:

Cheltuieli direct	lei	5 601,60
Total	100,00 +	5 601,60
Cheltuieli de regie	10,00 %	560,16
Total	100,00 +	6 161,76
Beneficiu de deviz	6,00 %	369,71
Total	100,00 +	6 531,47
TVA	20,00 %	1 306,29

Total deviz:

7 837,76

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Constructia retelelor de canalizare in municipiul
Hincesti****Catalog de prețuri unitare № 10-2-1**
Statia de pompare S. Lazo. Lucrari de constructii- Sol Fertil
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scoaterea solului fertil				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Снятие растительного слоя)	100 m3			363,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	300,00	363,00
2	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10х4=40м, свыше предусмотренной дистанции)	100 m3			804,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	300,00	804,00

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)