

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1		Demontarea elementelor de acoperis(Ardezie) - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	455,00
2	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra (cotilet), zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru (FRONTOANE-2 BUC; STILPI DIN COTELET: -18buc; peretii cheretei de intrare in pod;	m3	15,00
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1,42
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Suprafata de facto 52 m.p/ 1.2 m.c)	m2	52,00
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	16,86
6	RpCK42A (aplic)L)	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea sapei p-u instalarea stilpilor noi din lemn si extiderea celor instalati).	m2	16,86
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (TRMOIZOLANTU LDIN CERAMZITOBETON SUB TALPILE STILPILOR)	m3	3,78
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	0,60
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	0,90

1	2	3	4	5
10	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	15,72
11	TrB22D1A2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	26,20
12	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t	26,20
		Capitolul 2. Reparatia a coperisului Capitolul 2.1. Nodul de consolidare a capriorilor existenti.		
13	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (P-u instalarea ancorilor de legare a capriorilor)	buc	30,00
14	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm (Ancor din armatura D=16mm AIII L=200 mm cu saiba 30x30mm x6 sudata p-u legarea capriorilor)	buc	30,00
15		Ancor din armatura d=16 AIII L=200 mm cu saiba sudata 30 x30x6 mm L=200 mm., vopsita	buc	30,00
16	RCsH06D	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe (Legarea cu rasucituri din armatura d=6 AI a capriorilor de ancoare)	kg	26,40
17	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual (Vopsirea rasuciturilor)	t	0,0264
		Capitolul 3. Consolidarea cosoroabei pe axa < C > (Pe placile din b/a a cornisei)		
18	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	20,00
19	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm (Bara filetata cu saiba si piulita d=14 AI L=300 mm)	buc	30,00
20	Pret liber	Bara metalica filetata d=14 AI L=300 mm cu saiba si piulita	buc	30,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 4. Consolidarea talpilor sub popii din lemn		
21	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	36,00
22	Pret liber	Bara metalica filetata d=14 AI L=300 mm cu saiba si piulita	buc	36,00
23	RpCB10A K=0.5	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv (dimensiunile in plan : 100 x200 mm)	buc	36,00
24	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm (Bara filetata cu saiba si piulita d=14 AI L=300 mm)	buc	36,00
25	Pret liber	Bara metalica filetata d=14 AI L=300 mm cu saiba si piulita	buc	36,00
		Capitolul 5. Sarpantei si invelitoarea acoperisului		
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Talpi 36 BUC 700x50 X75 mm ;Stipi inlocul celor din cotelet 18 buc x 2400 (h medie)x 150x150 mm ;Stilpi existenti care se extind si se mareste grosimea-- 18 BUC x(0.3+0.8+1.5)X0.15X0.05 ; Diafragme : --4 diafr. x 15m x0.15 x0.05 + 4 diafr. x9n x0.15x0.05; Clesti : 9 buc x2 scx1.5 x0.4; scindura cotravint-0.16 m.c)	m3	2,49
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,60
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Carcasele frontoanelor si gheretei de intrare in acoperis)	m3	0,66
29	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (partial brus 50*50. 100*30) INCLUSIV scindura si bare existente-1.2m.c	m2	87,00
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce,	m3	2,60

1	2	3	4	5
		grinzi, capriori, cosoroabe.		
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (PELICULA ANTICONDENSATA 160 G/M.P)	m2	455,00
32	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (TABLA PROFILATA -0.53 MM) inclusiv : COAMELE , PLACILE CONTRAVINT SI LATERALE,	m2	455,00
33	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Strasina 25m.p +2 frontoane --27 m.p+pereti ghereta in 18.6 m.p din tabla profilata 0.45 mm grosime)	m2	70,60
34	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Lacramarele frontonelor)	m	27,00
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (CERAMZIT EXISTENT)	m3	2,96
36	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	18,86
37	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Ingradirea acoperisului cu balustrada de protectie. SERVESTE SI CA OPRITORI DE ZAPADA)	kg	450,00
38	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb,	t	0,45

1	2	3	4	5
		executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina		
39	CE19A3	Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincată de 0,5 mm grosime executate pe șantier, innadite prin petrecere pe cel puțin 20 mm și lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tiranții și cirligele de susținere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m	m	54,00
40	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincată de 0,5 mm grosime executate pe șantier, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm și lipite, fixate pe zid prin bratari din oțel zincat, inclusiv coturile, și aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	90,00

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.