

Achiziționarea lucrărilor de montare a protectoarelor

CAIET DE SARCINI

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Inlocuirea protectorului		
		1.1. Str. Testimiteanu		
1	M1K51A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea protectoarelor de aparare a unitatilor de volum si a conductoarelor cu o lungime sub 100 m	4 protect	0,750
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	60,000
	8113020070100	Sondor	h-om	12,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,500
	3130134817400	Cablu ВПП	m	15,000
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	0,375
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,750
	2430116104840	Vopsea	kg	0,225
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,375
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,150
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	0,750
	2651122100000	Ciment	kg	3,750
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,038
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	15,000
	2320116200500	Benzina	l	1,500
	2913204500000	Protector metalic pt. ventile complet cu capac, din tabla de 4 mm	buc	3,000
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	6,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,500
		1.2. Str. Stefan cel Mare		
2	M1K51A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea protectoarelor de aparare a unitatilor de volum si a conductoarelor cu o lungime sub 100 m	4 protect	1,000
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	80,000
	8113020070100	Sondor	h-om	16,000
	7212030022700	Sudor	h-om	2,000
	3130134817400	Cablu ВПП	m	20,000
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	0,500
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,000
	2430116104840	Vopsea	kg	0,300
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,500
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,200
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,000
	2651122100000	Ciment	kg	5,000
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,050
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	20,000
	2320116200500	Benzina	l	2,000

1	2	3	4	5
	2913204500000	Protector metalic pt. ventile complet cu capac, din tabla de 4 mm	buc	4,000
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	8,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,000
		1.3. s. Misovca		
3	M1K51A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea protectoarelor de aparare a unitatilor de volum si a conductoarelor cu o lungime sub 100 m	4 protect	1,250
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	100,000
	8113020070100	Sondor	h-om	20,000
	7212030022700	Sudor	h-om	2,500
	3130134817400	Cablu ВПІІ	m	25,000
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	0,625
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,250
	2430116104840	Vopsea	kg	0,375
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,625
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,250
	2523116716088	Covor (КІК)	buc	1,250
	2651122100000	Ciment	kg	6,250
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,062
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	25,000
	2320116200500	Benzina	l	2,500
	2913204500000	Protector metalic pt. ventile complet cu capac, din tabla de 4 mm	buc	5,000
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	10,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,500