

Colegiul Politehnic din mun. Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de repara?ie capitala a acoperisului caminului conform necesita?ii Institu?ia Publica Colegiul Politehnic din Balti

Valoarea de deviz 393 753,03 lei

Intocmit in pre?uri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi ks-0.5	m2	713,98	20,47 18,07	14 617,49 12 903,94
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2	35,04	39,64 38,84	1 389,13 1 361,09
3	RpVA38B modificat	Demontarea supapelor de aerisire din PVC	m2	6,00	159,34 156,99	956,07 941,97
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,00	189,15 63,07	9 457,63 3 153,38
5	VB15H aplicativ	Dispozitiv de supapa de aerisire din PVC	buc	12,00	351,94 105,74	4 223,30 1 268,90
6	IzF04H	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri smastic de bitum, praimer	m2	713,98	73,35 7,55	52 373,18 5 392,69
7	CE12C1	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, pe suprafete mai mari de 50 mp 2 straturi Tehnonocoli	m2	713,98	198,29 23,74	141 573,67 16 948,46
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata material de la demontare	m2	35,04	68,25 64,74	2 391,31 2 268,49

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere)	buc	3,00	327,41 69,60	982,23 208,79
10	RpCI24A modificat	Fabricarea si instalarea copertinelor din tabla	m2	94,16	589,72 53,95	55 527,80 5 079,93
11	TrI1AC01 B6	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe teren, in vagon categoria 3	t	5,70	32,37 32,37	184,51 184,51
12	TsI50A10	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,70	81,90 0,00	466,83 0,00
13	TrB01A2-9	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	8,70	92,25 92,25	802,61 802,61
14	TrB22E2A 4	Transportul materialelor cu macarua-turn de, greutatea materialelor de pina la 0,5 t	t	8,70	280,42 39,92	2 439,68 347,33
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				287 385,43 50 862,09

	Total	lei	287 385,43
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	12 206,90
	Transportarea materialelor	3,00 %	6 725,37
	Total	100,00 +	306 317,70
	Cheltuieli de regie	3,00 %	9 189,53
	Total	100,00 +	315 507,23
	Beneficiul de deviz	4,00 %	12 620,29
	Total	100,00 +	328 127,52
	TVA	20,00 %	65 625,50
	Total deviz: Inklusiv salariu		393 753,03 50 862,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Colegiul Politehnic din mun.
Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de repara?ie capitala a acoperisului caminului conform necesita?ii
Institu?ia Publica Colegiul Politehnic din Balti**

Valoarea de deviz 393 753,03 lei

Intocmit in pre?uri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	50,10	53,95	2 702,89
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	335,5706	53,95	18 104,03
3.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	17,46	53,95	941,97
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,52	53,95	1 268,90
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	292,5937	53,95	15 785,43
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,735	53,95	1 334,45
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	198,7842	53,95	10 724,41
Total manopera						50 862,09

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,507	340,00	1 192,38
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,18	25,00	4,50
3.	2320322600036	Bitum Agua Mast	l	1 285,164	42,00	53 976,89
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 085,50	4,50	4 884,75
5.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,15	5,50	17,32
6.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,7555	0,00	0,00
7.	2682132600933	copertina metal	m2	103,8114	420,00	43 600,79
8.	2682132601626	Carton bitumat microelast HPP15m	m2	821,077	43,00	35 306,31
9.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,9434	20,00	98,87
10.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4,9434	25,00	123,58
11.	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	21,4194	25,00	535,49
12.	2874115765700	vent clapan plastic	buc	6,00	250,00	1 500,00
13.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	183,96	0,50	91,98
14.	2874115883938	vent clapan ot deontaj	buc	6,00	240,00	1 440,00
15.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	593,208	0,85	504,23
16.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	7,1398	25,00	178,50
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,835	8,00	6,68
18.	6546545634	gaz	balon	6,0003	3 200,00	19 200,96
19.	664060456	vodostocinaia voronca	buc	3,15	240,00	756,00
20.	856060	Bicrost HKP 10m	m2	821,077	74,00	60 759,70
Total materiale de construcții						224 178,92

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,603	40,00	24,12
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	44,7534	40,00	1 790,14
3.	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	3,219	650,00	2 092,35
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,6953	40,00	987,81
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,002	120,00	120,24
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	9,2817	80,00	742,54
7.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	9,416	650,00	6 120,40
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,0374	450,00	466,83
Total utilaje de construcții						12 344,42

Total	lei	287 385,43
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	12 206,90
Transportarea materialelor	3,00 %	6 725,37
Total	100,00 +	306 317,70
Cheltuieli de regie	3,00 %	9 189,53
Total	100,00 +	315 507,23
Beneficiul de deviz	4,00 %	12 620,29
Total	100,00 +	328 127,52
TVA	20,00 %	65 625,50

Total deviz:

393 753,0

3

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi ks-0.5	m2			20,47
						18,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,95	12,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	5,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	40,00	2,40
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2			39,64
						38,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	53,95	19,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,95	19,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	40,00	0,80
3	RpVA38B modificat	Demontarea supapelor de aerisire din PVC	m2			159,34
						156,99
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	2,9100	53,95	156,99
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	40,00	1,60
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			189,15
						63,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	54,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	9,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,50	97,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	23,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	2,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	120,00	2,40
5	VB15H aplicativ	Dispozitiv de supapa de aerisire din PVC	buc			351,94
						105,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9600	53,95	105,74
	2874115765700	vent clapan plastic	buc	0,5000	250,00	125,00
	2874115883938	vent clapan ot deontaj	buc	0,5000	240,00	120,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
6	IzF04H	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri smastic de bitum, praimer	m2			73,35
						7,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2320322600036	Bitum Agua Mast	l	0,9000	42,00	37,80
	6546545634	gaz	balon	0,008404	3 200,00	26,89
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	40,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	80,00	1,04
7	CE12C1	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, pe suprafete mai mari de 50 mp 2 straturi Tehnonocoli	m2			198,29
						23,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	53,95	17,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	53,95	5,93
	856060	Bicrost HKP 10m	m2	1,1500	74,00	85,10
	2682132601626	Carton bitumat bicroelast HPP15m	m2	1,1500	43,00	49,45
	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0,0300	25,00	0,75
	2320322600036	Bitum Agua Mast	l	0,9000	42,00	37,80
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata material de la demontare	m2			68,25 ----- 64,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	53,95	59,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	40,00	0,88
9	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere)	buc			327,41 ----- 69,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	53,95	54,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	53,95	15,11
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	5,50	5,78
	664060456	vodostocinaia voronca	buc	1,0000	240,00	252,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	40,00	0,04
10	RpCI24A modificat	Fabricarea si instalarea copertinelor din tabla	m2			589,72 ----- 53,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	53,95	40,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2682132600933	copertina metal	m2	1,0500	420,00	463,05
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	20,00	1,05
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	25,00	1,31
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,85	5,36
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	650,00	65,00
11	TrI1AC01B6	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe teren, in vagon categoria 3	t			32,37 ----- 32,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	53,95	32,37
12	TsI50A10	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			81,90 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	450,00	81,90
13	TrB01A2-9	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t			92,25 ----- 92,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7100	53,95	92,25
14	TrB22E2A4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de, greutatea materialelor de pina la 0,5 t	t			280,42 ----- 39,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	53,95	39,92
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,3700	650,00	240,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.