

Obiectivul: R-I Cimișlia

Obiectul: or. Cimișlia

Devizul: Lucrari de pavare curtii blocului pe str. Decebal №12

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 6.1.10

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de demolare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	87,000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	27,840
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100m3	0,328
4	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	52,540
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare				
Capitolul 2. Lucrari de pavare a terenului; L=87 m; b=4,0 m				
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Корыто)	100m3	0,870
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	3,480
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea astemerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100m2	3,480
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100m3	1,010
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	160,080
10	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	13,050
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	5,220
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	127,000
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	47,000
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=15cm	m3	52,200
15	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Pelucula polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pelucula polietilena dubla cu norma 1,00	m2	348,000
16	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 60 mm, culoare - sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	348,000
TOTAL Capitolul 2. Lucrari de pavare a terenului; L=87 m; b=4,0 m				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]