

Informatii generale despre ofertant.

1. **Denumirea/numele:** SRL "Profact Construct".
2. **Codul fiscal:** 1010600024992.
3. **Adresa juridică:** mun. Chişinău str.Alba Iulia 75 bl.V et.9
4. **Adresa fizică:** s. Nimoreni r-nul Ialoveni
5. **Telefon:** 079985999.
6. **E-mail:** profactconstruct@gmail.com /
7. **Pagina web:** WWW.profactconstruct.srl
8. **Certificatul de înregistrare:** MD0104106, din 20.07.2010 înregistrat la Camera înregistrării de Stat.
9. **Rechizite bancare:**
Cont: BC MOLDINDCONBANK SA
IBAN: MD46ML00000000225130486
MOLDMD2X304
Cont: MAIB “Moldova Agroindbank”
IBAN – MD84AG000000022515337012
AGRNMD2X
TVA – 0506329
10. **Obiectul de activitate, pe domenii:** Construcţiunile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalatii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiunile, consolidările, restaurările.
11. **Licenţa:** Seria A MM II NR.044112 din 10 august 2010, Construcţiunile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiuni.
12. **Principala piaţă de afaceri:** Instituţii de stat.
13. **Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:**

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2023	46 326 576	2 594 948
2	2024	43 133 413	2 334 172
3	2025	63922068	3 716 399
Valoarea totală: 51127352 lei			

14. **Lichiditatea generală 2025** – 224%
15. **Număr mediu de angajaţi 2023-2025**= 44



Lucrări de construcție a unor sectoare de străzi (Trandafirilor, Stamatii, Alecsandri, accese) din comuna Trușeni

nr. Ord	Denumirea deviz	Suma fara TVA	Suma cu TVA
1	Lot 4 str. Trandafirilor	6.173.212,76	7.407.855,31
2	Lot 4.1 Acces Nr.1	382.978,66	459.574,39
3	Acces 2	326.075,26	391.290,31
4	Lot 5 str. V.Alecsandri	1.445.690,74	1.734.828,89
5	Lot 6 str. C. Stamate	1.511.077,36	1.813.292,83
TOTAL		9.839.034,78	11.806.841,74

Intocmit "ProfactConstruct " SRL 
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția unor sectoare de strazi din
comuna Truseni, mun. Chisinau (8 Loturi)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Acces 2

Valoarea de deviz 391 290,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor				
1	0000111	Restabilirea traseului	1 km	0,090	4 540,78 4 540,78	408,67 408,67
2	0000111	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km	0,090	604,44 510,89	54,40 45,98
		<i>Total</i>	lei			463,07
		Total Restabilirea traseului si trasarea axelor Inclusiv salariu				463,07 454,65
		1.2. Demolarea intrarilor in curti				
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din pietris de calcar)	m3	1,500	44,07 13,49	66,11 20,24
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului din fundatie)	100 m3	0,015	1 201,33 0,00	18,02 0,00
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2,400	12,33 0,00	29,60 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,015	239,33 31,33	3,59 0,47
		<i>Total</i>	lei			117,32
		Total Demolarea intrarilor in curti Inclusiv salariu				117,32 20,71
		1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	m3	22,700	43,85 13,53	995,38 307,07
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3	0,227	1 193,08	270,83

1	2	3	4	5	6	7
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)			0,00	0,00
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	36,300	<u>12,28</u> 0,00	<u>445,60</u> 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3	0,227	<u>244,89</u> 34,19	<u>55,59</u> 7,76
		<i>Total</i>	lei			1 767,40
		Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu				1 767,40 314,83
		<i>Total</i>	lei			2 347,79
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				2 347,79 790,19
		2. Lucrari de terasament si de consolidare				
		2.1. Lucrari de terasamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu)	100 m3	2,253	<u>1 192,44</u> 0,00	<u>2 686,57</u> 0,00
12	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	416,800	<u>10,80</u> 0,00	<u>4 501,60</u> 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	2,253	<u>244,04</u> 34,05	<u>549,83</u> 76,72
14	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,600	<u>224,60</u> 0,00	<u>808,56</u> 0,00
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei casetei) Doar compactorul	100 m3	0,720	<u>595,83</u> 0,00	<u>429,00</u> 0,00
16	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 (se ajusteaza numarul de treceri, conf. proiectului) k=2	100 m3	-0,720	<u>274,72</u> 0,00	<u>-197,80</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 777,76
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				8 777,76 76,72
		2.2. Lucrari de consolidare				
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta	m2	115,000	<u>75,23</u>	<u>8 651,38</u>

1	2	3	4	5	6	7
		sort 8-31.5 LA30 conf. SM SR EN 13242+A1 2010)h=10 cm			3,00	344,91
		<i>Total</i>	lei			8 651,38
		Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu				8 651,38 344,91
		<i>Total</i>	lei			17 429,14
		Total Lucrari de terasament si de consolidare Inclusiv salariu				17 429,14 421,63
		3. Amenajarea sistem rutier din beton ciment				
18	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregate de amestec fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM SR EN 13285, h=0,10 m)	m3	36,000	<u>685,68</u> 29,33	<u>24 684,34</u> 1 055,74
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (piatra sparta LA30 fr. 31.5-63 mm, conf. SM SR EN 13242+A1, h=0.14m)	m3	47,000	<u>806,12</u> 28,38	<u>37 887,64</u> 1 333,86
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3	34,000	<u>933,42</u> 56,76	<u>31 736,28</u> 1 929,84
21	DA17B	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	290,000	<u>15,82</u> 7,57	<u>4 587,22</u> 2 194,72
22	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conf. SM EN 206, h=0,16 m)	m3	40,600	<u>2 794,69</u> 364,21	<u>113 464,34</u> 14 786,93
23	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5 cm *1,5 cm)	m	50,000	<u>73,58</u> 15,14	<u>3 678,80</u> 756,80
24	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (mastic bituminos din norma se exclude)	m	50,000	<u>42,21</u> 10,41	<u>2 110,30</u> 520,30
25		Mastic bituminos, cantitate ce include inclusiv ungerea acelor metalice	kg	39,000	<u>28,00</u> 0,00	<u>1 092,00</u> 0,00
26	PD04A	Montarea acelor metalice diam. 18 mm A500C, L=70 cm si L=45 cm	kg	126,000	<u>44,84</u> 8,51	<u>5 650,34</u> 1 072,76
27	PD04A	Montarea fiselor metalice diam. 4 mm A240, L=70 cm si L=20 cm	kg	4,000	<u>44,84</u> 8,52	<u>179,38</u> 34,06
28	RpAr20A	Instalarea garniturii din lemn (dimensiuni 40x140mm) in rostul de largire a placilor din beton de ciment a PDA (scindura din norma a fost exclusa)	m	4,000	<u>15,14</u> 15,14	<u>60,54</u> 60,54

1	2	3	4	5	6	7
29		Polisteren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din gr. 16 cm, cu latimea de 4 cm	m2	0,900	<u>110,40</u> 0,00	<u>99,36</u> 0,00
30	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (mastic bituminos din norma se exclude)	m	5,500	<u>42,28</u> 10,41	<u>232,53</u> 57,23
31		Mastic bituminos, amestec cu piatra sparta din granit, fr. 5-20 mm, proportie 0,8:3	kg	35,000	<u>28,00</u> 0,00	<u>980,00</u> 0,00
32	PD04A	Montarea acelor metalice diam. 18 mm A500C, L=50 cm	kg	10,000	<u>44,84</u> 8,51	<u>448,44</u> 85,14
33	PD04A	Carcasa pentru armarea rosturilor de constructie, etriere cu pasul diam=10 mm, A500C,d=14 mm, L=5,5 m, L=0,41 cm	kg	65,500	<u>44,84</u> 8,51	<u>2 937,27</u> 557,67
		<i>Total</i>	lei			229 828,78
		Total Amenajarea sistem rutier din beton ciment Inclusiv salariu				229 828,78 24 445,59
		4. Accese la drum				
		4.1. Amenajarea si constructia drumurilor laterale 3 unit				
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -decaparea covata	100 m3	0,062	<u>1 196,77</u> 0,00	<u>74,20</u> 0,00
35	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	11,100	<u>12,29</u> 0,00	<u>136,40</u> 0,00
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,062	<u>243,23</u> 33,55	<u>15,08</u> 2,08
37	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	0,200	<u>223,20</u> 0,00	<u>44,64</u> 0,00
38	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei casetei) Doar compactorul	100 m3	0,060	<u>600,00</u> 0,00	<u>36,00</u> 0,00
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)	m3	3,000	<u>933,42</u> 56,76	<u>2 800,26</u> 170,28
40	DA17B	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	20,000	<u>15,82</u> 7,57	<u>316,36</u> 151,36

1	2	3	4	5	6	7
41	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, aiei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conf. SM EN 206, h=0,16 m)	m3	2,000	$\frac{2\,793,78}{364,21}$	$\frac{5\,587,56}{728,42}$
		<i>Total</i>	lei			9 010,50
		Total Amenajarea si constructia drumurilor laterale 3 unit Inklusiv salariu				9 010,50 1 052,14
		4.2. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere(marcaje semne rutiere)				
42	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) -13.0 kg/buc	buc	2,000	$\frac{1\,086,12}{103,12}$	$\frac{2\,172,23}{206,23}$
43	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma triunghiulara A-700	buc	1,000	$\frac{696,98}{41,62}$	$\frac{696,98}{41,62}$
44	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma dreptunghiulara B-700	buc	1,000	$\frac{696,98}{41,62}$	$\frac{696,98}{41,62}$
		<i>Total</i>	lei			3 566,19
		Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere(marcaje semne rutiere) Inklusiv salariu				3 566,19 289,47
		<i>Total</i>	lei			12 576,69
		Total Accese la drum Inklusiv salariu				12 576,69 1 341,61

		Total	lei	262 182,40
		Asigurari sociale	24 %	6 479,76
		Total		268 662,16
		Cheltuieli de regie	14,5 %	38 956,01
		Total		307 618,17
		Beneficiu de deviz	6 %	18 457,09
		Total		326 075,26
		TVA	20 %	65 215,05
		Total deviz: Inklusiv salariu		391 290,31 26 999,02

Intocmit

"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unor sectoare de strazi din
comuna Truseni, mun. Chisinau (8 Loturi)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Acces 2**

Valoarea de deviz 391 290,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	4256666325	Geodezist	h-om.	1,620	94,60	153,25
2.	59866654	Ajutor geodez	h-om.	3,186	94,60	301,40
3.	7123010010200	Betonist	h-om	104,510	94,60	9 886,65
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,495	94,60	1 749,63
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,440	94,60	41,62
6.	7129020012800	Pavator	h-om	47,460	94,60	4 489,72
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	9,300	94,60	879,78
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,500	94,60	1 466,30
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,880	94,60	272,44
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	68,160	94,60	6 447,94
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	13,851	94,60	1 310,29
Total manopera						26 999,02

Materiale:

1.	0000032	Mastic bituminos	kg	39,000	28,00	1 092,00
2.	00000323	Mastic bituminos, amestec cu piatra sparta din granit, fr. 5-20 mm, proportie 0,8:3	kg	35,000	28,00	980,00
3.	00002635214	Polisteren extrudat gr.= 4 cm	m2	1,080	92,00	99,36
4.	002563146	Email alb (сжатая)	kg	0,099	85,00	8,42
5.	12121212121	Apa	m3	13,822	16,00	221,15
6.	14111222016468315	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	6,902	510,00	3 520,02
7.	1411122201646863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	0,609	510,00	310,59
8.	141112220166018315	Piatra sparta fr.8-31.5 mm	m3	14,490	510,00	7 389,90
9.	141112220167231563	Piatra sparta LA30 fr. 31,5-63 mm, conf. SM SR EN 13242+A1	m3	59,690	510,00	30 441,90
10.	141112220167283151	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	41,446	510,00	21 137,46
11.	1411122201672863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	3,657	510,00	1 865,07
12.	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,010	510,00	5,10
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,213	395,00	1 664,13
14.	2615107326105700	Indicator de forma triunghiulara A-700	buc	1,000	650,00	650,00
15.	2615107326105701	Indicator de forma dreptunghiulara B-700	buc	1,000	650,00	650,00
16.	265310200000006380	Balast amestec optimal fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM EN 13285	m3	43,920	410,00	18 007,20
17.	26631021000001620	Beton C16/20 XF2	m3	0,152	1 750,00	266,00
18.	266310210100030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	45,195	2 200,00	99 429,00
19.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,029	6 000,00	174,00
20.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,175	2 800,00	490,00
21.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	25,493	32,00	815,77
22.	2682132601130100	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	341,000	7,50	2 557,50
23.	27106020010018	Ace metalice d=18 mm	kg	136,000	36,00	4 896,00
24.	27106020010020	Fise metalice diam. 4 mm A240, L=70 cm si L=20 cm	kg	4,000	36,00	144,00
25.	27106020010021	Carcasa metalica	kg	65,500	36,00	2 358,00
26.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,307	16,00	4,91
27.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	3,082	22,00	67,80
28.	2811106301794135	Stilp metalic confectionat industrial-SCM 2.35	buc	2,000	850,00	1 700,00

29.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,000	0,30	1,20
30.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,000	0,35	2,80
31.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,000	0,20	0,80
32.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,080	36,00	2,88
33.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,040	36,00	1,44
34.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	0,20	1,60
35.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,505	16,00	200,08
Total materiale de constructii						201 156,08

Utilaje de constructii:

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	0,944	100,00	94,40
2.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	2,220	420,00	932,40
3.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	1,055	700,00	738,50
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,696	720,00	4 101,12
5.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	199,794	1,50	299,69
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,052	450,00	23,40
7.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	28,144	450,00	12 664,80
8.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	5,751	120,00	690,12
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,265	450,00	569,25
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,715	500,00	357,50
11.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	2,772	650,00	1 801,80
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,754	530,00	3 049,62
13.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,334	530,00	177,02
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,023	520,00	531,96
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	8,000	120,00	960,00
16.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	-0,215	420,00	-90,30
17.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,334	420,00	140,28
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,783	400,00	5 113,20
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,403	180,00	1 872,54
Total utilaje de constructii						34 027,30

Total	lei	262 182,40
Asigurari sociale	24 %	6 479,76
Total		268 662,16
Cheltuieli de regie	14,5 %	38 956,01
Total		307 618,17
Beneficiu de deviz	6 %	18 457,09
Total		326 075,26
TVA	20 %	65 215,05

Total deviz:

391 290,31

Intocmit

"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia unor sectoare de strazi din comuna
Truseni, mun. Chisinau (8 Loturi)

Investitor Primăria Trușeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor				
1	0000111	Restabilirea traseului	1 km			4 540,78
						4 540,78
	425666325	Geodezist	h-om.	16,000	94,60	1 513,56
	59866654	Ajutor geodez	h-om.	32,000	94,60	3 027,22
		Total	lei			408,67
2	0000111	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km			604,44
						510,89
	425666325	Geodezist	h-om.	2,000	94,60	189,22
	59866654	Ajutor geodez	h-om.	3,400	94,60	321,67
	002563146	Email alb (сжарага)	kg	1,100	85,00	93,56
		Total	lei			54,40
		1.2. Demolarea intrarilor in curti				
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din pietris de calcar)	m3			44,07
						13,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	94,60	13,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	720,00	17,28
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	530,00	7,42
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	420,00	5,88
		Total	lei			66,11
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului din fundatie)	100 m3			1 201,33
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 201,33
		Total	lei			18,02
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,33
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,33
		Total	lei			29,60
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			239,33
						31,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	31,33
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	208,00
		Total	lei			3,59
		1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	m3			43,85
						13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	720,00	17,22
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	530,00	7,31
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	420,00	5,79
		Total	lei			995,38
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	100 m3			1 193,08
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 193,08
		Total	lei			270,83
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			445,60
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3			244,89 34,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,19
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	2,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	208,46
		<i>Total</i>	lei			55,59
		2. Lucrari de terasament si de consolidare				
		2.1. Lucrari de terasamente				
11	TsC03F1	Saptatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu)	100 m3			1 192,44 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,44
		<i>Total</i>	lei			2 686,57
12	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			10,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	400,00	10,80
		<i>Total</i>	lei			4 501,60
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			244,04 34,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,05
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	2,04
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	207,95
		<i>Total</i>	lei			549,83
14	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			224,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	720,00	224,60
		<i>Total</i>	lei			808,56
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei casetei) Doar compactorul	100 m3			595,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	500,00	595,83
		<i>Total</i>	lei			429,00
16	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 (se ajusteaza numarul de treceri, conf. proiectului) k=2	100 m3			274,72 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,149	500,00	149,31
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,149	420,00	125,42
		<i>Total</i>	lei			-197,80
		2.2. Lucrari de consolidare				
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31.5 LA30 conf. SM SR EN 13242+A1 2010)h=10 cm	m2			75,23 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	141112220166018315	Piatra sparta fr.8-31.5 mm	m3	0,126	510,00	64,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	16,00	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	720,00	2,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	180,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	450,00	4,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			8 651,38
		3. Amenajarea sistem rutier din beton ciment				
18	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregate de amestec fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM SR EN 13285, h=0,10 m)	m3			685,68 29,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,310	94,60	29,33
	26531020000006380	Balast amestec optimal fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM EN 13285	m3	1,220	410,00	500,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	16,00	0,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232	450,00	104,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	180,00	0,90
	2952240005000	Repartzor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077	650,00	50,05
		<i>Total</i>	lei			24 684,34
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroie (piatra sparta LA30 fr. 31.5-63 mm, conf. SM SR EN 13242+A1, h=0.14m)	m3			806,12 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	94,60	28,38

1	2	3	4	5	6	7
	141112220167231563	Piatra sparta LA30 fr. 31,5-63 mm, conf. SM SR EN 13242+A1	m3	1,270	510,00	647,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,050	16,00	0,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	450,00	98,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	180,00	0,90
		Total	lei			37 887,64
20	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3			933,42
						56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	14111222016468315	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	0,203	510,00	103,53
	141112220167283151	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	1,219	510,00	621,69
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	180,00	2,70
		Total	lei			31 736,28
21	DA17B	Pelnicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2			15,82
						7,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,030	94,60	2,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,050	94,60	4,73
	2682132601130100	Pelnicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	1,100	7,50	8,25
		Total	lei			4 587,22
22	RpDD03A	Fundație din beton de ciment la ștrazi, alei și platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conf. SM EN 206, h=0,16 m)	m3			2 794,69
						364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	2,250	94,60	212,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,600	94,60	151,36
	266310210100030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	1,030	2 200,00	2 334,00
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,096	395,00	39,06
	1212121212121	Apa	m3	0,315	16,00	5,19
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,007	16,00	0,12
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	6 000,00	4,14
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,581	32,00	19,15
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	4,690	1,50	7,03
	2952240004019	Placă vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,135	120,00	16,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,031	180,00	5,58
		Total	lei			113 464,34
23	DC04A	Taierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzură (5 cm *1,5 cm)	m			73,58
						15,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,160	94,60	15,14
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 800,00	9,80
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,040	16,00	0,64
	2952270004204	Mașină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,160	120,00	19,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,160	180,00	28,80
		Total	lei			3 678,80
24	RpAr6A	Purjarea, curățarea și umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (mastic bituminos din normă se exclude)	m			42,21
						10,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,110	94,60	10,41
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,019	700,00	13,30
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017	100,00	1,70
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului și compresorului	h-ut	0,040	420,00	16,80
		Total	lei			2 110,30
25	PD04A	Mastic bituminos, cantitate ce include inclusiv ungerea acelor metalice	kg			28,00
						0,00
	0000032	Mastic bituminos	kg	1,000	28,00	28,00
		Total	lei			1 092,00
26	PD04A	Montarea acelor metalice diam. 18 mm A500C, L=70 cm și L=45 cm	kg			44,84
						8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010018	Ace metalice d=18 mm	kg	1,000	36,00	36,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuită D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			5 650,34
27	PD04A	Montarea fiselor metalice diam. 4 mm A240, L=70 cm și L=20 cm	kg			44,84
						8,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,52
	27106020010020	Fise metalice diam. 4 mm A240, L=70 cm și L=20 cm	kg	1,000	36,00	36,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuită D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			179,38
28	RpAr20A	Instalarea garniturii din lemn (dimensiuni 40x140mm) în rostul de largire a plăcilor din beton de ciment a PDA (scindura din normă a fost exclusă)	m			15,14
						15,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,160	94,60	15,14
		Total	lei			60,54
29		Polisteren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din gr. 16	m2			110,40

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu latimea de 4 cm				0,00
	00002635214	Polistiren extrudat gr.= 4 cm	m2	1,200	92,00	110,40
		Total	lei			99,36
30	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (mastic bituminos din norma se exclude)	m			42,28
						10,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,110	94,60	10,41
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,019	700,00	13,36
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017	100,00	1,71
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,040	420,00	16,80
		Total	lei			232,53
31		Mastic bituminos, amestec cu piatra sparta din granit, fr. 5-20 mm, proportie 0,8:3	kg			28,00
						0,00
	00000323	Mastic bituminos, amestec cu piatra sparta din granit, fr. 5-20 mm, proportie 0,8:3	kg	1,000	28,00	28,00
		Total	lei			980,00
32	PD04A	Montarea acelor metalice diam. 18 mm A500C, L=50 cm	kg			44,84
						8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010018	Ace metalice d=18 mm	kg	1,000	36,00	36,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			448,44
33	PD04A	Carcasa pentru armarea rosturilor de constructie, etriere cu pasul diam=10 mm, A500C,d=14 mm, L=5,5 m, L=0,41 cm	kg			44,84
						8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010021	Carcasa metalica	kg	1,000	36,00	36,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			2 937,27
		4. Accese la drum				
		4.1. Amenajarea si constructia drumurilor laterale 3 unit				
34	TsC03F1	Saptatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -decaparea covata	100 m3			1 196,77
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 196,77
		Total	lei			74,20
35	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,29
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,29
		Total	lei			136,40
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			243,23
						33,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	33,55
	1411122201646863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	209,68
		Total	lei			15,08
37	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			223,20
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	720,00	223,20
		Total	lei			44,64
38	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei casetei) Doar compactorul	100 m3			600,00
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	500,00	600,00
		Total	lei			36,00
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofile din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoirire (piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)	m3			933,42
						56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	0,203	510,00	103,53
	1411122201672863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	1,219	510,00	621,69
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	180,00	2,70
		Total	lei			2 800,26
40	DA17B	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2			15,82

1	2	3	4	5	6	7
						7,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,030	94,60	2,84
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,050	94,60	4,73
	2682132601130100	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	1,100	7,50	8,25
		<i>Total</i>	lei			316,36
41	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conf. SM EN 206, h=0,16 m)	m3			2 793,78 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	2,250	94,60	212,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,600	94,60	151,36
	266310210100030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	1,030	2 200,00	2 334,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,096	395,00	39,10
	1212121212121	Apa	m3	0,315	16,00	5,19
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,007	16,00	0,11
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	6 000,00	3,00
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,581	32,00	19,15
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,690	1,50	7,04
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,135	120,00	16,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,031	180,00	5,58
		<i>Total</i>	lei			5 587,56
		4.2. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere(marcaje semne rutiere)				
42	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) -13.0 kg/buc	buc			1 086,12 103,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	94,60	71,89
	26631021000001620	Beton C16/20 XF2	m3	0,076	1 750,00	133,00
	2811106301794135	Stilp metalic confectionat industrial-SCM 2.35	buc	1,000	850,00	850,00
		<i>Total</i>	lei			2 172,23
43	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma triunghiulara A-700	buc			696,98 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	2615107326105700	Indicator de forma triunghiulara A-700	buc	1,000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,35	1,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,20	0,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,20	0,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	36,00	0,72
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	36,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			696,98
44	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma dreptunghiulara B-700	buc			696,98 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	2615107326105701	Indicator de forma dreptunghiulara B-700	buc	1,000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,35	1,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,20	0,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,20	0,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	36,00	0,72
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	36,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			696,98

APROBAT:

Intocmit
"Profact Construct" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția unor sectoare de strazi din
comuna Truseni, mun. Chisinau (8 Loturi)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Lot 4.1. Acces nr.1

Valoarea de deviz 459 574,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				0,00
		2. Lucrari pregatitoare				
		2.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor				
1	0000111	Restabilirea traseului	1 km	0,107	4 540,84 4 540,84	485,87 485,87
2	0000111	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km	0,107	604,67 510,93	64,70 54,67
		<i>Total</i>	lei			550,57
		Total Restabilirea traseului si trasarea axelor Inclusiv salariu				550,57 540,54
		2.2. Demolarea intrarilor in curti				
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din pietris de calcar)	m3	3,200	43,70 13,54	139,85 43,33
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului din fundatie)	100 m3	0,032	1 192,50 0,00	38,16 0,00
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	5,100	12,31 0,00	62,80 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3	0,032	246,87 35,62	7,90 1,14
		<i>Total</i>	lei			248,71
		Total Demolarea intrarilor in curti Inclusiv salariu				248,71 44,47
		2.3. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei	m3	25,900	43,83	1 135,23

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta (din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis (din pietris de calcar amestecat cu nisip pamint si prundis)			13,53	350,40
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	100 m3	0,259	1 193,01 0,00	308,99 0,00
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	41,440	12,28 0,00	508,80 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului demolat	100 m3	0,259	244,75 33,98	63,39 8,80
		<i>Total</i>	lei			2 016,41
		Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu				2 016,41 359,20
		<i>Total</i>	lei			2 815,69
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				2 815,69 944,21
		3. Lucrari de terasament si de consolidare				
		3.1. Lucrari de terasamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu)	100 m3	2,681	1 192,45 0,00	3 196,96 0,00
12	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	496,000	10,80 0,00	5 356,80 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	2,681	244,07 34,05	654,34 91,29
14	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	4,270	224,60 0,00	959,04 0,00
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei casetei) Doar compactorul	100 m3	0,854	596,02 0,00	509,00 0,00
16	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 (se ajusteaza numarul de treceri, conf. proiectului) k=2	100 m3	-0,854	273,63 0,00	-233,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 442,46
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				10 442,46 91,29
		3.2. Lucrari de consolidare				
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31.5 LA30 conf. SM SR EN 13242+A1 2010)h=10 cm	m2	88,000	<u>75,23</u> 3,00	<u>6 620,05</u> 263,93
		<i>Total</i>	lei			6 620,05
		Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu				6 620,05 263,93
		<i>Total</i>	lei			17 062,51
		Total Lucrari de terasament si de consolidare Inclusiv salariu				17 062,51 355,22
		4. Amenajarea sistem rutier din beton ciment				
18	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregate de amestec fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM SR EN 13285, h=0,10 m)	m3	43,000	<u>685,68</u> 29,33	<u>29 484,07</u> 1 261,02
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (piatra sparta LA30 fr. 31.5-63 mm, conf. SM SR EN 13242+A1, h=0.14m)	m3	56,000	<u>806,12</u> 28,38	<u>45 142,72</u> 1 589,28
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3	40,000	<u>933,42</u> 56,76	<u>37 336,80</u> 2 270,40
21	DA17B	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	343,000	<u>15,82</u> 7,57	<u>5 425,57</u> 2 595,82
22	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conf. SM EN 206, h=0,16 m)	m3	48,000	<u>2 794,63</u> 364,21	<u>134 142,39</u> 17 482,08
23	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5 cm *1,5 cm)	m	61,000	<u>73,60</u> 15,14	<u>4 489,54</u> 923,30
24	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (mastic bituminos din norma se exclude)	m	61,000	<u>42,21</u> 10,41	<u>2 574,57</u> 634,77
25		Mastic bituminos, cantitate ce include inclusiv ungerea acelor metalice	kg	47,000	<u>28,00</u> 0,00	<u>1 316,00</u> 0,00
26	PD04A	Montarea acelor metalice diam. 18 mm A500C, L=70 cm si L=45 cm	kg	154,000	<u>44,84</u> 8,51	<u>6 905,98</u> 1 311,16

1	2	3	4	5	6	7
27	PD04A	Montarea fiselor metalice diam. 4 mm A240, L=70 cm si L=20 cm	kg	4,800	44,84 8,51	215,25 40,87
28	RpAr20A	Instalarea garniturii din lemn (dimensiuni 40x140mm) in rostul de largire a placilor din beton de ciment a PDA (scindura din norma a fost exclusa)	m	5,500	15,14 15,14	83,25 83,25
29		Polisteren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din gr. 16 cm, cu latimea de 4 cm	m ²	0,900	110,40 0,00	99,36 0,00
30	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (mastic bituminos din norma se exclude)	m	5,500	42,28 10,41	232,53 57,23
31		Mastic bituminos, amestec cu piatra sparta din granit, fr. 5-20 mm, proportie 0,8:3	kg	35,000	28,00 0,00	980,00 0,00
32	PD04A	Montarea acelor metalice diam. 18 mm A500C, L=50 cm	kg	10,000	44,84 8,51	448,44 85,14
33	PD04A	Carcasa pentru armarea rosturilor de constructie, etriere cu pasul diam=10 mm, A500C,d=14 mm, L=5,5 m, L=0,41 cm	kg	65,500	44,84 8,51	2 937,27 557,67
		<i>Total</i>	lei			271 813,74
		Total Amenajarea sistem rutier din beton ciment Inclusiv salariu				271 813,74 28 891,99
		5. Accese la drum				
		5.1. Amenajarea si constructia drumurilor laterale 3 unit				
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -decaparea covata	100 m ³	0,087	1 194,02 0,00	103,88 0,00
35	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	15,600	12,28 0,00	191,60 0,00
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m ³	0,087	242,87 33,68	21,13 2,93
37	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m ²	0,280	223,71 0,00	62,64 0,00
38	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei casetei) Doar compactorul	100 m ³	0,084	595,24 0,00	50,00 0,00
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m ³	4,200	933,47 56,76	3 920,56 238,39

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)				
40	DA17B	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	28,000	15,82 7,57	442,90 211,90
41	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conf. SM EN 206, h=0,16 m)	m3	2,800	2 795,22 364,21	7 826,61 1 019,79
		<i>Total</i>	lei			12 619,32
		Total Amenajarea si constructia drumurilor laterale 3 unit Inklusiv salariu				12 619,32 1 473,01
		<i>Total</i>	lei			12 619,32
		Total Accese la drum Inklusiv salariu				12 619,32 1 473,01
		6. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere(marcaje semne rutiere)				
42	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) -13.0 kg/buc	buc	2,000	1 086,12 103,12	2 172,23 206,23
43	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma triunghiulara A-700	buc	1,000	696,98 41,62	696,98 41,62
44	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma dreptunghiulara B-700	buc	1,000	696,98 41,62	696,98 41,62
		<i>Total</i>	lei			3 566,19
		Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere(marcaje semne rutiere) Inklusiv salariu				3 566,19 289,47

	Total	lei	307 877,45
	Asigurari sociale	24 %	7 668,94
	Total		315 546,39
	Cheltuieli de regie	14,5 %	45 754,23
	Total		361 300,62
	Beneficiu de deviz	6 %	21 678,04
	Total		382 978,66
	TVA	20 %	76 595,73
	Total deviz: Inklusiv salariu		459 574,39 31 953,90

Intocmit

"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția unor sectoare de strazi din
comuna Truseni, mun. Chisinau (8 Loturi)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lot 4.1. Acces nr.1**

Valoarea de deviz 459 574,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	4256666325	Geodezist	h-om.	1,926	94,60	182,20
2.	59866654	Ajutor geodez	h-om.	3,788	94,60	358,34
3.	7123010010200	Betonist	h-om	124,720	94,60	11 798,52
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,087	94,60	1 994,84
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,440	94,60	41,62
6.	7129020012800	Pavator	h-om	56,650	94,60	5 359,09
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,130	94,60	1 052,89
8.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	18,550	94,60	1 754,83
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,061	94,60	289,57
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	81,280	94,60	7 689,09
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,147	94,60	1 432,91
Total manopera						31 953,90

Materiale:

1.	0000032	Mastic bituminos	kg	47,000	28,00	1 316,00
2.	00000323	Mastic bituminos, amestec cu piatra sparta din granit, fr. 5-20 mm, proportie 0,8:3	kg	35,000	28,00	980,00
3.	00002635214	Polisteren extrudat gr.= 4 cm	m2	1,080	92,00	99,36
4.	002563146	Email alb (сжтая)	kg	0,118	85,00	10,03
5.	12121212121	Apa	m3	16,482	16,00	263,71
6.	14111222016468315	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	8,120	510,00	4 141,20
7.	1411122201646863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	0,853	510,00	435,03
8.	141112220166018315	Piatra sparta fr.8-31.5 mm	m3	11,088	510,00	5 654,88
9.	141112220167231563	Piatra sparta LA30 fr. 31,5-63 mm, conf. SM SR EN 13242+A1	m3	71,120	510,00	36 271,20
10.	141112220167283151	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	48,760	510,00	24 867,60
11.	1411122201672863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	5,120	510,00	2 611,20
12.	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,012	510,00	6,12
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,023	395,00	1 984,09
14.	2615107326105700	Indicator de forma triunghiulara A-700	buc	1,000	650,00	650,00
15.	2615107326105701	Indicator de forma dreptunghiulara B-700	buc	1,000	650,00	650,00
16.	265310200000006380	Balast amestec optimal fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM EN 13285	m3	52,460	410,00	21 508,60
17.	26631021000001620	Beton C16/20 XF2	m3	0,152	1 750,00	266,00
18.	266310210100030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	53,894	2 200,00	118 566,80
19.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,035	6 000,00	210,00
20.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,214	2 800,00	599,20
21.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	30,401	32,00	972,83
22.	2682132601130100	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	408,100	7,50	3 060,75

23.	27106020010018	Ace metalice d=18 mm	kg	164,000	36,00	5 904,00
24.	27106020010020	Fise metalice diam. 4 mm A240, L=70 cm si L=20 cm	kg	4,800	36,00	172,80
25.	27106020010021	Carcasa metalica	kg	65,500	36,00	2 358,00
26.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,366	16,00	5,86
27.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	3,514	22,00	77,30
28.	2811106301794135	Stilp metalic confectionat industrial-SCM 2.35	buc	2,000	850,00	1 700,00
29.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,000	0,30	1,20
30.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,000	0,35	2,80
31.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,000	0,20	0,80
32.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,080	36,00	2,88
33.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,040	36,00	1,44
34.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	0,20	1,60
35.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,636	16,00	234,18
Total materiale de constructii						235 587,46

Utilaje de constructii:

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	1,131	100,00	113,10
2.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	2,660	420,00	1 117,20
3.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	1,264	700,00	884,80
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,631	720,00	4 774,32
5.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	238,252	1,50	357,38
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,040	450,00	18,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	33,588	450,00	15 114,60
8.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	6,858	120,00	822,96
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,968	450,00	435,60
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,864	500,00	432,00
11.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	3,311	650,00	2 152,15
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,883	530,00	3 647,99
13.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,401	530,00	212,53
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,224	520,00	636,48
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	9,760	120,00	1 171,20
16.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	-0,254	420,00	-106,68
17.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,401	420,00	168,42
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	15,300	400,00	6 120,00
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,578	180,00	2 264,04
Total utilaje de constructii						40 336,09

Total	lei	307 877,45
Asigurari sociale	24 %	7 668,94
Total		315 546,39
Cheltuieli de regie	14,5 %	45 754,23
Total		361 300,62
Beneficiu de deviz	6 %	21 678,04
Total		382 978,66
TVA	20 %	76 595,73

Total deviz:

459 574,39

Intocmit

"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia unor sectoare de strazi din comuna
Truseni, mun. Chisinau (8 Loturi)

Investitor Primria Tru?eni

Catalog de pre?uri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		2. Lucrari pregatitoare				
		2.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor				
1	0000111	Restabilirea traseului	1 km			4 540,84
						4 540,84
	425666325	Geodezist	h-om.	16,000	94,60	1 513,64
	59866654	Ajutor geodez	h-om.	32,000	94,60	3 027,20
		<i>Total</i>	lei			485,87
2	0000111	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km			604,67
						510,93
	425666325	Geodezist	h-om.	2,000	94,60	189,16
	59866654	Ajutor geodez	h-om.	3,400	94,60	321,78
	002563146	Email alb (сжараа)	kg	1,100	85,00	93,74
		<i>Total</i>	lei			64,70
		2.2. Demolarea intrarilor in curti				
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din pietris de calcar)	m3			43,70
						13,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	94,60	13,54
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	720,00	17,10
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	530,00	7,29
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	420,00	5,77
		<i>Total</i>	lei			139,85
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (încărcarea pietrisului din fundație)	100 m3			1 192,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,50
		<i>Total</i>	lei			38,16
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,31
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,31
		<i>Total</i>	lei			62,80
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3			246,87
						35,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	35,62
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	211,25
		<i>Total</i>	lei			7,90
		2.3. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis (din pietris de calcar amestecat cu nisip pamint si prundis)	m3			43,83
						13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	720,00	17,21
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	530,00	7,31
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	420,00	5,79
		<i>Total</i>	lei			1 135,23
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (încărcarea pietrisului de calcar amestecat cu nisip, pământ și prundis)	100 m3			1 193,01
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 193,01
		<i>Total</i>	lei			308,99
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
		Total	lei			508,80
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului demolat	100 m3			244,75
						33,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	33,98
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	1,97
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	208,80
		Total	lei			63,39
		3. Lucrari de terasament si de consolidare				
		3.1. Lucrari de terasamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu)	100 m3			1 192,45
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,45
		Total	lei			3 196,96
12	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			10,80
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	400,00	10,80
		Total	lei			5 356,80
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			244,07
						34,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,05
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	2,09
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	207,92
		Total	lei			654,34
14	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			224,60
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	720,00	224,60
		Total	lei			959,04
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei casetei) Doar compactorul	100 m3			596,02
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	500,00	596,02
		Total	lei			509,00
16	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 (se ajusteaza numarul de treceri, conf. proiectului) k=2	100 m3			273,63
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,149	500,00	148,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,149	420,00	124,92
		Total	lei			-233,68
		3.2. Lucrari de consolidare				
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31.5 LA30 conf. SM SR EN 13242+A1 2010)h=10 cm	m2			75,23
						3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	141112220166018315	Piatra sparta fr.8-31.5 mm	m3	0,126	510,00	64,26
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	16,00	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	720,00	2,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	180,00	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	450,00	4,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
		Total	lei			6 620,05
		4. Amenajarea sistem rutier din beton ciment				
18	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregate de amestec fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM SR EN 13285, h=0,10 m)	m3			685,68
						29,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,310	94,60	29,33
	26531020000006380	Balast amestec optimal fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM EN 13285	m3	1,220	410,00	500,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	16,00	0,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232	450,00	104,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	180,00	0,90
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077	650,00	50,05
		Total	lei			29 484,07
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoaire (piatra sparta LA30 fr. 31.5-63 mm, conf.	m3			806,12
						28,38

1	2	3	4	5	6	7
		SM SR EN 13242+A1, h=0.14m)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	94,60	28,38
	141112220167231563	Piatra sparta LA30 fr. 31,5-63 mm, conf. SM SR EN 13242+A1	m3	1,270	510,00	647,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,050	16,00	0,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	450,00	98,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	180,00	0,90
		Total	lei			45 142,72
20	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoirire (piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3			933,42 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	14111222016468315	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	0,203	510,00	103,53
	141112220167283151	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	1,219	510,00	621,69
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	180,00	2,70
		Total	lei			37 336,80
21	DA17B	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2			15,82 7,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,030	94,60	2,84
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,050	94,60	4,73
	2682132601130100	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	1,100	7,50	8,25
		Total	lei			5 425,57
22	RpDD03A	Fundație din beton de ciment la strazi, alei și platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conf. SM EN 206, h=0,16 m)	m3			2 794,63 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	2,250	94,60	212,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,600	94,60	151,36
	266310210100030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	1,030	2 200,00	2 333,97
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,096	395,00	39,06
	1212121212121	Apa	m3	0,315	16,00	5,19
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,007	16,00	0,12
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	6 000,00	4,12
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,581	32,00	19,15
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	4,690	1,50	7,04
	2952240004019	Placă vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,135	120,00	16,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,031	180,00	5,58
		Total	lei			134 142,39
23	DC04A	Taierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură (5 cm *1,5 cm)	m			73,60 15,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,160	94,60	15,14
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant creșt. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 800,00	9,82
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,040	16,00	0,64
	2952270004204	Mașină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,160	120,00	19,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,160	180,00	28,80
		Total	lei			4 489,54
24	RpAr6A	Purjarea, curățarea și umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (mastic bituminos din normă se exclude)	m			42,21 10,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,110	94,60	10,41
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,019	700,00	13,30
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017	100,00	1,70
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului și compresorului	h-ut	0,040	420,00	16,80
		Total	lei			2 574,57
25		Mastic bituminos, cantitate ce include inclusiv ungerea acelor metalice	kg			28,00 0,00
	0000032	Mastic bituminos	kg	1,000	28,00	28,00
		Total	lei			1 316,00
26	PD04A	Montarea acelor metalice diam. 18 mm A500C, L=70 cm și L=45 cm	kg			44,84 8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010018	Ace metalice d=18 mm	kg	1,000	36,00	36,00
	2746133803141	Sirma moale obișnuită D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			6 905,98
27	PD04A	Montarea fiselor metalice diam. 4 mm A240, L=70 cm și L=20 cm	kg			44,84 8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010020	Fise metalice diam. 4 mm A240, L=70 cm și L=20 cm	kg	1,000	36,00	36,00
	2746133803141	Sirma moale obișnuită D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			215,25
28	RpAr20A	Instalarea garniturii din lemn (dimensiuni 40x140mm) în rostul de lărgire a plăcilor din beton de ciment a PDA (scindura din normă a fost exclusă)	m			15,14 15,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,160	94,60	15,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			83,25
29		Polisteren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din gr. 16 cm, cu latimea de 4 cm	m2			110,40
	00002635214	Polisteren extrudat gr.= 4 cm	m2	1,200	92,00	110,40
		Total	lei			99,36
30	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (mastic bituminos din norma se exclude)	m			42,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,110	94,60	10,41
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,019	700,00	13,36
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017	100,00	1,71
	293211000424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,040	420,00	16,80
		Total	lei			232,53
31		Mastic bituminos, amestec cu piatra sparta din granit, fr. 5-20 mm, proportie 0,8:3	kg			28,00
	00000323	Mastic bituminos, amestec cu piatra sparta din granit, fr. 5-20 mm, proportie 0,8:3	kg	1,000	28,00	28,00
		Total	lei			980,00
32	PD04A	Montarea acelor metalice diam. 18 mm A500C, L=50 cm	kg			44,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010018	Ace metalice d=18 mm	kg	1,000	36,00	36,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			448,44
33	PD04A	Carcasa pentru armarea rosturilor de constructie, etriere cu pasul diam=10 mm, A500C,d=14 mm, L=5,5 m, L=0,41 cm	kg			44,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010021	Carcasa metalica	kg	1,000	36,00	36,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			2 937,27
		5. Accese la drum				
		5.1. Amenajarea si constructia drumurilor laterale 3 unit				
34	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -decaparea covata	100 m3			1 194,02
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 194,02
		Total	lei			103,88
35	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
		Total	lei			191,60
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			242,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	33,68
	1411122201646863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	209,20
		Total	lei			21,13
37	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			223,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	720,00	223,71
		Total	lei			62,64
38	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei casetei) Doar compactorul	100 m3			595,24
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	500,00	595,24
		Total	lei			50,00
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)	m3			933,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	0,203	510,00	103,58
	1411122201672863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	1,219	510,00	621,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	450,00	116,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	180,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 920,56
40	DA17B	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2			15,82
						7,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,030	94,60	2,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,050	94,60	4,73
	2682132601130100	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	1,100	7,50	8,25
		<i>Total</i>	lei			442,90
41	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conf. SM EN 206, h=0,16 m)	m3			2 795,22
						364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	2,250	94,60	212,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,600	94,60	151,36
	266310210100030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	1,030	2 200,00	2 334,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,096	395,00	39,08
	1212121212121	Apa	m3	0,315	16,00	5,19
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,007	16,00	0,11
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	6 000,00	4,29
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,581	32,00	19,15
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,690	1,50	7,04
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,135	120,00	16,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,031	180,00	5,59
		<i>Total</i>	lei			7 826,61
		6. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere(marcaje semne rutiere)				
42	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) -13.0 kg/buc	buc			1 086,12
						103,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	94,60	71,89
	26631021000001620	Beton C16/20 XF2	m3	0,076	1 750,00	133,00
	2811106301794135	Stilp metalic confectionat industrial-SCM 2.35	buc	1,000	850,00	850,00
		<i>Total</i>	lei			2 172,23
43	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma triunghiulara A-700	buc			696,98
						41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	2615107326105700	Indicator de forma triunghiulara A-700	buc	1,000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,35	1,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,20	0,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,20	0,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	36,00	0,72
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	36,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			696,98
44	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma dreptunghiulara B-700	buc			696,98
						41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	2615107326105701	Indicator de forma dreptunghiulara B-700	buc	1,000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,35	1,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,20	0,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,20	0,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	36,00	0,72
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	36,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			696,98

APROBAT:

Intocmit
"Profact Construct" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția unor sectoare de strazi din
comuna Truseni, mun. Chisinau (8 Loturi)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Lot 4 str. Trandafirilor**

Valoarea de deviz 7 407 855,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor				
1	0000111	Restabilirea traseului	1 km	0,690	4 540,80 4 540,80	3 133,15 3 133,15
2	0000111	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km	0,690	604,35 510,84	417,00 352,48
		<i>Total</i>	lei			3 550,15
		Total Restabilirea traseului si trasarea axelor Inclusiv salariu				3 550,15 3 485,63
		1.2. Reamenajarea fantanilor la cote de proiect-27 buc				
3	PJ08B	Darimarea partiala a elementelor de beton	m3	0,400	1 627,10 690,60	650,84 276,24
4	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	27,000	132,22 113,52	3 569,94 3 065,04
5	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale	m3	1,010	2 716,58 301,78	2 743,75 304,80
6	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capace din fonta cu rama)	buc	20,000	3 143,11 208,12	62 862,26 4 162,40
7	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capace din FIBROBETON)	buc	7,000	3 092,68 208,12	21 648,73 1 456,84
		<i>Total</i>	lei			91 475,52
		Total Reamenajarea fantanilor la cote de proiect-27 buc Inclusiv salariu				91 475,52 9 265,32
		1.3. Relocarea oilonilor electrici-3 buc				

1	2	3	4	5	6	7
8	33-04-003-16	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (demontarea pilon din beton armat de 9,5 m)	buc	3,000	<u>1 847,37</u> 891,13	<u>5 542,12</u> 2 673,40
9	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,000	<u>293,62</u> 41,62	<u>880,87</u> 124,87
10	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	3,000	<u>99,25</u> 23,65	<u>297,75</u> 70,95
11	33-04-042-2	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea	buc	3,000	<u>1 024,15</u> 165,55	<u>3 072,45</u> 496,65
12	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,000	<u>293,62</u> 41,62	<u>880,87</u> 124,87
13	33-04-040-3	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70	buc	3,000	<u>261,29</u> 192,04	<u>783,86</u> 576,11
14	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	3,000	<u>99,25</u> 23,65	<u>297,75</u> 70,95
		<i>Total</i>	lei			11 755,67
		Total Relocarea oilonilor electrici-3 buc Inklusiv salariu				11 755,67 4 137,80
		1.4. Demolarea bordurii existente				
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	7,000	<u>30,27</u> 30,27	<u>211,90</u> 211,90
16	PJ05B	(demontarea fundatie din beton) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	0,200	<u>591,45</u> 438,95	<u>118,29</u> 87,79
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea detonului demolat)	100 m3	0,006	<u>2 561,67</u> 0,00	<u>15,37</u> 0,00
18	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,400	<u>12,29</u> 0,00	<u>17,20</u> 0,00
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,006	<u>205,00</u> 31,67	<u>1,23</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			363,99
		Total Demolarea bordurii existente Inclusiv salariu				363,99 299,88
		1.5. Demolarea intrarilor in curti				
20	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2	20,000	<u>16,08</u> 16,08	<u>321,64</u> 321,64
21	TrI1AA01E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	3,000	<u>56,76</u> 56,76	<u>170,28</u> 170,28
22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	3,000	<u>12,27</u> 0,00	<u>36,80</u> 0,00
23	TrI1AA01E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	3,000	<u>56,76</u> 56,76	<u>170,28</u> 170,28
24	PJ05B	(demontarea fundatie din beton) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	6,600	<u>591,94</u> 438,94	<u>3 906,83</u> 2 897,03
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat)	100 m3	0,066	<u>1 188,48</u> 0,00	<u>78,44</u> 0,00
26	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	15,800	<u>12,28</u> 0,00	<u>194,00</u> 0,00
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3	0,066	<u>239,24</u> 34,39	<u>15,79</u> 2,27
28	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din pietris de calcar)	m3	40,700	<u>43,86</u> 13,53	<u>1 785,03</u> 550,57
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului din fundatie)	100 m3	0,407	<u>1 192,83</u> 0,00	<u>485,48</u> 0,00
30	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	65,100	<u>12,28</u> 0,00	<u>799,60</u> 0,00
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,407	<u>244,94</u> 34,18	<u>99,69</u> 13,91
		<i>Total</i>	lei			8 063,86
		Total Demolarea intrarilor in curti Inclusiv salariu				8 063,86 4 125,98
		1.6. Demolarea drumului laterale				
32	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei	m3	26,600	43,85	1 166,43

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta (din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)			13,53	359,86
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	100 m3	0,266	1 191,50 0,00	316,94 0,00
34	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	42,500	12,28 0,00	522,00 0,00
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3	0,266	243,27 34,14	64,71 9,08
		<i>Total</i>	lei			2 070,08
		Total Demolarea drumului laterale Inclusiv salariu				2 070,08 368,94
		1.7. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
36	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	48,000	57,23 5,50	2 747,26 263,84
37	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	10,560	12,27 0,00	129,60 0,00
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3	0,048	239,37 33,54	11,49 1,61
39	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	m3	224,100	43,85 13,53	9 826,22 3 031,55
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	100 m3	2,241	1 192,44 0,00	2 672,26 0,00
41	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	358,600	12,28 0,00	4 403,60 0,00
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului demolat	100 m3	2,241	244,02 34,07	546,85 76,34
		<i>Total</i>	lei			20 337,28
		Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu				20 337,28 3 373,34
		1.8. Amenajarea zidurilor de sprijin (Tip 1-7)				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	3,540	1 192,50	4 221,45

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatie)			0,00	0,00
44	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	152,000	194,88 194,88	29 621,15 29 621,15
45	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	136,600	12,28 0,00	1 677,60 0,00
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,759	244,32 34,03	185,44 25,83
47	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,819	954,54 954,54	781,77 781,77
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010 h=15 cm	m3	12,300	765,75 93,65	9 418,77 1 151,94
49	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (turnarea betonului C30/37 XF4 XC4 XD3)	m3	76,000	2 488,13 226,09	189 098,18 17 183,14
50	PD04A	Montarea armaturilor diam 6 mm (conf. specificatiei din proiect)	kg	158,700	24,84 8,51	3 942,73 1 351,17
51	PD04A	Montarea armaturilor diam 12 mm (conf. specificatiei din proiect)	kg	5 504,800	24,84 8,51	136 761,25 46 867,87
52	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	749,300	110,95 53,35	83 136,03 39 978,43
53	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea)	100 m3	4,297	1 424,83 0,00	6 122,48 0,00
54	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	4,297	1 509,73 834,38	6 487,33 3 585,34
55	PC04A	Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat	m2	485,000	251,51 129,60	121 982,35 62 856,97
56	CO06B2	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,5 m, stilpilor din metal pentru gard	m	106,000	573,90 113,52	60 833,56 12 033,12
		<i>Total</i>	lei			654 270,09
		Total Amenajarea zidurilor de sprijin				654 270,09

1	2	3	4	5	6	7
		(Tip 1-7) Inclusiv salariu				215 436,73
		<i>Total</i>	lei			791 886,64
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				791 886,64 240 493,62
		2. Lucrari de terasament si de consolidare				
		2.1. Lucrari de terasamente				
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu)	100 m3	27,281	<u>1 192,50</u> 0,00	<u>32 532,46</u> 0,00
58	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	5 047,000	<u>10,80</u> 0,00	<u>54 507,60</u> 0,00
59	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	27,281	<u>244,09</u> 34,06	<u>6 658,90</u> 929,07
60	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	38,090	<u>224,64</u> 0,00	<u>8 556,48</u> 0,00
61	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei casetei) Doar compactorul	100 m3	7,620	<u>596,00</u> 0,00	<u>4 541,50</u> 0,00
62	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 (se ajusteaza numarul de treceri, conf. proiectului) k=2	100 m3	-7,620	<u>274,19</u> 0,00	<u>-2 089,32</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			104 707,62
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				104 707,62 929,07
		2.2. Lucrari de consolidare				
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal din depozit y=1,5 t/m3)	100 m3	1,464	<u>1 192,50</u> 0,00	<u>1 745,82</u> 0,00
64	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	219,600	<u>12,28</u> 0,00	<u>2 696,80</u> 0,00
65	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Amenajarea stratului vegetal pe	m3	146,400	<u>17,03</u> 17,03	<u>2 492,90</u> 2 492,90

1	2	3	4	5	6	7
		taluzuri si zonelor verzi acostamente, h=15 cm)				
66	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	9,760	<u>891,57</u> 455,97	<u>8 701,77</u> 4 450,27
67	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	9,760	<u>147,91</u> 62,44	<u>1 443,63</u> 609,41
		<i>Total</i>	lei			17 080,92
		Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu				17 080,92 7 552,58
		<i>Total</i>	lei			121 788,54
		Total Lucrari de terasament si de consolidare Inclusiv salariu				121 788,54 8 481,65
		3. Amenajarea sistem rutier din beton ciment				
68	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregate de amestec fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM SR EN 13285, h=0,10 m)	m3	381,000	<u>685,68</u> 29,33	<u>261 242,56</u> 11 173,21
69	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (piatra sparta LA30 fr. 31.5-63 mm, conf. SM SR EN 13242+A1, h=0.14m)	m3	507,000	<u>806,12</u> 28,38	<u>408 702,84</u> 14 388,66
70	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3	362,000	<u>933,42</u> 56,76	<u>337 898,04</u> 20 547,12
71	DA17B	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	3 210,000	<u>15,82</u> 7,57	<u>50 775,78</u> 24 293,28
72	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conf. SM EN 206, h=0,16 m)	m3	470,100	<u>2 794,65</u> 364,21	<u>1 313 766,57</u> 171 215,12
73	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5 cm *1,5 cm)	m	574,000	<u>73,58</u> 15,14	<u>42 232,62</u> 8 688,06
74	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (mastic bituminos din norma se exclude)	m	574,000	<u>42,21</u> 10,41	<u>24 226,24</u> 5 973,04
75		Mastic bituminos, cantitate ce include inclusiv ungerea acelor metalice	kg	450,000	<u>28,00</u> 0,00	<u>12 600,00</u> 0,00
76	PD04A	Montarea acelor metalice diam. 18 mm A500C, L=70 cm si L=45 cm	kg	1 594,600	<u>44,84</u> 8,51	<u>71 508,24</u> 13 576,42
77	PD04A	Montarea fiselor metalice diam. 4 mm	kg	50,900	44,84	2 282,57

1	2	3	4	5	6	7
		A240, L=70 cm si L=20 cm			8,51	433,36
78	RpAr20A	Instalarea garniturii din lemn (dimensiuni 40x140mm) in rostul de largire a placilor din beton de ciment a PDA (scindura din norma a fost exclusa)	m	69,000	15,14 15,14	1 044,38 1 044,38
79		Polisteren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (16 cm), cu latimea de 4 cm	m2	11,000	110,40 0,00	1 214,40 0,00
80	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (mastic bituminos din norma se exclude)	m	69,000	42,21 10,41	2 912,21 718,01
81		Mastic bituminos, amestec cu piatra sparta din granit, fr. 5-20 mm, proportie 0,8:3	kg	442,000	28,00 0,00	12 376,00 0,00
82	PD04A	Montarea acelor metalice diam. 18 mm A500C, L=50 cm	kg	170,000	44,84 8,51	7 623,48 1 447,38
83	PD04A	Carcasa pentru armarea rosturilor de constructie, etriere cu pasul diam=10 mm, A500C,d=14 mm, L=5,5 m, L=0,41 cm	kg	754,300	44,84 8,51	33 825,82 6 422,11
84	TsC54B	Strat din piatra sparta fr. 8-31,5 mm, LA30 SM EN 13242+A1: sub bordura, h=10 cm	m3	59,500	765,75 93,65	45 562,36 5 572,41
85	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15 cm, pe fundatie de beton monolit C16/20 Xf2	m	1 384,000	286,82 64,33	396 957,49 89 029,95
86		Betont C16/20 Xf2 -se scade din forma DE10E conf. proiectului	m3	-4,150	1 750,00 0,00	-7 262,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 019 489,10
		Total Amenajarea sistem rutier din beton ciment Inclusiv salariu				3 019 489,10 374 522,51
		4. Sisteme pentru evacuare apelor pluviale				
		4.1. Constructia santului dreptunghiular din elemente prefabricate IL-30				
87	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,073	9 476,16 3 594,79	691,76 262,42
88	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,100	194,88 194,88	604,12 604,12
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,031	1 196,77 0,00	37,10 0,00
90	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	18,720	12,29 0,00	230,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
91	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,104	243,65 33,65	25,34 3,50
92	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a fundului rigolelor, in teren mijlociu	100m2	0,410	954,54 954,54	391,36 391,36
93	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010 h=15 cm	m3	0,900	765,76 93,66	689,18 84,29
94	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 XC1, la edificiile artificiale h=10 cm	m3	0,700	2 516,19 301,77	1 761,33 211,24
95	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (rigole IL-30) 7 buc	m3	1,400	9 795,21 1 144,66	13 713,29 1 602,52
96	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (executarea umpluturii)	m3	3,900	17,03 17,03	66,41 66,41
97	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea)	100 m3	0,039	1 447,69 834,36	56,46 32,54
98	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale	m3	0,050	2 532,20 302,80	126,61 15,14
99	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat (desipator bloc tip 100)	buc	1,000	148,67 17,97	148,67 17,97
		<i>Total</i>	lei			18 541,63
		Total Constructia santului dreptunghiulare din elemente prefabricate IL-30 Inclusiv salariu				18 541,63 3 291,51
		4.2. Amenajarea sistemelor de captare si evacuare a apelor pluviale				
		4.2.1. Fintini de captare				
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului)	100 m3	1,654	1 192,34 0,00	1 972,13 0,00
101	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	70,900	194,88 194,88	13 816,71 13 816,71
102	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80	100 m3	1,930	436,75 0,00	842,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (umplutura cu pamint de la excavare)				
103	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,930	<u>1 509,75</u> 834,39	<u>2 913,82</u> 1 610,38
104	TsC54C	Strat de fundatie din pamestec pietris-nisip GA80 15 cm	m3	5,790	<u>763,72</u> 93,65	<u>4 421,93</u> 542,25
105	TsC54B	Strat din piatra fr. 16-31,5, LA30 h=0,10 m, sub corpul fintinii	m3	3,860	<u>765,74</u> 93,65	<u>2 955,74</u> 361,47
106	DI119	Fundatii monolite din beton C25/30 XC3 la edificiile artificiale h=12 cm	m3	4,630	<u>2 820,91</u> 301,78	<u>13 060,80</u> 1 397,24
107	AcE11A1	Placa KИД-10 (1 buc=0.18 m3)	buc	17,000	<u>750,00</u> 0,00	<u>12 750,00</u> 0,00
108	DI119	Fundatii monolite din beton C25/30 XC3 la edificiile artificiale	m3	0,490	<u>2 820,45</u> 301,76	<u>1 382,02</u> 147,86
109	DC04A	Taierea din beton armat C30/37 la cota proiectata (se exclude din norma utilajului-Autocisterna 5-9 t cu dispozitie de stropire) k=0.6, coef. de adaptare raport la gr. peretilor inelelor 10 cm	m	18,850	<u>44,78</u> 15,14	<u>844,09</u> 285,31
110	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (amenajarea)	m3	11,260	<u>3 148,20</u> 1 312,11	<u>35 448,72</u> 14 774,34
111	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	15,000	<u>800,00</u> 0,00	<u>12 000,00</u> 0,00
112	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	31,000	<u>500,00</u> 0,00	<u>15 500,00</u> 0,00
113	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,16 m3)	buc	17,000	<u>750,00</u> 0,00	<u>12 750,00</u> 0,00
114	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=16 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	35,000	<u>262,10</u> 32,16	<u>9 173,67</u> 1 125,74
115	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin,(cresterea fantanilor la cota de proiect)	m2	6,080	<u>139,53</u> 89,87	<u>848,35</u> 546,41
116	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment M40 la edificiile artificiale	m3	0,220	<u>1 948,55</u> 301,86	<u>428,68</u> 66,41
117	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (amenajarea gratare ДБ 980*500)	buc	17,000	<u>991,90</u> 77,57	<u>16 862,38</u> 1 318,72
118	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat	buc	1,000	<u>148,67</u>	<u>148,67</u>

1	2	3	4	5	6	7
		(desipator bloc tip 100)			17,97	17,97
119	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	263,400	110,96 53,35	29 226,39 14 053,59
		<i>Total</i>	lei			187 347,02
		Total Fintini de captare Inclusiv salariu				187 347,02 50 064,40
		4.2.2. Amenajarea tuburilor de captare si evacuare a apei pluviale				
120	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea santului de pozare)	100 m3	6,544	1 192,50 0,00	7 803,72 0,00
121	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	163,600	194,88 194,88	31 881,71 31 881,71
122	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (umplutura cu pamint de la excavare)	100 m3	7,909	436,83 0,00	3 454,88 0,00
123	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	7,909	1 509,72 834,37	11 940,39 6 599,01
124	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea surplusului)	100 m3	0,272	2 527,24 0,00	687,41 0,00
125	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	50,400	9,28 0,00	467,60 0,00
126	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,272	255,62 35,81	69,53 9,74
127	TsC54C	Strat de fundatie din pamestec pietris-nisip GA80 15 cm	m3	57,400	763,75 93,65	43 839,48 5 375,74
128	AcA14C	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep, tuburile corogate avind diam ext. 283 mm, int 248 SN8 (1 buc=6m) 13 buc, se exclud din norma inel decauciuc si bile, manele	m	75,000	378,02 72,84	28 351,32 5 463,15
129		Mufa dubla dext=283 mm, dint=248 mm	buc	10,000	50,00 0,00	500,00 0,00
130		Garnitura O-ring EPDM, dext=283 mm, dint=248 mm	buc	19,000	36,00	684,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
131	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, corogate, asamblate cu mufa si cep, tuburile corogate avind diametrul ext.344 mm,int 296 mm SN8 (1 buc=6m) 13 buc, (se excl.inel, bile)	m	75,000	457,99 95,55	34 349,02 7 165,95
132		Mufa dubla dext=344 mm, dint=296 mm	buc	9,000	50,00 0,00	450,00 0,00
133		Garnitura O-ring EPDM, dext=344 mm, dint=296 mm	buc	17,000	39,00 0,00	663,00 0,00
134	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, corogate, asamblate cu mufa si cep, tuburile corogate avind diametrul ext.400 mm,int 348 mm SN8 (1 buc=6m) 20 buc, (se excl.inel, bile)	m	120,000	708,19 95,55	84 982,92 11 465,52
135		Mufa dubla dext=400 mm, dint=348 mm	buc	14,000	52,00 0,00	728,00 0,00
136		Garnitura O-ring EPDM, dext=400 mm, dint=348 mm	buc	28,000	40,00 0,00	1 120,00 0,00
137	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, corogate, asamblate cu mufa si cep, tuburile corogate avind diametrul ext.496 mm,int 396 mm SN8 (1 buc=6m) 15 buc, (se excl.inel, bile)	m	91,000	708,19 95,55	64 445,21 8 694,69
138		Mufa dubla dext=460 mm, dint=396 mm	buc	11,000	58,00 0,00	638,00 0,00
139		Garnitura O-ring EPDM, dext=460 mm, dint=396 mm	buc	22,000	45,00 0,00	990,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			318 046,19
		Total Amenajarea tuburilor de captare si evacuare a apei pluviale Inclusiv salariu				318 046,19 76 655,51
		<i>Total</i>	lei			505 393,21
		Total Amenajarea sistemelor de captare si evacuare a apelor pluviale Inclusiv salariu				505 393,21 126 719,91
		<i>Total</i>	lei			523 934,84
		Total Sisteme pentru evacuare apelor pluviale Inclusiv salariu				523 934,84 130 011,42
		5. Accese la drum				
		5.1. Amenajarea si constructia drumurilor laterale 3 unit				
		5.1.1. Terasamente				
140	TsC03F1 k=0.8	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,850	954,00 0,00	810,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei drumului $\gamma=1.86 \text{ t/m}^3$)				
141	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	157,200	<u>12,28</u> 0,00	<u>1 930,40</u> 0,00
142	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,850	<u>243,86</u> 34,06	<u>207,28</u> 28,95
143	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,970	<u>224,77</u> 0,00	<u>442,80</u> 0,00
144	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei casetei) Doar compactorul	100 m3	0,493	<u>596,35</u> 0,00	<u>294,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 685,38
		Total Terasamente Inclusiv salariu				3 685,38 28,95
		5.1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (tip I)				
145	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregate de amestec fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM SR EN 13285, h=0,10 m)	m3	16,900	<u>685,66</u> 29,33	<u>11 587,73</u> 495,61
146	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	23,660	<u>806,12</u> 28,38	<u>19 072,90</u> 671,47
147	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3	16,900	<u>933,42</u> 56,76	<u>15 774,86</u> 959,24
148	DA17B	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	177,000	<u>15,82</u> 7,57	<u>2 799,79</u> 1 339,54
149	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conf. SM EN 206, h=0,16 m)	m3	27,040	<u>2 794,76</u> 364,21	<u>75 570,24</u> 9 848,23
		<i>Total</i>	lei			124 805,52
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (tip I) Inclusiv salariu				124 805,52 13 314,09
		5.1.3. Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (tip II)				
150	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei	100m2	0,280	13 793,57	3 862,20

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conf. SM SR EN 13242+A1)			467,25	130,83
		<i>Total</i>	lei			3 862,20
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (tip II) Inclusiv salariu				3 862,20 130,83
		<i>Total</i>	lei			132 353,10
		Total Amenajarea si constructia drumurilor laterale 3 unit Inclusiv salariu				132 353,10 13 473,87
		5.2. Amenajarea si constructia intrarilor in curti 45 unit				
151	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	1,394	<u>1 192,31</u> 0,00	<u>1 662,08</u> 0,00
152	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	251,000	<u>12,28</u> 0,00	<u>3 082,40</u> 0,00
153	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,849	<u>244,15</u> 34,10	<u>207,28</u> 28,95
154	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (nivelarea platformei)	100m2	4,500	<u>224,64</u> 0,00	<u>1 010,88</u> 0,00
155	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei casetei) Doar compactorul	100 m3	1,350	<u>595,93</u> 0,00	<u>804,50</u> 0,00
156	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010 h=10 cm	m3	5,260	<u>765,74</u> 93,65	<u>4 027,79</u> 492,58
157	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (instalarea bordurii din beton C30/37 XF4, de tip 100*20*8 pe fundatie de beton C16/20 conf. SM EN 206+A1)	m	175,000	<u>248,21</u> 28,38	<u>43 436,92</u> 4 966,50
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)	m3	67,500	<u>933,41</u> 56,76	<u>63 005,25</u> 3 831,30

1	2	3	4	5	6	7
159	DA17B	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	450,000	<u>15,82</u> 7,57	<u>7 118,10</u> 3 405,60
160	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conf. SM EN 206, h=0,16 m)	m3	45,000	<u>2 794,63</u> 364,21	<u>125 758,39</u> 16 389,45
		<i>Total</i>	lei			250 113,59
		Total Amenajarea si constructia intrarilor in curti 45 unit Inklusiv salariu				250 113,59 29 114,38
		<i>Total</i>	lei			382 466,69
		Total Accese la drum Inklusiv salariu				382 466,69 42 588,25
		6. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere(marcaje semne rutiere)				
161	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) -13.0 kg/buc	buc	13,000	<u>1 086,11</u> 103,11	<u>14 119,48</u> 1 340,48
162	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma triunghiulara A-700	buc	5,000	<u>696,98</u> 41,62	<u>3 484,92</u> 208,12
163	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma dreptunghiulari B-700	buc	6,000	<u>696,98</u> 41,62	<u>4 181,90</u> 249,74
164	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma circulara D-700	buc	2,000	<u>696,98</u> 41,62	<u>1 393,96</u> 83,24
165	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile-culoare alba	m2	199,400	<u>149,88</u> 44,46	<u>29 886,84</u> 8 865,72
		<i>Total</i>	lei			53 067,10
		Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere(marcaje semne rutiere) Inklusiv salariu				53 067,10 10 747,30

		Total	lei		4 892 632,91
		Asigurari sociale	24 %		193 642,74
		Total			5 086 275,65
		Cheltuieli de regie	14,5 %		737 509,97
		Total			5 823 785,62
		Beneficii de deviz	6 %		349 427,14
		Total			6 173 212,76
		TVA	20 %		1 234 642,55
		Total deviz: Inklusiv salariu	7 407 855,31		
			806 844,75		

Intocmit

"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția unor sectoare de strazi din
comuna Truseni, mun. Chisinau (8 Loturi)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lot 4 str. Trandafirilor**

Valoarea de deviz 7 407 855,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	43,740	94,60	4 137,80
2.	4256666325	Geodezist	h-om.	12,420	94,60	1 174,93
3.	59866654	Ajutor geodez	h-om.	24,426	94,60	2 310,70
4.	7111020030200	Miner	h-om	33,912	94,60	3 208,08
5.	7122050013400	Zidar	h-om	11,900	94,60	1 125,74
6.	7123010010200	Betonist	h-om	1 318,961	94,60	124 773,69
7.	71230110200	Betonist	h-om	87,400	94,60	8 268,04
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	741,557	94,60	70 151,29
9.	7123030012500	Montator P.B	h-om	97,900	94,60	9 261,33
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,860	94,60	270,55
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	670,226	94,60	63 403,38
12.	7129020012800	Pavator	h-om	1 287,727	94,60	121 818,97
13.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	53,485	94,60	5 059,68
14.	7129040010110	Asfaltator	h-om	115,110	94,60	10 889,41
15.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	105,740	94,60	10 003,00
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	191,850	94,60	18 149,01
17.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	455,945	94,60	43 132,40
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,946	94,60	1 697,69
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 570,825	94,60	148 600,04
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,680	94,60	2 807,73
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	914,266	94,60	86 489,56
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	741,139	94,60	70 111,73
Total manopera						806 844,75

Materialie:

1.	0000032	Mastic bituminos	kg	450,000	28,00	12 600,00
2.	00000323	Mastic bituminos, amestec cu piatra sparta din granit, fr. 5-20 mm, proportie 0,8:3	kg	442,000	28,00	12 376,00
3.	00002635214	Polisteren extrudat gr.= 4 cm	m2	13,200	92,00	1 214,40
4.	002365895346	Mufa dubla dext=344 mm, dint=296 mm	buc	9,000	50,00	450,00
5.	002365895347	Mufa dubla dext=400 mm, dint=348 mm	buc	14,000	52,00	728,00
6.	002365895348	Mufa dubla dext=460 mm, dint=396 mm	buc	11,000	58,00	638,00
7.	0023658956	Mufa dubla dext=283 mm, dint=248 mm	buc	10,000	50,00	500,00
8.	0023658958	Garnitura O-ring EPDM, dext=283 mm, dint=248 mm	buc	19,000	36,00	684,00
9.	0023658958296	Garnitura O-ring EPDM, dext=344 mm, dint=296 mm	buc	17,000	39,00	663,00
10.	0023658958297	Garnitura O-ring EPDM, dext=400 mm, dint=348 mm	buc	28,000	40,00	1 120,00
11.	0023658958299	Garnitura O-ring EPDM, dext=460 mm, dint=396 mm	buc	22,000	45,00	990,00
12.	002563146	Email alb (сжатая)	kg	0,759	85,00	64,52
13.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	38,650	110,00	4 251,50
14.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,060	12,00	0,72
15.	11202062010361	Savura	m3	0,280	390,00	109,20
16.	1212121212121	Apa	m3	175,897	16,00	2 814,35
17.	14111222016458631	Piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conf. SM SR EN 13242+A1	m3	0,280	510,00	142,80
18.	14111222016468315	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conf. SM SR EN	m3	76,917	510,00	39 227,67

		13242+A1				
19.	1411122201646863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	13,702	510,00	6 988,02
20.	1411122201661863	Piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conf. SM SR EN 13242+A1	m3	5,292	510,00	2 698,92
21.	141112220167231563	Piatra sparta LA30 fr. 31,5-63 mm, conf. SM SR EN 13242+A1	m3	673,938	510,00	343 708,38
22.	141112220167283151	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	461,879	510,00	235 558,29
23.	1411122201672863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	82,282	510,00	41 963,82
24.	14111222017516315	Piatra sparta fr. 16-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010	m3	19,619	510,00	10 005,69
25.	141112220175216315	Piatra sparta fr.16-31.5 LA30	m3	0,001	510,00	0,51
26.	141112220175218631	Piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conf. SM SR EN 13242+A1	m3	0,420	510,00	214,20
27.	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,130	510,00	66,30
28.	1411122201758315	Piatra sparta fr. 8-31,5mm, LA30 SM EN 13242+A1:2010	m3	68,425	510,00	34 896,75
29.	141112220178315	Piatra sparta fr. 8-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010	m3	6,049	510,00	3 084,99
30.	142110220006880	Amestec de nisip-pietris GA80	m3	72,668	490,00	35 607,32
31.	14211022000513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	54,132	395,00	21 382,13
32.	14211022000525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,331	395,00	2 500,74
33.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,011	5 500,00	60,50
34.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,262	5 500,00	1 441,00
35.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	3,397	5 500,00	18 683,50
36.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	4,373	5 500,00	24 051,50
37.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,474	300,00	442,20
38.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,365	300,00	109,50
39.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	29,100	300,00	8 730,00
40.	2320187315789	Decofrol	kg	73,662	65,00	4 788,03
41.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	4,694	10 000,00	46 940,00
42.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	145,562	85,00	12 372,77
43.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	69,790	89,00	6 211,31
44.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	22,732	23,00	522,84
45.	2523156701800283	Tuburi riflate (corugate) dext=283 mm, dint=248 SN8	buc	12,941	1 620,00	20 964,42
46.	2523156701800344	Tub corogate avind diametrul ext.344 mm,int 296 mm SN8	buc	12,941	1 950,00	25 234,95
47.	2523156701800345	Tub corogate avind diametrul ext.ext.400 mm,int 348 mm SN8	buc	20,706	3 400,00	70 400,40
48.	2523156701800348	Tub corogate avind diametrul ext.ext.496 mm,int 396 mm SN8	buc	15,702	3 400,00	53 386,80
49.	2615107326105700	Indicator de forma triunghiulara A-700	buc	5,000	650,00	3 250,00
50.	2615107326105701	Indicator de forma dreptunghiulara B-700	buc	6,000	650,00	3 900,00
51.	2615107326105702	Indicator de forma circulara D-700	buc	2,000	650,00	1 300,00
52.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	178,500	1,90	339,15
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 245,560	1,90	2 366,56
54.	26511221004022	Ciment M-400	kg	9,071	1,90	17,23
55.	265310200000006380	Balast amestec optimal fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM EN 13285	m3	485,438	410,00	199 029,58
56.	26611264207691151	Placa din beton CTP 1-15-1	m3	7,363	4 900,00	36 078,70
57.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	15,000	800,00	12 000,00
58.	266112643310112	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	31,000	500,00	15 500,00
59.	266112643310146	Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1(0,16 m3)	buc	17,000	750,00	12 750,00
60.	2661126433152010	Placi prefabricate pt. camine KIII1-10 (0,18 m3)	buc	17,000	750,00	12 750,00
61.	266310210000012025	Beton C20/25	m3	1,030	1 950,00	2 008,50
62.	26631021000001620	Beton C16/20 XF2	m3	1,039	1 750,00	1 818,25
63.	26631021000002025	Beton C20/25 XC1	m3	0,714	1 750,00	1 249,50
64.	26631021000002530	Beton C25/30 XC3	m3	5,223	2 050,00	10 707,15
65.	26631021000011620	Beton clasa..C16/20 XF2	m3	69,202	1 750,00	121 103,50
66.	266310210000116202	Beton clasa..C16/20 SM EN 206+A1	m3	8,400	1 750,00	14 700,00
67.	26631021000040	Mortar de ciment M40	m3	0,224	1 200,00	268,80
68.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	4,649	1 680,00	7 810,32
69.	266310210100030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	651,764	2 200,00	1 433 880,80

70.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,873	1 200,00	1 047,60
71.	26661228002841003015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15	m	1 390,920	129,00	179 428,68
72.	2666122800325100208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	351,750	66,00	23 215,50
73.	266612280056230	Rigole IL-30	m3	1,442	6 725,00	9 697,45
74.	2666122800611100	Bloc tip 100	buc	2,014	100,00	201,40
75.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,374	6 000,00	2 244,00
76.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,075	2 800,00	5 810,00
77.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	1,669	1 200,00	2 002,80
78.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	324,433	32,00	10 381,85
79.	2682132601130100	Pelicola-100 mer. din polietilena, dublu strat	m2	4 220,700	7,50	31 655,25
80.	27106020010018	Ace metalice d=18 mm	kg	1 764,600	36,00	63 525,60
81.	27106020010020	Fise metalice diam. 4 mm A240, L=70 cm si L=20 cm	kg	50,900	36,00	1 832,40
82.	27106020010021	Carcasa metalica	kg	754,300	36,00	27 154,80
83.	271060200100240	Armatura A240, A500C	kg	5 663,500	16,00	90 616,00
84.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	3,908	16,00	62,52
85.	273210364625021	Plasa pentru de gard H=2,0 m	m2	206,838	98,00	20 270,12
86.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	123,499	22,00	2 716,98
87.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	16,437	22,00	361,61
88.	2811106301794135	Stilp metalic confectionat industrial-SCM 2.35	buc	13,000	850,00	11 050,00
89.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	54,866	520,00	28 530,32
90.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	221,200	36,00	7 963,20
91.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	26,000	0,30	7,80
92.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	52,000	0,35	18,20
93.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,000	0,20	5,20
94.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,520	36,00	18,72
95.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,260	36,00	9,36
96.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	52,000	0,20	10,40
97.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	30,070	36,00	1 082,52
98.	2875274200000-1	Capace din fonta cu rama	buc	20,200	1 450,00	29 290,00
99.	28752742000001	Capac din fibrobeton	buc	7,070	1 400,00	9 898,00
100.	2875274200000980500	Gratare ДБ 980*500 de 40t	buc	17,340	850,00	14 739,00
101.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	48,755	32,00	1 560,16
102.	402905020	Mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017	m3	7,823	1 200,00	9 387,60
103.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	150,281	16,00	2 404,49
104.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,608	16,00	281,72
105.	4100126202818	Apa	m3	14,501	16,00	232,02
106.	440-9062-652	Pilon beton armat de 9,5 m (pret zero)	buc	3,000	0,00	0,00
Total materiale de constructii						3 593 131,25

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	2,280	120,00	273,60
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,280	420,00	957,60
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,440	510,00	734,40
4.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,870	65,00	251,55
5.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	5,760	800,00	4 608,00
6.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	60,904	200,00	12 180,80
7.	28752774100001	Compresor	h-ut	10,931	100,00	1 093,10
8.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,270	100,00	1 327,00
9.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,829	100,00	282,90
10.	2922140007000	Macara	h-ut	7,862	510,00	4 009,62
11.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	25,720	420,00	10 802,40
12.	2940340004200	Masina de trasat benzi marca motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	9,571	200,00	1 914,20
13.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,454	1 000,00	1 454,00
14.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	12,217	700,00	8 551,90
15.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	61,940	720,00	44 596,80
16.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2 542,637	1,50	3 813,96
17.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R	h-ut	323,168	450,00	145 425,60

		8-14 de 14tf				
18.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,759	450,00	341,55
19.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	73,189	120,00	8 782,68
20.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,314	450,00	141,30
21.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	9,009	500,00	4 504,50
22.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	30,638	650,00	19 914,70
23.	2952260003000	Excavator	h-ut	0,222	530,00	117,66
24.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	102,526	530,00	54 338,78
25.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,326	530,00	702,78
26.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	4,022	530,00	2 131,66
27.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,078	520,00	40,56
28.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	20,039	520,00	10 420,28
29.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	13,264	520,00	6 897,28
30.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	5,040	65,00	327,59
31.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,660	200,00	1 132,00
32.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere internă 2,9 (4 CP)	h-ut	27,132	120,00	3 255,84
33.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	147,242	65,00	9 570,73
34.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	94,856	120,00	11 382,72
35.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	9,990	85,00	849,15
36.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,030	100,00	3,00
37.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	-2,271	420,00	-953,82
38.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	4,022	420,00	1 689,24
39.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	39,451	500,00	19 725,50
40.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,454	500,00	727,00
41.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	176,738	400,00	70 695,20
42.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	125,320	180,00	22 557,60
43.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,980	400,00	792,00
44.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	0,730	400,00	292,00
Total utilaje de constructii						492 656,91

Total	lei	4 892 632,91
Asigurari sociale	24 %	193 642,74
Total		5 086 275,65
Cheltuieli de regie	14,5 %	737 509,97
Total		5 823 785,62
Beneficiu de deviz	6 %	349 427,14
Total		6 173 212,76
TVA	20 %	1 234 642,55

Total deviz:

7 407 855,31

Intocmit

"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia unor sectoare de strazi din comuna
Truseni, mun. Chisinau (8 Loturi)

Investitor Primăria Trușeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor				
1	0000111	Restabilirea traseului	1 km			4 540,80
						4 540,80
	425666325	Geodezist	h-om.	16,000	94,60	1 513,59
	59866654	Ajutor geodez	h-om.	32,000	94,60	3 027,20
		<i>Total</i>	lei			3 133,15
2	0000111	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km			604,35
						510,84
	425666325	Geodezist	h-om.	2,000	94,60	189,20
	59866654	Ajutor geodez	h-om.	3,400	94,60	321,64
	002563146	Email alb (сжатаа)	kg	1,100	85,00	93,51
		<i>Total</i>	lei			417,00
		1.2. Reamenajarea fantanilor la cote de proiect-27 buc				
3	PJ08B	Darimarea partiala a elementelor de beton	m3			1 627,10
						690,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,400	94,60	132,45
	7111020030200	Miner	h-om	5,900	94,60	558,15
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,748	200,00	749,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,870	100,00	187,00
		<i>Total</i>	lei			650,84
4	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			132,22
						113,52
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,200	94,60	113,52
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,220	85,00	18,70
		<i>Total</i>	lei			3 569,94
5	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale	m3			2 716,58
						301,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,78
	266310210000012025	Beton C20/25	m3	1,020	1 950,00	1 988,61
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	201,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	510,00	224,70
		<i>Total</i>	lei			2 743,75
6	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capace din fonta cu rama)	buc			3 143,11
						208,12
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,200	94,60	208,12
	2875274200000-1	Capace din fonta cu rama	buc	1,000	1 450,00	1 464,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,000	1,90	69,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,130	395,00	51,86
	26611264207691151	Placa din beton CTP 1-15-1	m3	0,270	4 900,00	1 336,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,035	16,00	0,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	85,00	12,75
		<i>Total</i>	lei			62 862,26
7	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capace din FIBROBETON)	buc			3 092,68
						208,12
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,200	94,60	208,12
	28752742000001	Capac din fibrobeton	buc	1,000	1 400,00	1 414,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,000	1,90	69,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,130	395,00	51,86
	26611264207691151	Placa din beton CTP 1-15-1	m3	0,270	4 900,00	1 336,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,035	16,00	0,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	85,00	12,75
		<i>Total</i>	lei			21 648,73
		1.3. Relocarea oilonilor electrici-3 buc				

1	2	3	4	5	6	7
8	33-04-003-16	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (demontarea pilon din beton armat de 9,5 m)	buc			1 847,37 891,13
	1	Muncitor	h-om	9,420	94,60	891,13
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020	12,00	0,24
	440-9062-652	Pilon beton armat de 9,5 m (pret zero)	buc	1,000	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,960	800,00	768,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,470	400,00	188,00
		Total	lei			5 542,12
9	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			293,62 41,62
	1	Muncitor	h-om	0,440	94,60	41,62
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,240	120,00	28,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,240	420,00	100,80
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,240	510,00	122,40
		Total	lei			880,87
10	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			99,25 23,65
	1	Muncitor	h-om	0,250	94,60	23,65
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,140	120,00	16,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,140	420,00	58,80
		Total	lei			297,75
11	33-04-042-2	Demontarea stîlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea	buc			1 024,15 165,55
	1	Muncitor	h-om	1,750	94,60	165,55
	031001	Autohidroscensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,840	65,00	54,60
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,960	800,00	768,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,090	400,00	36,00
		Total	lei			3 072,45
12	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			293,62 41,62
	1	Muncitor	h-om	0,440	94,60	41,62
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,240	120,00	28,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,240	420,00	100,80
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,240	510,00	122,40
		Total	lei			880,87
13	33-04-040-3	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70	buc			261,29 192,04
	1	Muncitor	h-om	2,030	94,60	192,04
	031001	Autohidroscensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,450	65,00	29,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,100	400,00	40,00
		Total	lei			783,86
14	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			99,25 23,65
	1	Muncitor	h-om	0,250	94,60	23,65
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,140	120,00	16,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,140	420,00	58,80
		Total	lei			297,75
		1.4. Demolarea bordurii existente				
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27 30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	94,60	30,27
		Total	lei			211,90
16	PJ05B	(demontarea fundatie din beton) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3			591,45 438,95
	7111020030200	Miner	h-om	4,640	94,60	438,95
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,612	200,00	122,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,306	100,00	30,50
		Total	lei			118,29
17	TsC02D1	Saptatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea detonului demolat)	100 m3			2 561,67 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	530,00	2 561,67
		Total	lei			15,37

1	2	3	4	5	6	7
18	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,29
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,29
		Total	lei			17,20
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			205,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	31,67
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	173,33
		Total	lei			1,23
		1.5. Demolarea intrarilor in curti				
20	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2			16,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	94,60	16,08
		Total	lei			321,64
21	Tr11AA01E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			56,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	94,60	56,76
		Total	lei			170,28
22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,27
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,27
		Total	lei			36,80
23	Tr11AA01E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			56,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	94,60	56,76
		Total	lei			170,28
24	PJ05B	(demontarea fundatie din beton) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3			591,94
	7111020030200	Miner	h-om	4,640	94,60	438,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,612	200,00	122,39
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 me/min	h-ut	0,306	100,00	30,61
		Total	lei			3 906,83
25	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat)	100 m3			1 188,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 188,48
		Total	lei			78,44
26	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
		Total	lei			194,00
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3			239,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,39
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	204,85
		Total	lei			15,79
28	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din pietris de calcar)	m3			43,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	720,00	17,21
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	530,00	7,32
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	420,00	5,80
		Total	lei			1 785,03
29	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului din fundatie)	100 m3			1 192,83
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,83
		Total	lei			485,48
30	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			799,60
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			244,94 34,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,18
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	2,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	208,26
		<i>Total</i>	lei			99,69
		1.6. Demolarea drumului laterale				
32	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	m3			43,85 13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	720,00	17,22
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	530,00	7,31
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	420,00	5,79
		<i>Total</i>	lei			1 166,43
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	100 m3			1 191,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 191,50
		<i>Total</i>	lei			316,94
34	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
		<i>Total</i>	lei			522,00
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3			243,27 34,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,14
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	1,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	207,22
		<i>Total</i>	lei			64,71
		1.7. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
36	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			57,23 5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	94,60	5,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,053	16,00	0,85
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	1 000,00	30,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	180,00	5,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	500,00	15,15
		<i>Total</i>	lei			2 747,26
37	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,27
		<i>Total</i>	lei			129,60
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3			239,37 33,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	33,54
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	205,83
		<i>Total</i>	lei			11,49
39	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	m3			43,85 13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	720,00	17,21
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	530,00	7,31
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	420,00	5,80
		<i>Total</i>	lei			9 826,22
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	100 m3			1 192,44 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,44
		<i>Total</i>	lei			2 672,26
41	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 403,60
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului demolat	100 m3			244,02 34,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,07
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	2,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	207,91
		<i>Total</i>	lei			546,85
		1.8. Amenajarea zidurilor de sprijin (Tip 1-7)				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatie)	100 m3			1 192,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,50
		<i>Total</i>	lei			4 221,45
44	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapatate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	94,60	194,88
		<i>Total</i>	lei			29 621,15
45	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
		<i>Total</i>	lei			1 677,60
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			244,32 34,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,03
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	2,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	208,27
		<i>Total</i>	lei			185,44
47	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,54 954,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,090	94,60	954,54
		<i>Total</i>	lei			781,77
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010 h=15 cm	m3			765,75 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	14111222017516315	Piatra sparta fr. 16-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010	m3	1,150	510,00	586,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	16,00	1,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	200,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			9 418,77
49	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpene (turnarea betonului C30/37 XF4 XC4 XD3)	m3			2 488,13 226,09
	71230110200	Betonist	h-om	1,150	94,60	108,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240	94,60	117,30
	266310210100030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	1,008	2 200,00	2 217,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	16,00	1,60
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,357	120,00	42,84
		<i>Total</i>	lei			189 098,18
50	PD04A	Montarea armaturilor diam 6 mm (conf. specificatiei din proiect)	kg			24,84 8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	271060200100240	Armatura A240, A500C	kg	1,000	16,00	16,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			3 942,73
51	PD04A	Montarea armaturilor diam 12 mm (conf. specificatiei din proiect)	kg			24,84 8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	271060200100240	Armatura A240, A500C	kg	1,000	16,00	16,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			136 761,25
52	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			110,95 53,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	94,60	53,35
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	10 000,00	46,35
	402905020	Mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017	m3	0,0075	1 200,00	9,27
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 200,00	1,98
		<i>Total</i>	lei			83 136,03
53	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-	100 m3			1 424,83

1	2	3	4	5	6	7
		80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea)				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,740	520,00	1 424,83
		Total	lei			6 122,48
54	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 509,73 834,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	94,60	834,38
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	65,00	675,35
		Total	lei			6 487,33
55	PC04A	Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat	m2			251,51 129,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,370	94,60	129,60
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,007	5 500,00	38,50
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,009	5 500,00	49,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,060	300,00	18,00
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,033	22,00	0,73
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,062	36,00	2,23
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,100	32,00	3,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,150	65,00	9,75
		Total	lei			121 982,35
56	CO06B2	Imprejmuiri din plasa de sirna cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,5 m, stilpilor din metal pentru gard	m			573,90 113,52
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,920	94,60	87,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	94,60	26,49
	273210364625021	Plasa pentru de gard H=2,0 m	m2	1,900	98,00	191,23
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,504	520,00	269,15
		Total	lei			60 833,56
		2. Lucrari de terasament si de consolidare				
		2.1. Lucrari de terasamente				
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu)	100 m3			1 192,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,50
		Total	lei			32 532,46
58	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			10,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	400,00	10,80
		Total	lei			54 507,60
59	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			244,09 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,06
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	2,04
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	207,99
		Total	lei			6 658,90
60	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			224,64 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	720,00	224,64
		Total	lei			8 556,48
61	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei casetei) Doar compactorul	100 m3			596,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	500,00	596,00
		Total	lei			4 541,50
62	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 (se ajusteaza numarul de treceri, conf. proiectului) k=2	100 m3			274,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,149	500,00	149,02
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,149	420,00	125,17
		Total	lei			-2 089,32
		2.2. Lucrari de consolidare				
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal din depozit y=1,5 t/m3)	100 m3			1 192,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,50
		Total	lei			1 745,82
64	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
		Total	lei			2 696,80
65	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strat-uri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri si zonelor verzi acostamente, h=15 cm)	m3			17,03
						17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	94,60	17,03
		Total	lei			2 492,90
66	TsH09A	Semanzarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			891,57
						455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	110,00	435,60
		Total	lei			8 701,77
67	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			147,91
						62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	16,00	16,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	180,00	69,47
		Total	lei			1 443,63
		3. Amenajarea sistem rutier din beton ciment				
68	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregate de amestec fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM SR EN 13285, h=0,10 m)	m3			685,68
						29,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,310	94,60	29,33
	26531020000006380	Balast amestec optimal fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM EN 13285	m3	1,220	410,00	500,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	16,00	0,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232	450,00	104,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	180,00	0,90
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077	650,00	50,05
		Total	lei			261 242,56
69	DA12C	Strat de fundatie sau reprofile din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire (piatra sparta LA30 fr. 31.5-63 mm, conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,14m)	m3			806,12
						28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	94,60	28,38
	141112220167231563	Piatra sparta LA30 fr. 31.5-63 mm, conf. SM SR EN 13242+A1	m3	1,270	510,00	647,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	16,00	0,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	450,00	98,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	180,00	0,90
		Total	lei			408 702,84
70	DA12B	Strat de fundatie sau reprofile din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoiroire (piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3			933,42
						56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	14111222016468315	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	0,203	510,00	103,53
	141112220167283151	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	1,219	510,00	621,69
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	180,00	2,70
		Total	lei			337 898,04
71	DA17B	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2			15,82
						7,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,030	94,60	2,84
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,050	94,60	4,73
	2682132601130100	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	1,100	7,50	8,25
		Total	lei			50 775,78
72	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conf. SM EN 206, h=0,16 m)	m3			2 794,65
						364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	2,250	94,60	212,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,600	94,60	151,36
	266310210100030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	1,030	2 200,00	2 333,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,096	395,00	39,06
	1212121212121	Apa	m3	0,315	16,00	5,19
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,007	16,00	0,12
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	6 000,00	4,14
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,581	32,00	19,15
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,690	1,50	7,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,135	120,00	16,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,031	180,00	5,58
		Total	lei			1 313 766,57
73	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura (5 cm *1,5 cm)	m			73,58
						15,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,160	94,60	15,14
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 800,00	9,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,160	120,00	19,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,160	180,00	28,80
		Total	lei			42 232,62
74	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (mastic bituminos din norma se exclude)	m			42,21
						10,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,110	94,60	10,41
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,019	700,00	13,30
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017	100,00	1,70
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,040	420,00	16,80
		Total	lei			24 226,24
75		Mastic bituminos, cantitate ce include inclusiv ungera acelor metalice	kg			28,00
						0,00
	0000032	Mastic bituminos	kg	1,000	28,00	28,00
		Total	lei			12 600,00
76	PD04A	Montarea acelor metalice diam. 18 mm A500C, L=70 cm si L=45 cm	kg			44,84
						8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010018	Ace metalice d=18 mm	kg	1,000	36,00	36,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			71 508,24
77	PD04A	Montarea fiselor metalice diam. 4 mm A240, L=70 cm si L=20 cm	kg			44,84
						8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010020	Fise metalice diam. 4 mm A240, L=70 cm si L=20 cm	kg	1,000	36,00	36,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			2 282,57
78	RpAr20A	Instalarea garniturii din lemn (dimensiuni 40x140mm) in rostul de largire a placilor din beton de ciment a PDA (scindura din norma a fost exclusa)	m			15,14
						15,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,160	94,60	15,14
		Total	lei			1 044,38
79		Polisteren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (16 cm), cu latimea de 4 cm	m2			110,40
						0,00
	00002635214	Polisteren extrudat gr.=4 cm	m2	1,200	92,00	110,40
		Total	lei			1 214,40
80	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (mastic bituminos din norma se exclude)	m			42,21
						10,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,110	94,60	10,41
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,019	700,00	13,30
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017	100,00	1,70
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,040	420,00	16,80
		Total	lei			2 912,21
81		Mastic bituminos, amestec cu piatra sparta din granit, fr. 5-20 mm, proportie 0,8:3	kg			28,00
						0,00
	00000323	Mastic bituminos, amestec cu piatra sparta din granit, fr. 5-20 mm, proportie 0,8:3	kg	1,000	28,00	28,00
		Total	lei			12 376,00
82	PD04A	Montarea acelor metalice diam. 18 mm A500C, L=50 cm	kg			44,84
						8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010018	Ace metalice d=18 mm	kg	1,000	36,00	36,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			7 623,48
83	PD04A	Carcasa pentru armarea rosturilor de constructie, etriere cu pasul diam=10 mm, A500C,d=14 mm, L=5,5 m, L=0,41 cm	kg			44,84
						8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010021	Carcasa metalica	kg	1,000	36,00	36,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			33 825,82
84	TsC54B	Strat din piatra sparta fr. 8-31,5 mm, LA30 SM EN 13242+A1: sub bordura, h=10 cm	m3			765,75

1	2	3	4	5	6	7
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	1411122201758315	Piatra sparta fr. 8-31,5mm, LA30 SM EN 13242+A1:2010	m3	1,150	510,00	586,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	16,00	1,60
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	200,00	84,00
		Total	lei			45 562,36
85	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15 cm, pe fundatie de beton monolit C16/20 Xf2	m			286,82
						64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510	94,60	48,25
	26631021000011620	Beton clasa..C16/20 XF2	m3	0,053	1 750,00	92,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	16,00	0,10
	26661228002841003015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15	m	1,005	129,00	129,64
		Total	lei			396 957,49
86		Beton C16/20 Xf2 -se scade din forma DE10E conf. proiectului	m3			1 750,00
						0,00
	26631021000011620	Beton clasa..C16/20 XF2	m3	1,000	1 750,00	1 750,00
		Total	lei			-7 262,50
		4. Sisteme pentru evacuare apelor pluviale				
		4.1. Constructia santului dreptunghiular din elemente prefabricate IL-30				
87	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			9 476,16
						3 594,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	94,60	3 594,79
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	530,00	1 611,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	720,00	226,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	520,00	42,74
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	400,00	4 000,00
		Total	lei			691,76
88	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88
						194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	94,60	194,88
		Total	lei			604,12
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3			1 196,77
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 196,77
		Total	lei			37,10
90	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,29
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,29
		Total	lei			230,00
91	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			243,65
						33,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	33,65
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	210,00
		Total	lei			25,34
92	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a fundului rigolelor, in teren mijlociu	100m2			954,54
						954,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,090	94,60	954,54
		Total	lei			391,36
93	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010 h=15 cm	m3			765,76
						93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,66
	14111222017516315	Piatra sparta fr. 16-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010	m3	1,150	510,00	586,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	16,00	1,60
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	200,00	84,00
		Total	lei			689,18
94	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 XC1, la edificiile artificiale h=10 cm	m3			2 516,19
						301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,77
	26631021000002025	Beton C20/25 XC1	m3	1,020	1 750,00	1 785,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	204,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	510,00	225,13
		Total	lei			1 761,33
95	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificiile artificiale la drumuri (rigole IL-30) 7 buc	m3			9 795,21

1	2	3	4	5	6	7
						1 144,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,100	94,60	1 144,66
	266612280056230	Rigole IL-30	m3	1,000	6 725,00	6 926,75
	2922140007000	Macara	h-ut	3,380	510,00	1 723,80
		<i>Total</i>	lei			13 713,29
96	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (executarea umpluturii)	m3			17,03
						17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	94,60	17,03
		<i>Total</i>	lei			66,41
97	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea)	100 m3			1 447,69
						834,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	94,60	834,36
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	65,00	613,33
		<i>Total</i>	lei			56,46
98	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale	m3			2 532,20
						302,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	302,80
	26631021000001620	Beton C16/20 XF2	m3	1,020	1 750,00	1 785,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	220,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	510,00	224,40
		<i>Total</i>	lei			126,61
99	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat (desipator bloc tip 100)	buc			148,67
						17,97
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,190	94,60	17,97
	2666122800611100	Bloc tip 100	buc	1,007	100,00	100,70
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,060	500,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			148,67
		4.2. Amenajarea sistemelor de captare si evacuare a apelor pluviale				
		4.2.1. Fintini de captare				
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului)	100 m3			1 192,34
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,34
		<i>Total</i>	lei			1 972,13
101	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88
						194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	94,60	194,88
		<i>Total</i>	lei			13 816,71
102	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (umplutura cu pamint de la excavare)	100 m3			436,75
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,840	520,00	436,75
		<i>Total</i>	lei			842,92
103	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 509,75
						834,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	94,60	834,39
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	65,00	675,36
		<i>Total</i>	lei			2 913,82
104	TsC54C	Strat de fundatie din pamestec pietris-nisip GA80 15 cm	m3			763,72
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	142110220006880	Amestec de nisip-pietris GA80	m3	1,150	490,00	563,46
	4100126202818	Apa	m3	0,100	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	200,00	84,01
		<i>Total</i>	lei			4 421,93
105	TsC54B	Strat din piatra fr. 16-31,5, LA30 h=0,10 m, sub corpul fintinii	m3			765,74
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	14111222017516315	Piatra sparta fr. 16-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010	m3	1,150	510,00	586,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	16,00	1,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	200,00	83,99
		<i>Total</i>	lei			2 955,74

1	2	3	4	5	6	7
106	DI119	Fundatii monolite din beton C25/30 XC3 la edificiile artificiale h=12 cm	m3			2 820,91 301,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,78
	26631021000002530	Beton C25/30 XC3	m3	1,020	2 050,00	2 091,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	203,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	510,00	224,82
		Total	lei			13 060,80
107	AcE11A1	Placa KII-10 (1 buc=0.18 m3)	buc			750,00 0,00
	2661126433152010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0.18 m3)	buc	1,000	750,00	750,00
		Total	lei			12 750,00
108	DI119	Fundatii monolite din beton C25/30 XC3 la edificiile artificiale	m3			2 820,45 301,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,76
	26631021000002530	Beton C25/30 XC3	m3	1,020	2 050,00	2 091,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	202,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	510,00	224,82
		Total	lei			1 382,02
109	DC04A	Taierea din beton armat C30/37 la cota proiectata (se exclude din norma utilajului-Autocisterna 5-9 t cu dispozitie de stropire) k=0.6, coef. de adaptare raport la gr. peretilor inelelor 10 cm	m			44,78 15,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,160	94,60	15,14
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 800,00	9,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,160	120,00	19,20
		Total	lei			844,09
110	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (amenajarea)	m3			3 148,20 1 312,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,710	94,60	918,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,160	94,60	393,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,410	1 680,00	693,63
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,130	300,00	39,27
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 200,00	93,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,160	395,00	63,63
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,800	1,90	1,53
	3410520001373	Automacara 5 t	h-ut	1,890	500,00	944,98
		Total	lei			35 448,72
111	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			800,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	800,00	800,00
		Total	lei			12 000,00
112	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc			500,00 0,00
	266112643310112	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	1,000	500,00	500,00
		Total	lei			15 500,00
113	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,16 m3)	buc			750,00 0,00
	266112643310146	Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,16 m3)	buc	1,000	750,00	750,00
		Total	lei			12 750,00
114	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=16 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			262,10 32,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,340	94,60	32,16
	2811236305660	Scara vang,otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	6,320	36,00	227,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,850	1,90	1,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	395,00	0,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,001	16,00	0,02
		Total	lei			9 173,67
115	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin,(cresterea fantanilor la cota de proiect)	m2			139,53 89,87
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	94,60	89,87
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	5 500,00	9,95
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	5 500,00	1,81
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	5 500,00	7,24
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,060	300,00	18,01
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,071	22,00	1,56
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,042	32,00	1,34
	2320187315789	Decofrol	kg	0,150	65,00	9,75
		Total	lei			848,35
116	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment M40 la edificiile artificiale	m3			1 948,55 301,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,86
	26631021000040	Mortar de ciment M40	m3	1,020	1 200,00	1 221,82

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	200,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	510,00	224,86
		Total	lei			428,68
117	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (amenajarea gratare ДБ 980*500)	buc			991,90
						77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820	94,60	77,57
	2875274200000980500	Gratare ДБ 980*500 de 40t	buc	1,000	850,00	867,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500	1,90	26,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	395,00	20,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	16,00	0,21
		Total	lei			16 862,38
118	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat (desipator bloc tip 100)	buc			148,67
						17,97
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,190	94,60	17,97
	2666122800611100	Bloc tip 100	buc	1,007	100,00	100,70
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,060	500,00	30,00
		Total	lei			148,67
119	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			110,96
						53,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	94,60	53,35
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	10 000,00	46,36
	402905020	Mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017	m3	0,0075	1 200,00	9,27
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 200,00	1,98
		Total	lei			29 226,39
		4.2.2. Amenajarea tuburilor de captare si evacuare a apei pluviale				
120	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea santului de pozare)	100 m3			1 192,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,50
		Total	lei			7 803,72
121	TsA20B	Saptura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee saptate cu excavator sau screper, pentru completarea saptaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88
						194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	94,60	194,88
		Total	lei			31 881,71
122	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (umplutura cu pamint de la excavare)	100 m3			436,83
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,840	520,00	436,83
		Total	lei			3 454,88
123	TsD05A	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 509,72
						834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	65,00	675,35
		Total	lei			11 940,39
124	TsC02D1	Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea surplusului)	100 m3			2 527,24
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	530,00	2 527,24
		Total	lei			687,41
125	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,28
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	400,00	9,28
		Total	lei			467,60
126	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			255,62
						35,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	94,60	35,81
	141112220175216315	Piatra sparta fr.16-31.5 LA30	m3	0,005	510,00	1,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	520,00	217,94
		Total	lei			69,53
127	TsC54C	Strat de fundatie din pamestec pietris-nisip GA80 15 cm	m3			763,75
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	142110220006880	Amestec de nisip-pietris GA80	m3	1,150	490,00	563,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa	h-ut	0,210	100,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
		(7atm), 2.2 m ³ /min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	200,00	84,00
		Total	lei			43 839,48
128	AcA14C	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep, tuburile corogate avind diam ext. 283 mm, int 248 SN8 (1 buc=6m) 13 buc, se exclud din norma inel decauciuc si bile, manele	m			378,02 72,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,770	94,60	72,84
	2523156701800283	Tuburi riflate (corogate) dext=283 mm, dint=248 SN8	buc	0,170	1 620,00	279,53
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,010	65,00	0,65
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,050	500,00	25,00
		Total	lei			28 351,32
129		Mufa dubla dext=283 mm, dint=248 mm	buc			50,00 0,00
	0023658956	Mufa dubla dext=283 mm, dint=248 mm	buc	1,000	50,00	50,00
		Total	lei			500,00
130		Garnitura O-ring EPDM, dext=283 mm, dint=248 mm	buc			36,00 0,00
	0023658958	Garnitura O-ring EPDM, dext=283 mm, dint=248 mm	buc	1,000	36,00	36,00
		Total	lei			684,00
131	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, corogate, asamblate cu mufa si cep, tuburile corogate avind diametrul ext.344 mm,int 296 mm SN8 (1 buc=6m) 13 buc, (se excl.inel, bile)	m			457,99 95,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,010	94,60	95,55
	2523156701800344	Tub corogate avind diametrul ext.344 mm,int 296 mm SN8	buc	0,170	1 950,00	336,47
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,015	65,00	0,97
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,050	500,00	25,00
		Total	lei			34 349,02
132		Mufa dubla dext=344 mm, dint=296 mm	buc			50,00 0,00
	002365895346	Mufa dubla dext=344 mm, dint=296 mm	buc	1,000	50,00	50,00
		Total	lei			450,00
133		Garnitura O-ring EPDM, dext=344 mm, dint=296 mm	buc			39,00 0,00
	0023658958296	Garnitura O-ring EPDM, dext=344 mm, dint=296 mm	buc	1,000	39,00	39,00
		Total	lei			663,00
134	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, corogate, asamblate cu mufa si cep, tuburile corogate avind diametrul ext.400 mm,int 348 mm SN8 (1 buc=6m) 20 buc, (se excl.inel, bile)	m			708,19 95,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,010	94,60	95,55
	2523156701800345	Tub corogate avind diametrul ext.ext.400 mm,int 348 mm SN8	buc	0,170	3 400,00	586,67
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,015	65,00	0,98
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,050	500,00	25,00
		Total	lei			84 982,92
135		Mufa dubla dext=400 mm, dint=348 mm	buc			52,00 0,00
	002365895347	Mufa dubla dext=400 mm, dint=348 mm	buc	1,000	52,00	52,00
		Total	lei			728,00
136		Garnitura O-ring EPDM, dext=400 mm, dint=348 mm	buc			40,00 0,00
	0023658958297	Garnitura O-ring EPDM, dext=400 mm, dint=348 mm	buc	1,000	40,00	40,00
		Total	lei			1 120,00
137	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, corogate, asamblate cu mufa si cep, tuburile corogate avind diametrul ext.496 mm,int 396 mm SN8 (1 buc=6m) 15 buc, (se excl.inel, bile)	m			708,19 95,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,010	94,60	95,55
	2523156701800348	Tub corogate avind diametrul ext.ext.496 mm,int 396 mm SN8	buc	0,170	3 400,00	586,67
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,015	65,00	0,97
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,050	500,00	25,00
		Total	lei			64 445,21
138		Mufa dubla dext=460 mm, dint=396 mm	buc			58,00 0,00
	002365895348	Mufa dubla dext=460 mm, dint=396 mm	buc	1,000	58,00	58,00
		Total	lei			638,00
139		Garnitura O-ring EPDM, dext=460 mm, dint=396 mm	buc			45,00 0,00
	0023658958299	Garnitura O-ring EPDM, dext=460 mm, dint=396 mm	buc	1,000	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			990,00
		5. Accese la drum				
		5.1. Amenajarea si constructia drumurilor laterale 3 unit				
		5.1.1. Terasamente				
140	TsC03F1 k=0.8	Saptatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei drumului y=1.86 t/m3)	100 m3			954,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	954,00
		<i>Total</i>	lei			810,90
141	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
		<i>Total</i>	lei			1 930,40
142	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			243,86 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,06
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	208,00
		<i>Total</i>	lei			207,28
143	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			224,77 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	720,00	224,77
		<i>Total</i>	lei			442,80
144	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei casetei) Doar compactorul	100 m3			596,35 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	500,00	596,35
		<i>Total</i>	lei			294,00
		5.1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (tip I)				
145	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregate de amestec fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM SR EN 13285, h=0,10 m)	m3			685,66 29,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,310	94,60	29,33
	26531020000006380	Balast amestec optimal fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM EN 13285	m3	1,220	410,00	500,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	0,050	16,00	0,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232	450,00	104,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	180,00	0,89
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077	650,00	50,04
		<i>Total</i>	lei			11 587,73
146	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			806,12 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	94,60	28,38
	141112220167231563	Piatra sparta LA30 fr. 31,5-63 mm, conf. SM SR EN 13242+A1	m3	1,270	510,00	647,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	0,050	16,00	0,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	450,00	98,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	180,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			19 072,90
147	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3			933,42 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	14111222016468315	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	0,203	510,00	103,54
	141112220167283151	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	1,219	510,00	621,69
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	0,150	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	450,00	116,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	180,00	2,69
		<i>Total</i>	lei			15 774,86
148	DA17B	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2			15,82 7,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,030	94,60	2,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,050	94,60	4,73
	2682132601130100	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	1,100	7,50	8,25
		<i>Total</i>	lei			2 799,79

1	2	3	4	5	6	7
149	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conf. SM EN 206, h=0,16 m)	m3			2 794,76 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	2,250	94,60	212,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,600	94,60	151,36
	266310210100030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	1,030	2 200,00	2 334,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,096	395,00	39,06
	1212121212121	Apa	m3	0,315	16,00	5,19
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,007	16,00	0,12
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	6 000,00	4,22
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,581	32,00	19,15
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,690	1,50	7,04
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,135	120,00	16,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,031	180,00	5,58
		Total	lei			75 570,24
		5.1.3. Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (tip II)				
150	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conf. SM SR EN 13242+A1)	100m2			13 793,57 467,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,25
	1411122201661863	Piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conf. SM SR EN 13242+A1	m3	18,900	510,00	9 639,00
	141112220175218631	Piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conf. SM SR EN 13242+A1	m3	1,500	510,00	765,00
	14111222016458631	Piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conf. SM SR EN 13242+A1	m3	1,000	510,00	510,00
	11202062010361	Savura	m3	1,000	390,00	390,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	3,000	16,00	48,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	520,00	133,71
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	450,00	504,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	450,00	1 219,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	180,00	74,57
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	100,00	10,71
		Total	lei			3 862,20
		5.2. Amenajarea si constructia intrarilor in curti 45 unit				
151	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3			1 192,31 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,31
		Total	lei			1 662,08
152	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
		Total	lei			3 082,40
153	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			244,15 34,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,10
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	208,24
		Total	lei			207,28
154	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (nivelarea platformei)	100m2			224,64 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	720,00	224,64
		Total	lei			1 010,88
155	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei casetei) Doar compactorul	100 m3			595,93 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	500,00	595,93
		Total	lei			804,50
156	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010 h=10 cm	m3			765,74 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	141112220178315	Piatra sparta fr. 8-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010	m3	1,150	510,00	586,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	16,00	1,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	200,00	83,99
		Total	lei			4 027,79
157	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (instalarea bordurii din beton C30/37 XF4, de tip 100*20*8 pe fundatie de beton C16/20 conf. SM EN 206+A1)	m			248,21 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	266310210000116202	Beton clasa..C16/20 SM EN 206+A1	m3	0,048	1 750,00	84,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	1,90	1,94

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	395,00	1,18
	2666122800325100208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	2,010	66,00	132,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	16,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			43 436,92
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)	m3			933,41 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	0,203	510,00	103,53
	1411122201672863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	1,219	510,00	621,69
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	16,00	2,40
	295220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,24
	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	180,00	2,70
		<i>Total</i>	lei			63 005,25
159	DA17B	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2			15,82 7,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,030	94,60	2,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,050	94,60	4,73
	2682132601130100	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	1,100	7,50	8,25
		<i>Total</i>	lei			7 118,10
160	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conf. SM EN 206, h=0,16 m)	m3			2 794,63 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	2,250	94,60	212,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,600	94,60	151,36
	266310210100030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	1,030	2 200,00	2 333,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,096	395,00	39,06
	1212121212121	Apa	m3	0,315	16,00	5,19
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,007	16,00	0,12
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	6 000,00	4,13
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,581	32,00	19,15
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,690	1,50	7,04
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,135	120,00	16,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,031	180,00	5,58
		<i>Total</i>	lei			125 758,39
		6. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere(marcaje semne rutiere)				
161	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) -13.0 kg/buc	buc			1 086,11 103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	94,60	71,90
	26631021000001620	Beton C16/20 XF2	m3	0,076	1 750,00	133,00
	2811106301794135	Stilp metalic confectionat industrial-SCM 2.35	buc	1,000	850,00	850,00
		<i>Total</i>	lei			14 119,48
162	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma triunghiulara A-700	buc			696,98 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	2615107326105700	Indicator de forma triunghiulara A-700	buc	1,000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,35	1,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,20	0,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,20	0,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	36,00	0,72
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	36,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			3 484,92
163	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma dreptunghiulari B-700	buc			696,98 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	2615107326105701	Indicator de forma dreptunghiulara B-700	buc	1,000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,35	1,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,20	0,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,20	0,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	36,00	0,72
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	36,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			4 181,90
164	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma circulara D-700	buc			696,98 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	2615107326105702	Indicator de forma circulara D-700	buc	1,000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,35	1,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,20	0,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,20	0,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	36,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	36,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			1 393,96
165	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile-culoare alba	m2			149,88
						44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	85,00	62,05
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	89,00	31,15
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	23,00	2,62
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	200,00	9,60
		<i>Total</i>	lei			29 886,84

APROBAT:

Intocmit
"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția unor sectoare de strazi din
comuna Truseni, mun. Chisinau (8 Loturi)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Lot 6 str. C. Stamate

Valoarea de deviz 1 813 292,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lot 6 str. C. Stamate 1.1. Lucrari pregatitoare 1.1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor				
1	0000111	Restabilirea traseului	1 km	0,320	<u>4 540,78</u> 4 540,78	<u>1 453,05</u> 1 453,05
2	0000111	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km	0,320	<u>604,31</u> 510,81	<u>193,38</u> 163,46
		<i>Total</i>	lei			1 646,43
		Total Restabilirea traseului si trasarea axelor Inclusiv salariu				1 646,43 1 616,51
		1.1.2. Recamenajarea fantinilor la cote de priect-15 buc				
3	PJ08B	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat	m3	0,080	<u>1 628,12</u> 690,62	<u>130,25</u> 55,25
4	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	15,000	<u>132,22</u> 113,52	<u>1 983,30</u> 1 702,80
5	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale	m3	0,330	<u>2 717,30</u> 301,85	<u>896,71</u> 99,61
6	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capace din fonta cu rama)	buc	14,000	<u>3 143,18</u> 208,12	<u>44 004,49</u> 2 913,68
7	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capace din fibrobeton)	buc	1,000	<u>3 093,95</u> 208,12	<u>3 093,95</u> 208,12
		<i>Total</i>	lei			50 108,70
		Total Recamenajarea fantinilor la cote de				50 108,70

1	2	3	4	5	6	7
		priect-15 buc Inclusiv salariu				4 979,46
		1.1.3. Relocarea pilonilor electrici-3 buc				
8	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (demontarea pilon din beton armat de 9.5 m)	buc	3,000	$\frac{1\ 847,37}{891,13}$	$\frac{5\ 542,12}{2\ 673,40}$
9	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,000	$\frac{293,62}{41,62}$	$\frac{880,87}{124,87}$
10	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	3,000	$\frac{99,25}{23,65}$	$\frac{297,75}{70,95}$
11	33-04-042-2	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea	buc	3,000	$\frac{1\ 024,15}{165,55}$	$\frac{3\ 072,45}{496,65}$
12	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,000	$\frac{293,62}{41,62}$	$\frac{880,87}{124,87}$
13	33-04-040-3	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70	buc	3,000	$\frac{261,29}{192,04}$	$\frac{783,86}{576,11}$
14	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	3,000	$\frac{99,25}{23,65}$	$\frac{297,75}{70,95}$
		<i>Total</i>	lei			11 755,67
		Total Relocarea pilonilor electrici-3 buc Inclusiv salariu				11 755,67 4 137,80
		1.1.4. Demolarea intrarilor in curti				
15	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2	11,000	$\frac{16,08}{16,08}$	$\frac{176,90}{176,90}$
16	Tr11AA01E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	1,700	$\frac{56,76}{56,76}$	$\frac{96,49}{96,49}$
17	Ts151A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,700	$\frac{12,24}{0,00}$	$\frac{20,80}{0,00}$
18	Tr11AA01E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	1,700	$\frac{56,76}{56,76}$	$\frac{96,49}{96,49}$
19	PJ05B	(demontarea imbracamintei rutiere din beton) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	3,100	$\frac{591,95}{438,95}$	$\frac{1\ 835,03}{1\ 360,73}$

1	2	3	4	5	6	7
		S=66 m2				
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat)	100 m3	0,031	<u>1 196,77</u> 0,00	<u>37,10</u> 0,00
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	7,400	<u>12,27</u> 0,00	<u>90,80</u> 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3	0,031	<u>234,84</u> 33,55	<u>7,28</u> 1,04
23	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din pietris de calcar)	m3	10,200	<u>43,89</u> 13,53	<u>447,65</u> 138,02
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului din fundatie)	100 m3	0,102	<u>1 195,10</u> 0,00	<u>121,90</u> 0,00
25	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	16,300	<u>12,27</u> 0,00	<u>200,00</u> 0,00
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,102	<u>243,33</u> 34,31	<u>24,82</u> 3,50
		<i>Total</i>	lei			3 155,26
		Total Demolarea intrarilor in curti Inclusiv salariu				3 155,26 1 873,17
		1.1.5. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
27	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	21,000	<u>57,22</u> 5,50	<u>1 201,70</u> 115,41
28	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	4,620	<u>12,29</u> 0,00	<u>56,80</u> 0,00
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,021	<u>234,29</u> 36,19	<u>4,92</u> 0,76
30	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis	m3	81,400	<u>43,84</u> 13,53	<u>3 568,39</u> 1 101,14
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	100 m3	0,814	<u>1 192,83</u> 0,00	<u>970,96</u> 0,00
32	TsI51A3	Transportarea pamintului cu	t	130,200	<u>12,28</u>	<u>1 598,80</u>

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km			0,00	0,00
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului demolat	100 m3	0,814	<u>244,19</u> 34,05	<u>198,77</u> 27,72
		<i>Total</i>	lei			7 600,34
		Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu				7 600,34 1 245,03
		<i>Total</i>	lei			74 266,40
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				74 266,40 13 851,97
		1.2. Lucrari de terasament si de consolidare				
		1.2.1. Lucrari de terasamente				
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu)	100 m3	7,965	<u>1 192,48</u> 0,00	<u>9 498,13</u> 0,00
35	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 473,500	<u>10,80</u> 0,00	<u>15 913,60</u> 0,00
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	7,965	<u>244,10</u> 34,05	<u>1 944,26</u> 271,22
37	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	12,700	<u>224,62</u> 0,00	<u>2 852,64</u> 0,00
38	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei casetei) Doar compactorul	100 m3	2,540	<u>596,06</u> 0,00	<u>1 514,00</u> 0,00
39	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 (se ajusteaza numarul de treceri, conf. proiectului) k=2	100 m3	-2,540	<u>274,19</u> 0,00	<u>-696,44</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			31 026,19
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				31 026,19 271,22
		1.2.2. Lucrari de consolidare				
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal din depozit y=1,5 t/m3)	100 m3	0,369	<u>1 192,14</u> 0,00	<u>439,90</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
41	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	55,400	<u>12,28</u> 0,00	<u>680,40</u> 0,00
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri si zonelor verzi acostamente, h=15 cm)	m3	36,900	<u>17,03</u> 17,03	<u>628,33</u> 628,33
43	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,460	<u>891,58</u> 455,96	<u>2 193,29</u> 1 121,67
44	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,460	<u>147,96</u> 62,45	<u>363,99</u> 153,63
		<i>Total</i>	lei			4 305,91
		Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu				4 305,91 1 903,63
		<i>Total</i>	lei			35 332,10
		Total Lucrari de terasament si de consolidare Inclusiv salariu				35 332,10 2 174,85
		1.3. Amenajarea sistem rutier din beton ciment				
45	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregate de amestec fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM SR EN 13285, h=0,10 m)	m3	127,000	<u>685,68</u> 29,33	<u>87 080,85</u> 3 724,40
46	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (piatra sparta LA30 fr. 31.5-63 mm, conf. SM SR EN 13242+A1, h=0.14m)	m3	167,000	<u>806,12</u> 28,38	<u>134 622,04</u> 4 739,46
47	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3	120,000	<u>933,42</u> 56,76	<u>112 010,40</u> 6 811,20
48	DA17B	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	1 020,000	<u>15,82</u> 7,57	<u>16 134,36</u> 7 719,36
49	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conf. SM EN 206, h=0,16 m)	m3	142,700	<u>2 794,63</u> 364,21	<u>398 794,02</u> 51 972,77
50	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5 cm *1,5 cm)	m	176,000	<u>73,58</u> 15,14	<u>12 949,38</u> 2 663,94
51	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor	m	176,000	42,21	7 428,26

1	2	3	4	5	6	7
		cu mastic bituminos: (mastic bituminos din norma se exclude)			10,41	1 831,46
52		Mastic bituminos, cantitate ce include inclusiv ungerea acelor metalice	kg	137,000	28,00 0,00	3 836,00 0,00
53	PD04A	Montarea acelor metalice diam. 18 mm A500C, L=70 cm si L=45 cm	kg	448,000	44,84 8,51	20 090,11 3 814,27
54	PD04A	Montarea fiselor metalice diam. 4 mm A240, L=70 cm si L=20 cm	kg	7,600	44,84 8,51	340,82 64,71
55	RpAr20A	Instalarea garniturii din lemn (dimensiuni 40x140mm) in rostul de largire a placilor din beton de ciment a PDA (scindura din norma a fost exclusa)	m	19,300	15,14 15,14	292,12 292,12
56		Polisteren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din gr. 16 cm, cu latimea de 4 cm	m2	3,100	110,40 0,00	342,24 0,00
57	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (mastic bituminos din norma se exclude)	m	19,300	42,22 10,41	814,78 200,84
58		Mastic bituminos, amestec cu piatra sparta din granit, fr. 5-20 mm, proportie 0,8:3	kg	123,000	28,00 0,00	3 444,00 0,00
59	PD04A	Montarea acelor metalice diam. 18 mm A500C, L=50 cm	kg	35,000	44,84 8,51	1 569,54 297,99
60	PD04A	Carcasa pentru armarea rosturilor de constructie, etriere cu pasul diam=10 mm, A500C,d=14 mm, L=5,5 m, L=0,41 cm	kg	229,100	44,84 8,51	10 273,75 1 950,56
61	TsC54B	Strat din piatra sparta fr. 8-31,5 mm, LA30 SM EN 13242+A1: sub bordura, h=10 cm	m3	25,500	765,75 93,65	19 526,73 2 388,18
62	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15 cm, pe fundatie de beton monolit C16/20 Xf2	m	636,000	286,82 64,33	182 416,89 40 912,61
63		Betont C16/20 Xf2 -se scade din forma DE10E conf. proiectului	m3	-1,910	1 750,00 0,00	-3 342,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 008 623,79
		Total Amenajarea sistem rutier din beton ciment Inclusiv salariu				1 008 623,79 129 383,87
		1.4. Accese la drum				
		1.4.1. Amenajarea si constructia intrarilor in curti 20 unit				
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	0,332	1 192,50 0,00	395,91 0,00
65	TsI51A3	Transportarea pamintului cu	t	59,800	12,28	734,40

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km			0,00	0,00
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,332	<u>244,04</u> 34,19	<u>81,02</u> 11,35
67	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (nivelarea platformei)	100m2	1,071	<u>224,54</u> 0,00	<u>240,48</u> 0,00
68	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (compactarea platformei casetei) Doar compactorul	100 m3	0,321	<u>596,57</u> 0,00	<u>191,50</u> 0,00
69	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010 h=10 cm	m3	1,860	<u>765,72</u> 93,63	<u>1 424,23</u> 174,16
70	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (instalarea bordurii din beton C30/37 XF4, de tip 100*20*8 pe fundatie de beton C16/20 conf. SM EN 206+A1)	m	62,000	<u>248,21</u> 28,38	<u>15 389,09</u> 1 759,56
71	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)	m3	16,050	<u>933,42</u> 56,76	<u>14 981,37</u> 911,00
72	DA17B	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	107,000	<u>15,82</u> 7,57	<u>1 692,53</u> 809,78
73	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conf. SM EN 206, h=0,16 m)	m3	10,700	<u>2 755,46</u> 364,21	<u>29 483,44</u> 3 897,05
		<i>Total</i>	lei			64 613,97
		Total Amenajarea si constructia intrarilor in curti 20 unit Inklusiv salariu				64 613,97 7 562,90
		1.4.2. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere(marcaje semne rutiere)				
74	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) -13.0 kg/buc	buc	2,000	<u>1 086,12</u> 103,12	<u>2 172,23</u> 206,23
75	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45)	buc	3,000	<u>1 086,11</u> 103,11	<u>3 258,34</u> 309,34
76	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma triunghiulara A-700	buc	1,000	<u>696,98</u> 41,62	<u>696,98</u> 41,62

1	2	3	4	5	6	7
77	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma dreptunghiulara B-700	buc	4,000	696,98 41,62	2 787,94 166,50
78	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma circulara D-700	buc	1,000	696,98 41,62	696,98 41,62
79	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma dreptunghiulara BH-700*350 mm	buc	2,000	696,98 41,62	1 393,96 83,24
80	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile-culoare alba	m2	88,800	149,88 44,46	13 309,61 3 948,22
		<i>Total</i>	lei			24 316,04
		Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere(marcaje semne rutiere) Inklusiv salariu				24 316,04 4 796,77
		<i>Total</i>	lei			88 930,01
		Total Accese la drum Inklusiv salariu				88 930,01 12 359,67
		<i>Total</i>	lei			1 207 152,30
		Total Lot 6 str. C. Stamate Inklusiv salariu				1 207 152,30 157 770,36

		Total	lei	1 207 152,30
		Asigurari sociale	24 %	37 864,89
		Total		1 245 017,19
		Cheltuieli de regie	14,5 %	180 527,49
		Total		1 425 544,68
		Beneficiu de deviz	6 %	85 532,68
		Total		1 511 077,36
		TVA	20 %	302 215,47
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 813 292,83 157 770,36

Intocmit

"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unor sectoare de strazi din
comuna Truseni, mun. Chisinau (8 Loturi)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lot 6 str. C. Stamate**

Valoarea de deviz 1 813 292,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	43,740	94,60	4 137,80
2.	4256666325	Geodezist	h-om.	5,760	94,60	544,89
3.	59866654	Ajutor geodez	h-om.	11,328	94,60	1 071,62
4.	7111020030200	Miner	h-om	14,856	94,60	1 405,38
5.	7123010010200	Betonist	h-om	374,960	94,60	35 471,23
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	64,885	94,60	6 138,13
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,760	94,60	166,49
8.	7129020012800	Pavator	h-om	506,620	94,60	47 926,26
9.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	13,481	94,60	1 275,30
10.	7129040010110	Asfaltator	h-om	33,810	94,60	3 198,43
11.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	51,000	94,60	4 824,60
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	56,350	94,60	5 330,71
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,992	94,60	756,04
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	195,838	94,60	18 526,26
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	245,440	94,60	23 218,62
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	39,943	94,60	3 778,60
Total manopera						157 770,36

Material:

1.	0000032	Mastic bituminos	kg	137,000	28,00	3 836,00
2.	00000323	Mastic bituminos, amestec cu piatra sparta din granit, fr. 5-20 mm, proportie 0,8:3	kg	123,000	28,00	3 444,00
3.	00002635214	Polisteren extrudat gr.= 4 cm	m2	3,720	92,00	342,24
4.	002563146	Email alb (сжатая)	kg	0,352	85,00	29,92
5.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	9,742	110,00	1 071,62
6.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,060	12,00	0,72
7.	1212121212121	Apa	m3	49,771	16,00	796,33
8.	14111222016468315	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	24,360	510,00	12 423,60
9.	1411122201646863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	3,258	510,00	1 661,58
10.	141112220167231563	Piatra sparta LA30 fr. 31,5-63 mm, conf. SM SR EN 13242+A1	m3	212,090	510,00	108 165,90
11.	141112220167283151	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	146,280	510,00	74 602,80
12.	1411122201672863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	19,565	510,00	9 978,15
13.	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,036	510,00	18,36
14.	1411122201758315	Piatra sparta fr. 8-31,5mm, LA30 SM EN 13242+A1:2010	m3	29,325	510,00	14 955,75
15.	141112220178315	Piatra sparta fr. 8-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010	m3	2,139	510,00	1 090,89
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,296	395,00	5 646,92
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,969	395,00	777,75
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012	5 500,00	66,00
19.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	64,824	85,00	5 510,04
20.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	31,080	89,00	2 766,12
21.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	10,123	23,00	232,83
22.	2615107326105700	Indicator de forma triunghiulara A-700	buc	1,000	650,00	650,00

23.	2615107326105701	Indicator de forma dreptunghiulara B-700	buc	4,000	650,00	2 600,00
24.	2615107326105702	Indicator de forma circulara D-700	buc	1,000	650,00	650,00
25.	26151073261057523	Indicator de forma dreptunghiulara BH-700*350 mm	buc	2,000	650,00	1 300,00
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	63,240	1,90	120,16
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	545,400	1,90	1 036,26
28.	265310200000006380	Balast amestec optimal fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM EN 13285	m3	154,940	410,00	63 525,40
29.	26611264207691151	Placa din beton CTP 1-15-1	m3	4,091	4 900,00	20 045,90
30.	266310210000012025	Beton C20/25	m3	0,337	1 950,00	657,15
31.	26631021000001620	Beton C16/20 XF2	m3	0,380	1 750,00	665,00
32.	26631021000001620	Beton clasa..C16/20 XF2	m3	31,798	1 750,00	55 646,50
33.	266310210000016202	Beton clasa..C16/20 SM EN 206+A1	m3	2,976	1 750,00	5 208,00
34.	266310210100030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	162,742	2 200,00	358 032,40
35.	26661228002841003015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15	m	639,180	129,00	82 454,22
36.	2666122800325100208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	124,620	66,00	8 224,92
37.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,105	6 000,00	630,00
38.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,616	2 800,00	1 724,80
39.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	91,799	32,00	2 937,57
40.	2682132601130100	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	1 239,700	7,50	9 297,75
41.	27106020010018	Ace metalice d=18 mm	kg	483,000	36,00	17 388,00
42.	27106020010020	Fise metalice diam. 4 mm A240, L=70 cm si L=20 cm	kg	7,600	36,00	273,60
43.	27106020010021	Carcasa metalica	kg	229,100	36,00	8 247,60
44.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	1,106	16,00	17,69
45.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	10,795	22,00	237,49
46.	2811106301794135	Stilp metalic confectionat industrial-SCM 2.35	buc	2,000	850,00	1 700,00
47.	2811106301794136	Stilp metalic confectionat industrial-SCM 2.45	buc	3,000	850,00	2 550,00
48.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	16,000	0,30	4,80
49.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,000	0,35	11,20
50.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,000	0,20	3,20
51.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,320	36,00	11,52
52.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,160	36,00	5,76
53.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,000	0,20	6,40
54.	2875274200000-1	Capace din fonta cu rama	buc	14,140	1 450,00	20 503,00
55.	28752742000001	Capac din fibrobeton	buc	1,010	1 400,00	1 414,00
56.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	45,721	16,00	731,54
57.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,532	16,00	72,52
58.	4100126202818	Apa	m3	2,736	16,00	43,78
59.	500-90523	Pilon beton armat de 9,5 m -pret zero	buc	0,000	0,00	0,00
Total materiale de constructii						916 045,65

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	2,280	120,00	273,60
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,280	420,00	957,60
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,440	510,00	734,40
4.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,870	65,00	251,55
5.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	5,760	800,00	4 608,00
6.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,491	200,00	2 298,20
7.	28752774100001	Compresor	h-ut	3,320	100,00	332,00
8.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,099	100,00	109,90
9.	2922140007000	Macara	h-ut	0,145	510,00	73,95
10.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	7,812	420,00	3 281,04
11.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,262	200,00	852,40
12.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,636	1 000,00	636,00
13.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	3,711	700,00	2 597,70
14.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,213	720,00	13 833,36
15.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	719,446	1,50	1 079,16
16.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	100,971	450,00	45 436,95

17.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	20,708	120,00	2 484,96
18.	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	2,654	500,00	1 327,00
19.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	9,779	650,00	6 356,35
20.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	21,630	530,00	11 463,90
21.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,264	530,00	669,92
22.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,706	520,00	1 927,12
23.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,197	200,00	439,40
24.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	28,160	120,00	3 379,20
25.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,550	85,00	471,75
26.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	-0,757	420,00	-317,94
27.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,264	420,00	530,88
28.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,636	500,00	318,00
29.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	48,239	400,00	19 295,60
30.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	38,013	180,00	6 842,34
31.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,980	400,00	792,00
Total utilaje de constructii						133 336,29

Total	lei	1 207 152,30
Asigurari sociale	24 %	37 864,89
Total		1 245 017,19
Cheltuieli de regie	14,5 %	180 527,49
Total		1 425 544,68
Beneficiu de deviz	6 %	85 532,68
Total		1 511 077,36
TVA	20 %	302 215,47

Total deviz:

1 813 292,83

Intocmit

"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia unor sectoare de strazi din comuna
Truseni, mun. Chisinau (8 Loturi)

Investitor Primria Trueni

Catalog de preuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lot 6 str. C. Stamate				
		1.1. Lucrari pregatitoare				
		1.1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor				
1	0000111	Restabilirea traseului	1 km			4 540,78
	425666325	Geodezist	h-om.	16,000	94,60	1 513,59
	59866654	Ajutor geodez	h-om.	32,000	94,60	3 027,19
		<i>Total</i>	lei			1 453,05
2	0000111	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km			604,31
	425666325	Geodezist	h-om.	2,000	94,60	189,19
	59866654	Ajutor geodez	h-om.	3,400	94,60	321,62
	002563146	Email alb (сжатаа)	kg	1,100	85,00	93,50
		<i>Total</i>	lei			193,38
		1.1.2. Recamenajarea fantinilor la cote de priect-15 buc				
3	PJ08B	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat	m3			1 628,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,400	94,60	132,50
	7111020030200	Miner	h-om	5,900	94,60	558,12
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,748	200,00	750,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,870	100,00	187,50
		<i>Total</i>	lei			130,25
4	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			132,22
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,200	94,60	113,52
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,220	85,00	18,70
		<i>Total</i>	lei			1 983,30
5	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale	m3			2 717,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,85
	266310210000012025	Beton C20/25	m3	1,020	1 950,00	1 991,36
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	200,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	510,00	224,09
		<i>Total</i>	lei			896,71
6	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capace din fonta cu rama)	buc			3 143,18
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,200	94,60	208,12
	2875274200000-1	Capace din fonta cu rama	buc	1,000	1 450,00	1 464,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,000	1,90	69,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,130	395,00	51,86
	26611264207691151	Placa din beton CTP 1-15-1	m3	0,270	4 900,00	1 336,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,035	16,00	0,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	85,00	12,75
		<i>Total</i>	lei			44 004,49
7	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capace din fibrobeton)	buc			3 093,95
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,200	94,60	208,12
	28752742000001	Capac din fibrobeton	buc	1,000	1 400,00	1 414,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,000	1,90	69,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,130	395,00	51,74
	26611264207691151	Placa din beton CTP 1-15-1	m3	0,270	4 900,00	1 337,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,035	16,00	0,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	85,00	12,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 093,95
		1.1.3. Relocarea pilonilor electrici-3 buc				
8	33-04-003-16	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (demontarea pilon din beton armat de 9.5 m)	buc			1 847,37 891,13
	1	Muncitor	h-om	9,420	94,60	891,13
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020	12,00	0,24
	500-90523	Pilon beton armat de 9,5 m -pret zero	buc	0,000	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,960	800,00	768,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,470	400,00	188,00
		<i>Total</i>	lei			5 542,12
9	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			293,62 41,62
	1	Muncitor	h-om	0,440	94,60	41,62
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,240	120,00	28,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,240	420,00	100,80
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,240	510,00	122,40
		<i>Total</i>	lei			880,87
10	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			99,25 23,65
	1	Muncitor	h-om	0,250	94,60	23,65
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,140	120,00	16,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,140	420,00	58,80
		<i>Total</i>	lei			297,75
11	33-04-042-2	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea	buc			1 024,15 165,55
	1	Muncitor	h-om	1,750	94,60	165,55
	031001	Autohidroscensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,840	65,00	54,60
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,960	800,00	768,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,090	400,00	36,00
		<i>Total</i>	lei			3 072,45
12	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			293,62 41,62
	1	Muncitor	h-om	0,440	94,60	41,62
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,240	120,00	28,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,240	420,00	100,80
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,240	510,00	122,40
		<i>Total</i>	lei			880,87
13	33-04-040-3	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70	buc			261,29 192,04
	1	Muncitor	h-om	2,030	94,60	192,04
	031001	Autohidroscensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,450	65,00	29,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,100	400,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			783,86
14	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			99,25 23,65
	1	Muncitor	h-om	0,250	94,60	23,65
	010201	Remoreci de tractor, 2 t	h-ut	0,140	120,00	16,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,140	420,00	58,80
		<i>Total</i>	lei			297,75
		1.1.4. Demolarea intrarilor in curti				
15	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2			16,08 16,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	94,60	16,08
		<i>Total</i>	lei			176,90
16	Tri1AA01E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			56,76 56,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	94,60	56,76
		<i>Total</i>	lei			96,49
17	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,24
		<i>Total</i>	lei			20,80

1	2	3	4	5	6	7
18	Tr1AA01E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			56,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	94,60	56,76
		Total	lei			96,49
19	PJ05B	(demontarea imbracamintei rutiere din beton) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat S=66 m2	m3			591,95
	7111020030200	Miner	h-om	4,640	94,60	438,95
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,612	200,00	122,39
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,306	100,00	30,61
		Total	lei			1 835,03
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat)	100 m3			1 196,77
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 196,77
		Total	lei			37,10
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,27
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,27
		Total	lei			90,80
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3			234,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	33,55
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	201,29
		Total	lei			7,28
23	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din pietris de calcar)	m3			43,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	720,00	17,22
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	530,00	7,33
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	420,00	5,81
		Total	lei			447,65
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului din fundatie)	100 m3			1 195,10
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 195,10
		Total	lei			121,90
25	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,27
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,27
		Total	lei			200,00
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			243,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,31
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	209,02
		Total	lei			24,82
		1.1.5. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
27	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			57,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	94,60	5,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,053	16,00	0,85
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	1 000,00	30,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	180,00	5,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	500,00	15,14
		Total	lei			1 201,70
28	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,29
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,29
		Total	lei			56,80
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			234,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	36,19
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	198,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4,92
30	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis	m3			43,84 13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	720,00	17,20
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	530,00	7,31
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	420,00	5,79
		<i>Total</i>	lei			3 568,39
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	100 m3			1 192,83 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,83
		<i>Total</i>	lei			970,96
32	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
		<i>Total</i>	lei			1 598,80
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului demolat	100 m3			244,19 34,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,05
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	1,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	208,26
		<i>Total</i>	lei			198,77
		1.2. Lucrari de terasament si de consolidare				
		1.2.1. Lucrari de terasamente				
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu)	100 m3			1 192,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,48
		<i>Total</i>	lei			9 498,13
35	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			10,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	400,00	10,80
		<i>Total</i>	lei			15 913,60
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			244,10 34,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,05
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	2,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	208,00
		<i>Total</i>	lei			1 944,26
37	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			224,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	720,00	224,62
		<i>Total</i>	lei			2 852,64
38	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei casetei) Doar compactorul	100 m3			596,06 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	500,00	596,06
		<i>Total</i>	lei			1 514,00
39	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 (se ajusteaza numarul de treceri, conf. proiectului) k=2	100 m3			274,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,149	500,00	149,02
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,149	420,00	125,17
		<i>Total</i>	lei			-696,44
		1.2.2. Lucrari de consolidare				
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal din depozit y=1,5 t/m3)	100 m3			1 192,14 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,14
		<i>Total</i>	lei			439,90

1	2	3	4	5	6	7
41	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
		Total	lei			680,40
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri si zonelor verzi acostamente, h=15 cm)	m3			17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	94,60	17,03
		Total	lei			628,33
43	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			891,58
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	94,60	455,96
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	110,00	435,62
		Total	lei			2 193,29
44	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			147,96
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	94,60	62,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	16,00	16,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	180,00	69,51
		Total	lei			363,99
		1.3. Amenajarea sistem rutier din beton ciment				
45	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregate de amestec fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM SR EN 13285, h=0,10 m)	m3			685,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,310	94,60	29,33
	26531020000006380	Balast amestec optimal fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM EN 13285	m3	1,220	410,00	500,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	16,00	0,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232	450,00	104,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	180,00	0,90
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077	650,00	50,05
		Total	lei			87 080,85
46	DA12C	Strat de fundatie sau reprofile din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire (piatra sparta LA30 fr. 31.5-63 mm, conf. SM SR EN 13242+A1, h=0.14m)	m3			806,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	94,60	28,38
	141112220167231563	Piatra sparta LA30 fr. 31.5-63 mm, conf. SM SR EN 13242+A1	m3	1,270	510,00	647,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	16,00	0,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	450,00	98,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	180,00	0,90
		Total	lei			134 622,04
47	DA12B	Strat de fundatie sau reprofile din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoiroire (piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3			933,42
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	14111222016468315	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	0,203	510,00	103,53
	141112220167283151	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	1,219	510,00	621,69
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	180,00	2,70
		Total	lei			112 010,40
48	DA17B	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2			15,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,030	94,60	2,84
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,050	94,60	4,73
	2682132601130100	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	1,100	7,50	8,25
		Total	lei			16 134,36
49	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conf. SM EN 206, h=0,16 m)	m3			2 794,63
	7123010010200	Betonist	h-om	2,250	94,60	212,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,600	94,60	151,36
	266310210100030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	1,030	2 200,00	2 333,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,096	395,00	39,06
	1212121212121	Apa	m3	0,315	16,00	5,19
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,007	16,00	0,12
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	6 000,00	4,12
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,581	32,00	19,15
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,690	1,50	7,03
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,135	120,00	16,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,031	180,00	5,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			398 794,02
50	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5 cm *1,5 cm)	m			73,58 15,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,160	94,60	15,14
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 800,00	9,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,160	120,00	19,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,160	180,00	28,80
		Total	lei			12 949,38
51	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (mastic bituminos din norma se exclude)	m			42,21 10,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,110	94,60	10,41
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,019	700,00	13,30
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017	100,00	1,70
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,040	420,00	16,80
		Total	lei			7 428,26
52		Mastic bituminos, cantitate ce include inclusiv ungerea acelor metalice	kg			28,00 0,00
	0000032	Mastic bituminos	kg	1,000	28,00	28,00
		Total	lei			3 836,00
53	PD04A	Montarea acelor metalice diam. 18 mm A500C, L=70 cm si L=45 cm	kg			44,84 8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010018	Ace metalice d=18 mm	kg	1,000	36,00	36,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			20 090,11
54	PD04A	Montarea fiselor metalice diam. 4 mm A240, L=70 cm si L=20 cm	kg			44,84 8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010020	Fise metalice diam. 4 mm A240, L=70 cm si L=20 cm	kg	1,000	36,00	36,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			340,82
55	RpAr20A	Instalarea garniturii din lemn (dimensiuni 40x140mm) in rostul de largire a placilor din beton de ciment a PDA (scindura din norma a fost exclusa)	m			15,14 15,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,160	94,60	15,14
		Total	lei			292,12
56		Polisteren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din gr. 16 cm, cu latimea de 4 cm	m2			110,40 0,00
	00002635214	Polisteren extrudat gr.= 4 cm	m2	1,200	92,00	110,40
		Total	lei			342,24
57	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (mastic bituminos din norma se exclude)	m			42,22 10,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,110	94,60	10,41
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,019	700,00	13,31
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017	100,00	1,70
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,040	420,00	16,80
		Total	lei			814,78
58		Mastic bituminos, amestec cu piatra sparta din granit, fr. 5-20 mm, proportie 0,8:3	kg			28,00 0,00
	00000323	Mastic bituminos, amestec cu piatra sparta din granit, fr. 5-20 mm, proportie 0,8:3	kg	1,000	28,00	28,00
		Total	lei			3 444,00
59	PD04A	Montarea acelor metalice diam. 18 mm A500C, L=50 cm	kg			44,84 8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010018	Ace metalice d=18 mm	kg	1,000	36,00	36,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			1 569,54
60	PD04A	Carcasa pentru armarea rosturilor de constructie, etriere cu pasul diam=10 mm, A500C,d=14 mm, L=5,5 m, L=0,41 cm	kg			44,84 8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010021	Carcasa metalica	kg	1,000	36,00	36,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			10 273,75
61	TsC54B	Strat din piatra sparta fr. 8-31,5 mm, LA30 SM EN 13242+A1: sub bordura, h=10 cm	m3			765,75 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	1411122201758315	Piatra sparta fr. 8-31,5mm, LA30 SM EN 13242+A1:2010	m3	1,150	510,00	586,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,100	16,00	1,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	200,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			19 526,73
62	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15 cm, pe fundatie de beton monolit C16/20 XF2	m			286,82
						64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510	94,60	48,25
	26631021000011620	Beton clasa..C16/20 XF2	m3	0,053	1 750,00	92,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	16,00	0,10
	26661228002841003015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15	m	1,005	129,00	129,64
		<i>Total</i>	lei			182 416,89
63		Betont C16/20 XF2 -se scade din forma DE10E conf. proiectului	m3			1 750,00
						0,00
	26631021000011620	Beton clasa..C16/20 XF2	m3	1,000	1 750,00	1 750,00
		<i>Total</i>	lei			-3 342,50
		1.4. Accese la drum				
		1.4.1. Amenajarea si constructia intrarilor in curti 20 unit				
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3			1 192,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,50
		<i>Total</i>	lei			395,91
65	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
		<i>Total</i>	lei			734,40
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			244,04
						34,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,19
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	208,31
		<i>Total</i>	lei			81,02
67	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (nivelarea platformei)	100m2			224,54
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	720,00	224,54
		<i>Total</i>	lei			240,48
68	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei casetei) Doar compactorul	100 m3			596,57
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	500,00	596,57
		<i>Total</i>	lei			191,50
69	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010 h=10 cm	m3			765,72
						93,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,63
	141112220178315	Piatra sparta fr. 8-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010	m3	1,150	510,00	586,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	16,00	1,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	200,00	83,98
		<i>Total</i>	lei			1 424,23
70	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (instalarea bordurii din beton C30/37 XF4, de tip 100*20*8 pe fundatie de beton C16/20 conf. SM EN 206+A1)	m			248,21
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	266310210000116202	Beton clasa..C16/20 SM EN 206+A1	m3	0,048	1 750,00	84,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	1,90	1,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	395,00	1,18
	2666122800325100208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	2,010	66,00	132,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	16,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			15 389,09
71	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)	m3			933,42
						56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	0,203	510,00	103,53
	1411122201672863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	1,219	510,00	621,69
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	180,00	2,70
		Total	lei			14 981,37
72	DA17B	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2			15,82
						7,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,030	94,60	2,84
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,050	94,60	4,73
	2682132601130100	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	1,100	7,50	8,25
		Total	lei			1 692,53
73	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conf. SM EN 206, h=0,16 m)	m3			2 755,46
						364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	2,250	94,60	212,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,600	94,60	151,36
	266310210100030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	1,030	2 200,00	2 334,06
	1212121212121	Apa	m3	0,315	16,00	5,19
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,007	16,00	0,11
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	6 000,00	3,93
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,581	32,00	19,15
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,690	1,50	7,03
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,135	120,00	16,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,031	180,00	5,59
		Total	lei			29 483,44
		1.4.2. Amplasarea si organizarea sigurantii rutiere(marcaje semne rutiere)				
74	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) -13.0 kg/buc	buc			1 086,12
						103,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	94,60	71,89
	26631021000001620	Beton C16/20 XF2	m3	0,076	1 750,00	133,00
	2811106301794135	Stilp metalic confectionat industrial-SCM 2.35	buc	1,000	850,00	850,00
		Total	lei			2 172,23
75	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45)	buc			1 086,11
						103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	94,60	71,90
	26631021000001620	Beton C16/20 XF2	m3	0,076	1 750,00	133,00
	2811106301794136	Stilp metalic confectionat industrial-SCM 2.45	buc	1,000	850,00	850,00
		Total	lei			3 258,34
76	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma triunghiulara A-700	buc			696,98
						41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	2615107326105700	Indicator de forma triunghiulara A-700	buc	1,000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,35	1,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,20	0,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,20	0,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	36,00	0,72
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	36,00	1,44
		Total	lei			696,98
77	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma dreptunghiulara B-700	buc			696,98
						41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	2615107326105701	Indicator de forma dreptunghiulara B-700	buc	1,000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,35	1,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,20	0,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,20	0,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	36,00	0,72
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	36,00	1,44
		Total	lei			2 787,94
78	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma circulara D-700	buc			696,98
						41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	2615107326105702	Indicator de forma circulara D-700	buc	1,000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,35	1,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,20	0,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,20	0,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	36,00	0,72
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	36,00	1,44
		Total	lei			696,98
79	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma dreptunghiulara BH-700*350 mm	buc			696,98
						41,62

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	26151073261057523	Indicator de forma dreptunghiulara BH-700*350 mm	buc	1,000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,35	1,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,20	0,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,20	0,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	36,00	0,72
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	36,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			1 393,96
80	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile-culoare alba	m2			149,88 ----- 44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	85,00	62,05
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	89,00	31,15
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	23,00	2,62
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	200,00	9,60
		<i>Total</i>	lei			13 309,61

APROBAT:

Intocmit
"Profact Construct" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția unor sectoare de strazi din
comuna Truseni, mun. Chisinau (8 Loturi)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Lot 5 str. V.Alexandri

Valoarea de deviz 1 734 828,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lot 5 str. V.Alexandri				
		1.1. Lucrari pregatitoare				
		1.1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor				
1	0000111	Restabilirea traseului	1 km	0,110	4 540,82 4 540,82	499,49 499,49
2	0000111	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km	0,110	604,27 510,82	66,47 56,19
		<i>Total</i>	lei			565,96
		Total Restabilirea traseului si trasarea axelor Inclusiv salariu				565,96 555,68
		1.1.2. Demolarea intrarilor in curti				
3	PJ05B	(demontarea fundatie din beton) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	0,800	592,07 438,95	473,66 351,16
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat)	100 m3	0,008	1 192,50 0,00	9,54 0,00
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,900	12,21 0,00	23,20 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3	0,008	230,00 35,00	1,84 0,28
7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din pietris de calcar)	m3	3,600	43,93 13,53	158,14 48,72
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului din fundatie)	100 m3	0,036	1 192,50 0,00	42,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	5,800	<u>12,28</u> 0,00	<u>71,20</u> 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,036	<u>236,39</u> 34,17	<u>8,51</u> 1,23
		<i>Total</i>	lei			789,02
		Total Demolarea intrarilor in curti Inclusiv salariu				789,02 401,39
		1.1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis	m3	32,900	<u>43,84</u> 13,53	<u>1 442,31</u> 445,09
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	100 m3	0,329	<u>1 192,10</u> 0,00	<u>392,20</u> 0,00
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	52,640	<u>12,28</u> 0,00	<u>646,40</u> 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului demolat	100 m3	0,329	<u>244,10</u> 33,92	<u>80,31</u> 11,16
		<i>Total</i>	lei			2 561,22
		Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu				2 561,22 456,25
		<i>Total</i>	lei			3 916,20
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				3 916,20 1 413,32
		1.2. Lucrari de terasament si de consolidare				
		1.2.1. Lucrari de terasamente				
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu)	100 m3	4,621	<u>1 192,47</u> 0,00	<u>5 510,41</u> 0,00
16	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	854,900	<u>10,80</u> 0,00	<u>9 232,80</u> 0,00
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	4,621	<u>244,01</u> 34,06	<u>1 127,55</u> 157,41
18	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2	6,520	<u>224,61</u> 0,00	<u>1 464,48</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III				
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei casetei) Doar compactorul	100 m3	1,304	<u>595,86</u> 0,00	<u>777,00</u> 0,00
20	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 (se ajusteaza numarul de treceri, conf. proiectului) k=2	100 m3	-1,304	<u>274,45</u> 0,00	<u>-357,88</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 754,36
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				17 754,36 157,41
		1.2.2. Lucrari de consolidare				
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal din depozit $\gamma=1,5$ t/m3)	100 m3	0,102	<u>1 195,10</u> 0,00	<u>121,90</u> 0,00
22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	15,340	<u>12,28</u> 0,00	<u>188,40</u> 0,00
23	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri si zonelor verzi acostamente, h=15 cm)	m3	10,200	<u>17,03</u> 17,03	<u>173,69</u> 173,69
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,680	<u>891,66</u> 456,03	<u>606,33</u> 310,10
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,680	<u>147,82</u> 62,47	<u>100,52</u> 42,48
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31.5 LA30 conf. SM SR EN 13242+A1 2010)h=10 cm	m2	100,000	<u>75,23</u> 3,00	<u>7 522,51</u> 299,88
		<i>Total</i>	lei			8 713,35
		Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu				8 713,35 826,15
		<i>Total</i>	lei			26 467,71
		Total Lucrari de terasament si de consolidare Inclusiv salariu				26 467,71 983,56
		1.3. Amenajarea sistem rutier din beton ciment				

1	2	3	4	5	6	7
27	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregate de amestec fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM SR EN 13285, h=0,10 m)	m3	65,000	<u>685,68</u> 29,33	<u>44 568,94</u> 1 906,19
28	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (piatra sparta LA30 fr. 31.5-63 mm, conf. SM SR EN 13242+A1, h=0.14m)	m3	87,000	<u>806,12</u> 28,38	<u>70 132,44</u> 2 469,06
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3	62,000	<u>933,42</u> 56,76	<u>57 872,04</u> 3 519,12
30	DA17B	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	555,000	<u>15,82</u> 7,57	<u>8 778,99</u> 4 200,24
31	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conf. SM EN 206, h=0,16 m)	m3	81,800	<u>2 794,64</u> 364,21	<u>228 601,18</u> 29 792,38
32	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5 cm *1,5 cm)	m	95,000	<u>73,56</u> 15,14	<u>6 988,32</u> 1 437,92
33	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (mastic bituminos din norma se exclude)	m	95,000	<u>42,21</u> 10,41	<u>4 009,57</u> 988,57
34		Mastic bituminos, cantitate ce include inclusiv ungerea acelor metalice	kg	74,000	<u>28,00</u> 0,00	<u>2 072,00</u> 0,00
35	PD04A	Montarea acelor metalice diam. 18 mm A500C, L=70 cm si L=45 cm	kg	264,600	<u>44,84</u> 8,51	<u>11 865,72</u> 2 252,80
36	PD04A	Montarea fiselor metalice diam. 4 mm A240, L=70 cm si L=20 cm	kg	8,600	<u>44,84</u> 8,51	<u>385,66</u> 73,22
37	RpAr20A	Instalarea garniturii din lemn (dimensiuni 40x140mm) in rostul de largire a placilor din beton de ciment a PDA (scindura din norma a fost exclusa)	m	13,500	<u>15,14</u> 15,14	<u>204,34</u> 204,34
38		Polisteren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din gr.(16 cm), cu latimea de 4 cm	m2	2,200	<u>110,40</u> 0,00	<u>242,88</u> 0,00
39	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (mastic bituminos din norma se exclude)	m	13,500	<u>42,18</u> 10,41	<u>569,48</u> 140,48
40		Mastic bituminos, amestec cu piatra sparta din granit, fr. 5-20 mm, proportie 0,8:3	kg	86,000	<u>28,00</u> 0,00	<u>2 408,00</u> 0,00
41	PD04A	Montarea acelor metalice diam. 18 mm A500C, L=50 cm	kg	33,000	<u>44,84</u> 8,51	<u>1 479,85</u> 280,96

1	2	3	4	5	6	7
42	PD04A	Carcasa pentru armarea rosturilor de constructie, etriere cu pasul diam=10 mm, A500C,d=14 mm, L=5,5 m, L=0,41 cm	kg	149,000	<u>44,84</u> 8,51	<u>6 681,76</u> 1 268,59
43	TsC54B	Strat din piatra sparta fr. 8-31,5 mm, LA30 SM EN 13242+A1: sub bordura, h=10 cm	m3	3,800	<u>765,76</u> 93,66	<u>2 909,87</u> 355,89
44	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15 cm, pe fundatie de beton monolit C16/20 Xf2	m	108,000	<u>286,82</u> 64,33	<u>30 976,46</u> 6 947,43
45		Betont C16/20 Xf2 -se scade din forma DE10E conf. proiectului	m3	-0,320	<u>1 750,00</u> 0,00	<u>-560,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			480 187,50
		Total Amenajarea sistem rutier din beton ciment Inclusiv salariu				480 187,50 55 837,19
		1.4. Sisteme pentru evacuare apelor pluviale 1.4.1. Constructia podetului dreptunghiulare (2.0*2.0 m) PC 0+77.25				
46	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	3,050	<u>1 711,99</u> 0,00	<u>5 221,56</u> 0,00
47	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	33,900	<u>194,88</u> 194,88	<u>6 606,30</u> 6 606,30
48	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	234,000	<u>9,28</u> 0,00	<u>2 171,60</u> 0,00
49	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri si zonelor verzi acostamente, h=15 cm)	m3	130,200	<u>17,03</u> 17,03	<u>2 217,05</u> 2 217,05
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010 h=15 cm	m3	12,700	<u>765,75</u> 93,65	<u>9 725,08</u> 1 189,41
51	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (turnarea betonului C25/30 XF2, XA1), h=30 cm	m3	6,000	<u>2 236,13</u> 226,09	<u>13 416,80</u> 1 356,56
52	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (turnarea betonului C20/25 XC3), sub capete	m3	7,380	<u>2 236,13</u> 226,09	<u>16 502,61</u> 1 668,55

1	2	3	4	5	6	7
53	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culci, aripi, ziduri, timpane (turnarea betonului C30/37 XF4, XC4, XD3), h=20 cm la iesire si intrare	m3	3,690	<u>2 488,43</u> 226,12	<u>9 182,31</u> 834,37
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 0-63 mm LA30 SM EN 13242+A1:2010 h=30 cm, iesire si intrare	m3	5,500	<u>765,75</u> 93,65	<u>4 211,65</u> 515,10
55	DI119	Umplerea timpanelor cu mortar de ciment M20	m3	1,000	<u>1 954,18</u> 301,77	<u>1 954,18</u> 301,77
56	DI125	Amplasarea tuburilor prefabricate din beton armat clasa C30/37, XC4, XD3, XF4, (ZP-10-100)-8 buc	m3	14,000	<u>9 936,68</u> 307,45	<u>139 113,50</u> 4 304,30
57	DI125	Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (portal-ZP-35) -2 buc	m3	3,500	<u>10 060,28</u> 307,45	<u>35 210,97</u> 1 076,07
58	DI125	Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi ST1) -4 buc	m3	6,080	<u>6 969,92</u> 307,45	<u>42 377,09</u> 1 869,30
59	DI125	Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi ST3) -4 buc	m3	4,520	<u>7 500,41</u> 307,45	<u>33 901,86</u> 1 389,67
60	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	268,600	<u>110,96</u> 53,35	<u>29 802,55</u> 14 330,95
61	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	154,600	<u>204,72</u> 109,74	<u>31 650,00</u> 16 965,19
62	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII)-онопатка швов паклей	t	0,271	<u>3 764,39</u> 2 448,08	<u>1 020,15</u> 663,43
63		Chilti bitumat (se adauga la norma IzK01A)	kg	271,000	<u>32,00</u> 0,00	<u>8 672,00</u> 0,00
64	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea)	100 m3	2,090	<u>1 424,90</u> 0,00	<u>2 978,04</u> 0,00
65	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2	100 m3	2,090	<u>1 383,10</u> 0,00	<u>2 890,68</u> 0,00
66	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,090	<u>1 509,73</u> 834,38	<u>3 155,34</u> 1 743,86
67	PD04A	Montarea fiselor metalice diam. 4 mm A240, d=6 mm	kg	254,300	<u>24,84</u> 8,51	<u>6 317,82</u> 2 165,11

1	2	3	4	5	6	7
68	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XF4, h=15 cm LA30 fr. 16-31,5, h=10 cm la intrare H=12 cm	100m2	0,580	<u>60 712,03</u> 15 467,10	<u>35 212,98</u> 8 970,92
69	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=3	100m2	-0,580	<u>12 369,98</u> 2 298,78	<u>-7 174,59</u> -1 333,29
70	PD04A	Montarea armaturilor A240, d=6 mm	kg	104,720	<u>24,84</u> 8,51	<u>2 601,68</u> 891,60
71	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XF4, h=15 cm LA30 fr. 16-31,5, h=10 cm la intrare H=10 cm	100m2	0,238	<u>60 734,41</u> 15 467,10	<u>14 454,79</u> 3 681,17
72	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2	-0,238	<u>18 906,09</u> 3 831,30	<u>-4 499,65</u> -911,85
73	PD04A	Montarea armaturilor A240, d=6 mm	kg	136,120	<u>24,84</u> 8,51	<u>3 381,78</u> 1 158,94
74	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XF4, h=15 cm LA30 fr. 16-31,5, h=10 cm la intrare H=8 cm	100m2	0,310	<u>60 714,52</u> 15 467,10	<u>18 821,50</u> 4 794,80
75	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=7	100m2	-0,310	<u>25 438,97</u> 5 363,81	<u>-7 886,08</u> -1 662,78
76	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (turnarea betonului C30/37 XF4, XC4, XD3)Suport L=1,75 m	m3	0,700	<u>2 489,40</u> 226,09	<u>1 742,58</u> 158,26
77	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (turnarea betonului C30/37 XF4, XC4, XD3)Suport L=1,0 m	m3	0,400	<u>2 487,10</u> 226,10	<u>994,84</u> 90,44
78	DI129	Umpluturi cu piatra but fr. 63-360 mm (Anrocament in aval)	m3	23,200	<u>1 777,99</u> 262,99	<u>41 249,32</u> 6 101,32
79	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum H1-A-W4 (modificat consum. de parapet (m/m))	m	22,000	<u>947,06</u> 20,81	<u>20 835,36</u> 457,86
80	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (curatirea albiei in aval cu depozitarea laterala)	100 m3	3,840	<u>1 192,50</u> 0,00	<u>4 579,20</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			532 612,85
		Total Constructia podetului dreptunghiulare (2.0*2.0 m) PC 0+77.25 Inklusiv salariu				532 612,85 81 594,38
		1.4.2. Amenajarea santului dreptunghiular din beton monolit TIP.1 (h=0,60 m, b=0,60 m)				

1	2	3	4	5	6	7
81	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,067	9 472,99 3 594,78	634,69 240,85
82	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,700	194,88 194,88	331,29 331,29
83	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	0,093	792,37 792,37	73,69 73,69
84	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu-finisarea manuala a taluzului	100m2	0,144	954,51 954,51	137,45 137,45
85	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5, LA30 SM EN 13242+A1	m3	0,900	765,76 93,66	689,18 84,29
86	PC04A	Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat	m2	34,200	251,48 129,60	8 600,54 4 432,39
87	PD04A	Montarea armaturilor A240,(Armare cu plasa 100*100 d=4 mm A240)	kg	51,200	24,84 8,51	1 272,02 435,92
88	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (turnarea rigolei si pintenilor)	m3	4,440	2 973,82 301,78	13 203,78 1 339,91
89	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (pasul 4,0 m)	m	1,800	73,11 15,13	131,59 27,24
90	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (mastic bituminos din norma se exclude)	m	1,800	42,15 10,41	75,87 18,73
91	DI119	Umplerea locului de imbinare dintre elementele cu mortar M20	m3	0,009	1 731,11 304,44	15,58 2,74
92	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	19,600	110,99 53,35	2 175,31 1 045,71
93	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (executarea umpluturii stratificate)	m3	1,900	17,03 17,03	32,35 32,35
94	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,019	1 510,00 836,32	28,69 15,89
		<i>Total</i>	lei			27 402,03
		Total Amenajarea santului dreptunghiular din beton monolit TIP.1 (h=0,60 m, b=0,60 m)				27 402,03 8 218,45

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.4.3. Amenajarea rigolelor pe acostamente si casiuri pe taluz				
95	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,800	<u>194,87</u> 194,87	<u>155,90</u> 155,90
96	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010 h=10 cm, sub bordura	m3	0,500	<u>765,76</u> 93,66	<u>382,88</u> 46,83
97	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat (elemente BR 50.30.15)	buc	20,000	<u>3 091,13</u> 17,97	<u>61 822,56</u> 359,48
98	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XA1 la edificiile artificiale h=10 cm	m3	0,500	<u>2 968,18</u> 301,78	<u>1 484,09</u> 150,89
		<i>Total</i>	lei			63 845,43
		Total Amenajarea rigolelor pe acostamente si casiuri pe taluz Inclusiv salariu				63 845,43 713,10
		<i>Total</i>	lei			623 860,31
		Total Sisteme pentru evacuare apelor pluviale Inclusiv salariu				623 860,31 90 525,93
		1.5. Accese la drum				
		1.5.1. Amenajarea si constructia intrarilor in curti 4 unit				
99	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	0,077	<u>1 190,78</u> 0,00	<u>91,69</u> 0,00
100	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	13,840	<u>12,28</u> 0,00	<u>170,00</u> 0,00
101	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,077	<u>243,77</u> 34,42	<u>18,77</u> 2,65
102	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (nivelarea platformei)	100m2	0,248	<u>223,55</u> 0,00	<u>55,44</u> 0,00
103	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei casetei) Doar compactorul	100 m3	0,074	<u>594,59</u> 0,00	<u>44,00</u> 0,00
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010 h=10 cm	m3	0,270	<u>764,41</u> 93,56	<u>206,39</u> 25,26

1	2	3	4	5	6	7
105	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (instalarea bordurii din beton C30/37 XF4, de tip 100*20*8 pe fundatie de beton C16/20 conf. SM EN 206+A1)	m	9,000	<u>248,21</u> 28,38	<u>2 233,89</u> 255,42
106	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)	m3	3,750	<u>933,49</u> 56,76	<u>3 500,60</u> 212,85
107	DA17B	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	25,000	<u>15,82</u> 7,57	<u>395,45</u> 189,20
108	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conf. SM EN 206, h=0,16 m)	m3	2,500	<u>2 756,10</u> 364,21	<u>6 890,25</u> 910,52
		<i>Total</i>	lei			13 606,48
		Total Amenajarea si constructia intrarilor in curti 4 unit Inklusiv salariu				13 606,48 1 595,90
		<i>Total</i>	lei			13 606,48
		Total Accese la drum Inklusiv salariu				13 606,48 1 595,90
		1.6. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere(marcaje semne rutiere)				
109	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) -13.0 kg/buc	buc	1,000	<u>1 086,12</u> 103,12	<u>1 086,12</u> 103,12
110	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma triunghiulara A-700	buc	1,000	<u>696,98</u> 41,62	<u>696,98</u> 41,62
111	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile-culoare alba	m2	32,400	<u>149,88</u> 44,46	<u>4 856,21</u> 1 440,57
		<i>Total</i>	lei			6 639,31
		Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere(marcaje semne rutiere) Inklusiv salariu				6 639,31 1 585,31
		<i>Total</i>	lei			1 154 677,51
		Total Lot 5 str. V.Alexandri Inklusiv salariu				1 154 677,51 151 941,21

		Total	lei			1 154 677,51
		Asigurari sociale	24 %			36 465,89
		Total				1 191 143,40
		Cheltuieli de regie	14,5 %			172 715,79
		Total				1 363 859,19

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de de viz	6 %			81 831,55
		Total				1 445 690,74
		TVA	20 %			289 138,15
		Total de viz:				1 734 828,89
		Inclusiv salariu				151 941,21

Intocmit

"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția unor sectoare de strazi din
comuna Truseni, mun. Chisinau (8 Loturi)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lot 5 str. V.Alexandri**

Valoarea de deviz 1 734 828,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	4256666325	Geodezist	h-om.	1,980	94,60	187,31
2.	59866654	Ajutor geodez	h-om.	3,894	94,60	368,37
3.	7111020030200	Miner	h-om	3,712	94,60	351,16
4.	7123010010200	Betonist	h-om	205,493	94,60	19 439,63
5.	71230110200	Betonist	h-om	20,896	94,60	1 976,76
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	90,139	94,60	8 527,14
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,800	94,60	359,48
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	46,854	94,60	4 432,39
10.	7129020012800	Pavator	h-om	142,400	94,60	13 471,04
11.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,727	94,60	352,58
12.	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,400	94,60	1 646,04
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	29,000	94,60	2 743,40
14.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	7,013	94,60	663,43
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,916	94,60	275,85
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	201,954	94,60	19 104,86
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	134,880	94,60	12 759,65
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	689,866	94,60	65 261,31
Total manopera						151 941,21

Materiale:

1.	0000002652	Chilti bitumat	kg	271,000	32,00	8 672,00
2.	0000032	Mastic bituminos	kg	74,000	28,00	2 072,00
3.	00000323	Mastic bituminos, amestec cu piatra sparta din granit, fr. 5-20 mm, proportie 0,8:3	kg	86,000	28,00	2 408,00
4.	00002635214	Polisteren extrudat gr.= 4 cm	m2	2,640	92,00	242,88
5.	002563146	Email alb (сжатая)	kg	0,121	85,00	10,28
6.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,693	110,00	296,23
7.	1212121212121	Apa	m3	27,351	16,00	437,62
8.	141112220100163360	Piatra but pentru constructii fr. 63-360	m3	23,432	1 500,00	35 148,00
9.	14111222016468315	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	12,586	510,00	6 418,86
10.	1411122201646863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	0,761	510,00	388,11
11.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	12,432	510,00	6 340,32
12.	141112220166018315	Piatra sparta fr.8-31.5 mm	m3	12,600	510,00	6 426,00
13.	141112220167231563	Piatra sparta LA30 fr. 31,5-63 mm, conf. SM SR EN 13242+A1	m3	110,490	510,00	56 349,90
14.	141112220167283151	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	75,578	510,00	38 544,78
15.	1411122201672863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	4,571	510,00	2 331,21
16.	14111222017516315	Piatra sparta fr. 16-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010	m3	20,930	510,00	10 674,30
17.	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,019	510,00	9,69
18.	1411122201758315	Piatra sparta fr. 8-31,5mm, LA30 SM EN 13242+A1:2010	m3	5,980	510,00	3 049,80
19.	141112220178315	Piatra sparta fr. 8-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010	m3	0,310	510,00	158,10
20.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,115	395,00	3 205,42
21.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,332	5 500,00	1 826,00

22.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,239	5 500,00	1 314,50
23.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,308	5 500,00	1 694,00
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	2,052	300,00	615,60
25.	2320187315789	Decofrol	kg	5,130	65,00	333,45
26.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	2,419	10 000,00	24 190,00
27.	23203226000401	Bitum	t	0,176	10 000,00	1 760,00
28.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	23,652	85,00	2 010,42
29.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	11,340	89,00	1 009,26
30.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	3,694	23,00	84,96
31.	2615107326105700	Indicator de forma triunghiulara A-700	buc	1,000	650,00	650,00
32.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9,180	1,90	17,44
33.	265310200000006380	Balast amestec optimal fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM EN 13285	m3	79,300	410,00	32 513,00
34.	26631021000001620	Beton C16/20 XF2	m3	0,076	1 750,00	133,00
35.	266310210000020	Mortar de ciment M20	m3	1,029	1 200,00	1 234,80
36.	266310210000030371	Beton C30/37 XF4, XC4, XD3	m3	19,921	2 200,00	43 826,20
37.	266310210000030372	Beton C30/37 XF4	m3	-4,003	2 200,00	-8 806,60
38.	266310210000030373	Beton C30/37 XF4, XA1	m3	0,510	2 200,00	1 122,00
39.	26631021000011620	Beton clasa..C16/20 XF2	m3	5,404	1 750,00	9 457,00
40.	266310210000116202	Beton clasa..C16/20 SM EN 206+A1	m3	0,432	1 750,00	756,00
41.	26631021010002025	Beton C20/25 XC3	m3	7,439	1 950,00	14 506,05
42.	26631021010002530	Beton C25/30 XF2, XA1	m3	6,048	1 950,00	11 793,60
43.	266310210100030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	100,341	2 200,00	220 750,20
44.	26661228002841003015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15	m	108,540	129,00	14 001,66
45.	2666122800325100208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	18,090	66,00	1 193,94
46.	266612280056410100	Capatul podetului tubular D 1,0 m /ZP-10-100-8 buc	m3	14,420	8 560,00	123 435,20
47.	26661228005643	Capatul podetului tubular D 1,0 m/ (Aripi ST3) -4 buc	m3	4,656	6 194,00	28 839,26
48.	266612280056435	Capatul podetului tubular D 1,0 m/ Portal-ZP-35 -2 buc	m3	3,605	8 680,00	31 291,40
49.	26661228005644	Capatul podetului tubular D 1,0 m/ (Aripi ST1) -4 buc	m3	6,262	5 680,00	35 568,16
50.	2666122800611100503015	Elemente bloc BR 50.30.15	buc	20,140	3 022,00	60 863,08
51.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,058	6 000,00	348,00
52.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,338	2 800,00	946,40
53.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,475	1 200,00	570,00
54.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	50,448	32,00	1 614,33
55.	2682132601130100	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	638,000	7,50	4 785,00
56.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	372,617	6,50	2 422,01
57.	268216260584062	Пакля просмоленная	kg	7,927	45,00	356,72
58.	27106020010018	Ace metalice d=18 mm	kg	297,600	36,00	10 713,60
59.	27106020010018100100	Armatura A240/plasa 100*100 d=4 mm	kg	51,200	16,00	819,20
60.	27106020010020	Fise metalice diam. 4 mm A240, L=70 cm si L=20 cm	kg	8,600	36,00	309,60
61.	27106020010020240	Armaturi A240	kg	495,140	16,00	7 922,24
62.	27106020010021	Carcasa metalica	kg	149,000	36,00	5 364,00
63.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,608	16,00	9,73
64.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	15,023	22,00	330,51
65.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	1,129	22,00	24,84
66.	2811106301794135	Stilp metalic confectionat industrial-SCM 2.35	buc	1,000	850,00	850,00
67.	2873122000751	Piese forjate	kg	52,282	21,00	1 097,92
68.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,30	0,60
69.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,35	1,40
70.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,20	0,40
71.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	36,00	1,44
72.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	36,00	0,72
73.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,20	0,80
74.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	2,120	36,00	76,32
75.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	3,420	32,00	109,44
76.	28752773010014	Complect de parapet metalic H1-A-W4	m	22,000	900,00	19 800,00
77.	4029050	Mortar de ciment	m3	3,269	1 200,00	3 922,80
78.	402905020	Mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017	m3	0,151	1 200,00	181,20
79.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	22,714	16,00	363,42

		terasam.				
80.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,492	16,00	39,87
81.	4100126202818	Apa	m3	2,367	16,00	37,87
		Total materiale de constructii				904 187,46

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,941	200,00	1 988,20
2.	28752774100001	Compresor	h-ut	1,876	100,00	187,60
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,245	100,00	24,50
4.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,770	100,00	77,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	21,168	510,00	10 795,68
6.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	4,412	420,00	1 853,04
7.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,555	200,00	311,00
8.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	2,095	700,00	1 466,50
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,771	720,00	7 035,12
10.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	395,367	1,50	593,05
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,045	450,00	20,25
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	51,010	450,00	22 954,50
13.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	11,381	120,00	1 365,72
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,100	450,00	495,00
15.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,253	500,00	626,50
16.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	5,005	650,00	3 253,25
17.	2952260003000	Excavator	h-ut	0,204	530,00	108,12
18.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	30,131	530,00	15 969,43
19.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,504	530,00	267,12
20.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,005	520,00	2,60
21.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	11,286	520,00	5 868,72
22.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,028	520,00	1 054,56
23.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,490	200,00	98,00
24.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	6,487	120,00	778,44
25.	2952270003722	Instalalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,770	650,00	500,50
26.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	21,912	65,00	1 424,28
27.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	15,488	120,00	1 858,56
28.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	-0,389	420,00	-163,38
29.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,504	420,00	211,68
30.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
31.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	31,259	400,00	12 503,60
32.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	23,065	180,00	4 151,70
33.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	0,670	400,00	268,00
		Total utilaje de constructii				98 548,84

Total	lei	1 154 677,51
Asigurari sociale	24 %	36 465,89
Total		1 191 143,40
Cheltuieli de regie	14,5 %	172 715,79
Total		1 363 859,19
Beneficiu de deviz	6 %	81 831,55
Total		1 445 690,74
TVA	20 %	289 138,15

Total deviz:

1 734 828,89

Intocmit

"Profact Construct" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia unor sectoare de strazi din comuna
Truseni, mun. Chisinau (8 Loturi)

Investitor Primăria Trușeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lot 5 str. V.Alexandri				
		1.1. Lucrari pregatitoare				
		1.1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor				
1	0000111	Restabilirea traseului	1 km			4 540,82
						4 540,82
	425666325	Geodezist	h-om.	16,000	94,60	1 513,64
	59866654	Ajutor geodez	h-om.	32,000	94,60	3 027,18
		<i>Total</i>	lei			499,49
2	0000111	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km			604,27
						510,82
	425666325	Geodezist	h-om.	2,000	94,60	189,18
	59866654	Ajutor geodez	h-om.	3,400	94,60	321,64
	002563146	Email alb (сжараа)	kg	1,100	85,00	93,45
		<i>Total</i>	lei			66,47
		1.1.2. Demolarea intrarilor in curti				
3	PJ05B	(demontarea fundatie din beton) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3			592,07
						438,95
	7111020030200	Miner	h-om.	4,640	94,60	438,95
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,612	200,00	122,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,306	100,00	30,62
		<i>Total</i>	lei			473,66
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat)	100 m3			1 192,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,50
		<i>Total</i>	lei			9,54
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,21
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,21
		<i>Total</i>	lei			23,20
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3			230,00
						35,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,360	94,60	35,00
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	195,00
		<i>Total</i>	lei			1,84
7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din pietris de calcar)	m3			43,93
						13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,143	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	720,00	17,20
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	530,00	7,36
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	420,00	5,83
		<i>Total</i>	lei			158,14
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului din fundatie)	100 m3			1 192,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,50
		<i>Total</i>	lei			42,93
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
		<i>Total</i>	lei			71,20

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			236,39 34,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,17
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	202,22
		Total	lei			8,51
		1.1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis	m3			43,84 13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	720,00	17,20
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	530,00	7,31
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	420,00	5,80
		Total	lei			1 442,31
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)	100 m3			1 192,10 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,10
		Total	lei			392,20
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
		Total	lei			646,40
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului demolat	100 m3			244,10 33,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	33,92
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	1,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	208,63
		Total	lei			80,31
		1.2. Lucrari de terasament si de consolidare				
		1.2.1. Lucrari de terasamente				
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu)	100 m3			1 192,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,47
		Total	lei			5 510,41
16	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			10,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	400,00	10,80
		Total	lei			9 232,80
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			244,01 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,06
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	1,99
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	207,95
		Total	lei			1 127,55
18	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			224,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	720,00	224,61
		Total	lei			1 464,48
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei casetei) Doar compactorul	100 m3			595,86 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	500,00	595,86
		Total	lei			777,00
20	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 (se ajusteaza numarul de treceri, conf. proiectului) k=2	100 m3			274,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,149	500,00	149,16
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,149	420,00	125,29
		Total	lei			-357,88

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.2. Lucrari de consolidare				
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal din depozit y=1,5 t/m3)	100 m3			1 195,10 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 195,10
		Total	lei			121,90
22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
		Total	lei			188,40
23	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri si zonelor verzi acostamente, h=15 cm)	m3			17,03 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	94,60	17,03
		Total	lei			173,69
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			891,66 456,03
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	94,60	456,03
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	110,00	435,63
		Total	lei			606,33
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			147,82 62,47
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	94,60	62,47
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	16,00	16,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	180,00	69,35
		Total	lei			100,52
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31.5 LA30 conf. SM SR EN 13242+A1 2010)h=10 cm	m2			75,23 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	141112220166018315	Piatra sparta fr.8-31.5 mm	m3	0,126	510,00	64,26
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	16,00	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	720,00	2,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	180,00	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	450,00	4,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
		Total	lei			7 522,51
		1.3. Amenajarea sistem rutier din beton ciment				
27	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregate de amestec fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM SR EN 13285, h=0,10 m)	m3			685,68 29,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,310	94,60	29,33
	265310200000006380	Balast amestec optimal fr. 0-63 mm, GA80, conf. SM EN 13285	m3	1,220	410,00	500,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	16,00	0,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232	450,00	104,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	180,00	0,90
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077	650,00	50,05
		Total	lei			44 568,94
28	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire(piatra sparta LA30 fr. 31.5-63 mm, conf. SM SR EN 13242+A1, h=0.14m)	m3			806,12 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	94,60	28,38
	141112220167231563	Piatra sparta LA30 fr. 31,5-63 mm, conf. SM SR EN 13242+A1	m3	1,270	510,00	647,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	16,00	0,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	450,00	98,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	180,00	0,90
		Total	lei			70 132,44
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoiroire (piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3			933,42 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	14111222016468315	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	0,203	510,00	103,53
	141112220167283151	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	1,219	510,00	621,69
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	180,00	2,70
		Total	lei			57 872,04

1	2	3	4	5	6	7
30	DA17B	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2			15,82
						7,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,030	94,60	2,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,050	94,60	4,73
	2682132601130100	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	1,100	7,50	8,25
		Total	lei			8 778,99
31	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conf. SM EN 206, h=0,16 m)	m3			2 794,64
						364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	2,250	94,60	212,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,600	94,60	151,36
	266310210100030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	1,030	2 200,00	2 333,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,096	395,00	39,06
	1212121212121	Apa	m3	0,315	16,00	5,19
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,007	16,00	0,12
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	6 000,00	4,11
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,581	32,00	19,15
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,690	1,50	7,03
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,135	120,00	16,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,031	180,00	5,58
		Total	lei			228 601,18
32	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5 cm *1,5 cm)	m			73,56
						15,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,160	94,60	15,14
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 800,00	9,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,160	120,00	19,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,160	180,00	28,80
		Total	lei			6 988,32
33	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (mastic bituminos din norma se exclude)	m			42,21
						10,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,110	94,60	10,41
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,019	700,00	13,30
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017	100,00	1,70
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,040	420,00	16,80
		Total	lei			4 009,57
34		Mastic bituminos, cantitate ce include inclusiv ungerea acelor metalice	kg			28,00
						0,00
	0000032	Mastic bituminos	kg	1,000	28,00	28,00
		Total	lei			2 072,00
35	PD04A	Montarea acelor metalice diam. 18 mm A500C, L=70 cm si L=45 cm	kg			44,84
						8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010018	Ace metalice d=18 mm	kg	1,000	36,00	36,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			11 865,72
36	PD04A	Montarea fiselor metalice diam. 4 mm A240, L=70 cm si L=20 cm	kg			44,84
						8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010020	Fise metalice diam. 4 mm A240, L=70 cm si L=20 cm	kg	1,000	36,00	36,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			385,66
37	RpAr20A	Instalarea garniturii din lemn (dimensiuni 40x140mm) in rostul de largire a placilor din beton de ciment a PDA (scindura din norma a fost exclusa)	m			15,14
						15,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,160	94,60	15,14
		Total	lei			204,34
38		Polisteren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din gr.(16 cm), cu latimea de 4 cm	m2			110,40
						0,00
	00002635214	Polisteren extrudat gr.= 4 cm	m2	1,200	92,00	110,40
		Total	lei			242,88
39	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (mastic bituminos din norma se exclude)	m			42,18
						10,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,110	94,60	10,41
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,019	700,00	13,27
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017	100,00	1,70
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,040	420,00	16,80
		Total	lei			569,48
40		Mastic bituminos, amestec cu piatra sparta din granit, fr. 5-20 mm, proportie 0,8:3	kg			28,00
						0,00
	00000323	Mastic bituminos, amestec cu piatra sparta din granit, fr. 5-20 mm, proportie 0,8:3	kg	1,000	28,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 408,00
41	PD04A	Montarea acelor metalice diam. 18 mm A500C, L=50 cm	kg			44,84
						8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010018	Ace metalice d=18 mm	kg	1,000	36,00	36,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			1 479,85
42	PD04A	Carcasa pentru armarea rosturilor de constructie, etriere cu pasul diam=10 mm, A500C,d=14 mm, L=5,5 m, L=0,41 cm	kg			44,84
						8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010021	Carcasa metalica	kg	1,000	36,00	36,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			6 681,76
43	TsC54B	Strat din piatra sparta fr. 8-31,5 mm, LA30 SM EN 13242+A1: sub bordura, h=10 cm	m3			765,76
						93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,66
	1411122201758315	Piatra sparta fr. 8-31,5mm, LA30 SM EN 13242+A1:2010	m3	1,150	510,00	586,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	16,00	1,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	200,00	84,00
		Total	lei			2 909,87
44	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15 cm, pe fundatie de beton monolit C16/20 Xf2	m			286,82
						64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510	94,60	48,25
	26631021000011620	Beton clasa..C16/20 XF2	m3	0,053	1 750,00	92,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	16,00	0,10
	26661228002841003015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15	m	1,005	129,00	129,64
		Total	lei			30 976,46
45		Beton C16/20 Xf2 -se scade din forma DE10E conf. proiectului	m3			1 750,00
						0,00
	26631021000011620	Beton clasa..C16/20 XF2	m3	1,000	1 750,00	1 750,00
		Total	lei			-560,00
		1.4. Sisteme pentru evacuare apelor pluviale				
		1.4.1. Constructia podetului dreptunghiulare (2.0*2.0 m) PC 0+77.25				
46	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor	100 m3			1 711,99
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,230	530,00	1 711,99
		Total	lei			5 221,56
47	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88
						194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	94,60	194,88
		Total	lei			6 606,30
48	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,28
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	400,00	9,28
		Total	lei			2 171,60
49	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri si zonelor verzi acostamente, h=15 cm)	m3			17,03
						17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	94,60	17,03
		Total	lei			2 217,05
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010 h=15 cm	m3			765,75
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	14111222017516315	Piatra sparta fr. 16-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010	m3	1,150	510,00	586,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	16,00	1,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	200,00	84,00
		Total	lei			9 725,08
51	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpene (turnarea betonului C25/30 XF2, XA1), h=30 cm	m3			2 236,13
						226,09
	71230110200	Betonist	h-om	1,150	94,60	108,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240	94,60	117,30

1	2	3	4	5	6	7
	26631021010002530	Beton C25/30 XF2, XA1	m3	1,008	1 950,00	1 965,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	16,00	1,60
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,357	120,00	42,84
		Total	lei			13 416,80
52	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpene (turnarea betonului C20/25 XC3), sub capete	m3			2 236,13
	71230110200	Betonist	h-om	1,150	94,60	108,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240	94,60	117,30
	26631021010002025	Beton C20/25 XC3	m3	1,008	1 950,00	1 965,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	16,00	1,60
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,357	120,00	42,85
		Total	lei			16 502,61
53	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpene (turnarea betonului C30/37 XF4, XC4, XD3), h=20 cm la iesire si intrare	m3			2 488,43
	71230110200	Betonist	h-om	1,150	94,60	108,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240	94,60	117,31
	266310210100030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	1,008	2 200,00	2 217,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	16,00	1,60
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,357	120,00	42,83
		Total	lei			9 182,31
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 0-63 mm LA30 SM EN 13242+A1:2010 h=30 cm, iesire si intrare	m3			765,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	14111222017516315	Piatra sparta fr. 16-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010	m3	1,150	510,00	586,50
	4100116202818	Apa	m3	0,100	16,00	1,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	200,00	84,00
		Total	lei			4 211,65
55	DI119	Umplerea timpanelor cu mortar de ciment M20	m3			1 954,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,77
	266310210000020	Mortar de ciment M20	m3	1,020	1 200,00	1 224,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	203,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	510,00	224,91
		Total	lei			1 954,18
56	DI125	Amplasarea tuburilor prefabricate din beton armat clasa C30/37, XC4, XD3, XF4, (ZP-10-100)-8 buc	m3			9 936,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250	94,60	307,45
	266310210100030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	0,210	2 200,00	475,83
	266612280056410100	Capatul podetului tubular D 1,0 m /ZP-10-100-8 buc	m3	1,000	8 560,00	8 816,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,660	510,00	336,60
		Total	lei			139 113,50
57	DI125	Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (portal-ZP-35) -2 buc	m3			10 060,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250	94,60	307,45
	266310210100030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	0,210	2 200,00	475,83
	266612280056435	Capatul podetului tubular D 1,0 m/ Portal-ZP-35 -2 buc	m3	1,000	8 680,00	8 940,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,660	510,00	336,60
		Total	lei			35 210,97
58	DI125	Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi ST1) -4 buc	m3			6 969,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250	94,60	307,45
	266310210100030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	0,210	2 200,00	475,82
	26661228005644	Capatul podetului tubular D 1,0 m/ (Aripi ST1) -4 buc	m3	1,000	5 680,00	5 850,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,660	510,00	336,62
		Total	lei			42 377,09
59	DI125	Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi ST3) -4 buc	m3			7 500,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250	94,60	307,45
	266310210100030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	0,210	2 200,00	476,02
	26661228005643	Capatul podetului tubular D 1,0 m/ (Aripi ST3) -4 buc	m3	1,000	6 194,00	6 380,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,660	510,00	336,58
		Total	lei			33 901,86
60	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			110,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	94,60	53,35
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	10 000,00	46,35
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 200,00	9,27
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 200,00	1,98
		Total	lei			29 802,55
61	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			204,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,160	94,60	109,74
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	10 000,00	70,05

1	2	3	4	5	6	7
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 200,00	9,27
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,340	6,50	15,67
		Total	lei			31 650,00
62	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII)- онопатка швов паклей	t			3 764,39
						2 448,08
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	25,880	94,60	2 448,08
	268216260584062	Пакия просмоленная	kg	29,250	45,00	1 316,31
		Total	lei			1 020,15
63		Chilti bitumat (se adauga la norma IzK01A)	kg			32,00
						0,00
	000002652	Chilti bitumat	kg	1,000	32,00	32,00
		Total	lei			8 672,00
64	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea)	100 m3			1 424,90
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,740	520,00	1 424,90
		Total	lei			2 978,04
65	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2	100 m3			1 383,10
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,330	520,00	1 383,10
		Total	lei			2 890,68
66	TsD05A	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 509,73
						834,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	94,60	834,38
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	65,00	675,35
		Total	lei			3 155,34
67	PD04A	Montarea fiselor metalice diam. 4 mm A240, d=6 mm	kg			24,84
						8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010020240	Armaturi A240	kg	1,000	16,00	16,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			6 317,82
68	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XF4, h=15 cm LA30 fr. 16-31,5, h=10 cm la intrare H=12 cm	100m2			60 712,03
						15 467,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500	94,60	15 467,10
	266310210000030371	Beton C30/37 XF4, XC4, XD3	m3	15,300	2 200,00	34 668,97
	23203226000401	Bitum	t	0,260	10 000,00	2 672,41
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000	21,00	973,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150	5 500,00	853,45
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,700	510,00	5 620,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460	180,00	456,21
		Total	lei			35 212,98
69	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=3	100m2			12 369,98
						2 298,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100	94,60	2 298,78
	266310210000030371	Beton C30/37 XF4, XC4, XD3	m3	1,020	2 200,00	9 042,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010	5 500,00	218,10
	23203226000401	Bitum	t	0,020	10 000,00	810,34
		Total	lei			-7 174,59
70	PD04A	Montarea armaturilor A240, d=6 mm	kg			24,84
						8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010020240	Armaturi A240	kg	1,000	16,00	16,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			2 601,68
71	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XF4, h=15 cm LA30 fr. 16-31,5, h=10 cm la intrare H=10 cm	100m2			60 734,41
						15 467,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500	94,60	15 467,10
	266310210000030371	Beton C30/37 XF4, XC4, XD3	m3	15,300	2 200,00	34 673,11
	23203226000401	Bitum	t	0,260	10 000,00	2 689,08
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000	21,00	973,32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150	5 500,00	855,04
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,700	510,00	5 620,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460	180,00	456,05
		Total	lei			14 454,79
72	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2			18 906,09
						3 831,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100	94,60	3 831,30
	266310210000030372	Beton C30/37 XF4	m3	1,020	2 200,00	13 532,77

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010	5 500,00	323,53
	23203226000401	Bitum	t	0,020	10 000,00	1 218,49
		<i>Total</i>	lei			-4 499,65
73	PD04A	Montarea armaturilor A240, d=6 mm	kg			24,84
						8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010020240	Armaturi A240	kg	1,000	16,00	16,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			3 381,78
74	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XF4, h=15 cm LA30 fr. 16-31,5, h=10 cm la intrare H=8 cm	100m2			60 714,52
						15 467,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500	94,60	15 467,10
	266310210000030371	Beton C30/37 XF4, XC4, XD3	m3	15,300	2 200,00	34 667,74
	23203226000401	Bitum	t	0,260	10 000,00	2 677,42
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000	21,00	973,32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150	5 500,00	851,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,700	510,00	5 621,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460	180,00	455,81
		<i>Total</i>	lei			18 821,50
75	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=7	100m2			25 438,97
						5 363,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100	94,60	5 363,81
	266310210000030372	Beton C30/37 XF4	m3	1,020	2 200,00	18 018,71
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010	5 500,00	443,55
	23203226000401	Bitum	t	0,020	10 000,00	1 612,90
		<i>Total</i>	lei			-7 886,08
76	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpene (turnarea betonului C30/37 XF4, XC4, XD3)Suport L=1,75 m	m3			2 489,40
						226,09
	71230110200	Betonist	h-om	1,150	94,60	108,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240	94,60	117,30
	2663102101000030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	1,008	2 200,00	2 218,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	16,00	1,60
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,357	120,00	42,86
		<i>Total</i>	lei			1 742,58
77	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpene (turnarea betonului C30/37 XF4, XC4, XD3)Suport L=1,0 m	m3			2 487,10
						226,10
	71230110200	Betonist	h-om	1,150	94,60	108,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240	94,60	117,30
	2663102101000030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	1,008	2 200,00	2 216,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	16,00	1,60
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,357	120,00	42,90
		<i>Total</i>	lei			994,84
78	DI129	Umpluturi cu piatra but fr. 63-360 mm (Anrocament in aval)	m3			1 777,99
						262,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,780	94,60	262,99
	141112220100163360	Piatra but pentru constructii fr. 63-360	m3	1,010	1 500,00	1 515,00
		<i>Total</i>	lei			41 249,32
79	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum H1 -A-W4 (modificat consum. de parapet (m/m))	m			947,06
						20,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,220	94,60	20,81
	28752773010014	Complex de parapet metalic H1-A-W4	m	1,000	900,00	900,00
	2952270003722	Instalataia GAYK TYP 250	h-ut	0,035	650,00	22,75
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,035	100,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			20 835,36
80	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (curatirea albiei in aval cu depozitarea laterala)	100 m3			1 192,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 192,50
		<i>Total</i>	lei			4 579,20
		1.4.2. Amenajarea santului dreptunghiular din beton monolit TIP.1 (h=0,60 m, b=0,60 m)				
81	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			9 472,99
						3 594,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	94,60	3 594,78
	29522600030000	Excavator	h-ut	3,040	530,00	1 613,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	720,00	225,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	520,00	38,81
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	400,00	4 000,00
		<i>Total</i>	lei			634,69
82	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la	m3			194,88

1	2	3	4	5	6	7
		profilul taluzului, in teren mijlociu				194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	94,60	194,88
		Total	lei			331,29
83	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)		100m2		792,37
						792,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,37
		Total	lei			73,69
84	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu-finisarea manuala a taluzului		100m2		954,51
						954,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,090	94,60	954,51
		Total	lei			137,45
85	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5, LA30 SM EN 13242+A1		m3		765,76
						93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,66
	1411122201758315	Piatra sparta fr. 8-31,5mm, LA30 SM EN 13242+A1:2010	m3	1,150	510,00	586,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	16,00	1,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	200,00	84,00
		Total	lei			689,18
86	PC04A	Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat		m2		251,48
						129,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,370	94,60	129,60
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,007	5 500,00	38,44
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,009	5 500,00	49,53
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,060	300,00	18,00
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,033	22,00	0,73
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,062	36,00	2,23
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,100	32,00	3,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,150	65,00	9,75
		Total	lei			8 600,54
87	PD04A	Montarea armaturilor A240,(Armare cu plasa 100*100 d=4 mm A240)		kg		24,84
						8,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	94,60	8,51
	27106020010018100100	Armatura A240/plasa 100*100 d=4 mm	kg	1,000	16,00	16,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			1 272,02
88	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (turnarea rigolei si pintenilor)		m3		2 973,82
						301,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,78
	266310210000030371	Beton C30/37 XF4, XC4, XD3	m3	1,020	2 200,00	2 244,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	203,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	510,00	224,79
		Total	lei			13 203,78
89	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (pasul 4,0 m)		m		73,11
						15,13
	7123010010200	Betonist	h-om	0,160	94,60	15,13
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 800,00	9,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,160	120,00	19,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitiv de stropire	h-ut	0,160	180,00	28,80
		Total	lei			131,59
90	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (mastic bituminos din norma se exclude)		m		42,15
						10,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,110	94,60	10,41
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,019	700,00	13,22
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017	100,00	1,72
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,040	420,00	16,80
		Total	lei			75,87
91	DI119	Umplerea locului de imbinare dintre elementele cu mortar M20		m3		1 731,11
						304,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	304,44
	266310210000020	Mortar de ciment M20	m3	1,020	1 200,00	1 200,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	510,00	226,67
		Total	lei			15,58
92	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri		m2		110,99
						53,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	94,60	53,35
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	10 000,00	46,43
	402905020	Mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017	m3	0,0075	1 200,00	9,24
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 200,00	1,96
		Total	lei			2 175,31
93	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi		m3		17,03

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (executarea umpluturii stratificate)				17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	94,60	17,03
		<i>Total</i>	lei			32,35
94	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 510,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	94,60	836,32
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 ep (4 kw)	h-ut	10,390	65,00	673,68
		<i>Total</i>	lei			28,69
		1.4.3. Amenajarea rigolelor pe acostamente si casiuiri pe taluz				
95	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	94,60	194,87
		<i>Total</i>	lei			155,90
96	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010 h=10 cm, sub bordura	m3			765,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,66
	1411122201758315	Piatra sparta fr. 8-31,5mm, LA30 SM EN 13242+A1:2010	m3	1,150	510,00	586,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	16,00	1,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	200,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			382,88
97	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat (elemente BR 50.30.15)	buc			3 091,13
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,190	94,60	17,97
	2666122800611100503015	Elemente bloc BR 50.30.15	buc	1,007	3 022,00	3 043,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,060	500,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			61 822,56
98	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XA1 la edificiile artificiale h=10 cm	m3			2 968,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	94,60	301,78
	26631021000030373	Beton C30/37 XF4, XA1	m3	1,020	2 200,00	2 244,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 500,00	198,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	510,00	224,40
		<i>Total</i>	lei			1 484,09
		1.5. Accese la drum				
		1.5.1. Amenajarea si constructia intrarilor in curti 4 unit				
99	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3			1 190,78
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	530,00	1 190,78
		<i>Total</i>	lei			91,69
100	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
		<i>Total</i>	lei			170,00
101	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			243,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,42
	141112220175230863	Piatra split LA 30 fr. 8-63 mm	m3	0,004	510,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	520,00	209,35
		<i>Total</i>	lei			18,77
102	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (nivelarea platformei)	100m2			223,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 ep	h-ut	0,312	720,00	223,55
		<i>Total</i>	lei			55,44
103	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei casetei) Doar compactorul	100 m3			594,59
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	500,00	594,59
		<i>Total</i>	lei			44,00

1	2	3	4	5	6	7
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010 h=10 cm	m3			764,41 93,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,56
	141112220178315	Piatra sparta fr. 8-31,5, LA30 SM EN 13242+A1:2010	m3	1,150	510,00	585,56
	4100126202818	Apa	m3	0,100	16,00	1,59
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	200,00	83,70
		Total	lei			206,39
105	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (instalarea bordurii din beton C30/37 XF4, de tip 100*20*8 pe fundatie de beton C16/20 conf. SM EN 206+A1)	m			248,21 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	266310210000116202	Beton clasa..C16/20 SM EN 206+A1	m3	0,048	1 750,00	84,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	1,90	1,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	395,00	1,18
	2666122800325100208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	2,010	66,00	132,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	16,00	0,05
		Total	lei			2 233,89
106	DA12B	Strat de fundatie sau reprofile din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conf. SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)	m3			933,49 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	0,203	510,00	103,50
	1411122201672863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm conf. SM SR EN 13242+A1	m3	1,219	510,00	621,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	0,150	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	450,00	116,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	180,00	2,69
		Total	lei			3 500,60
107	DA17B	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2			15,82 7,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,030	94,60	2,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,050	94,60	4,73
	2682132601130100	Pelicola-100 mcr. din polietilena, dublu strat	m2	1,100	7,50	8,25
		Total	lei			395,45
108	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conf. SM EN 206, h=0,16 m)	m3			2 756,10 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	2,250	94,60	212,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,600	94,60	151,36
	266310210100030371	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4, conf. SM EN 206	m3	1,030	2 200,00	2 333,76
	1212121212121	Apa	m3	0,315	16,00	5,19
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,007	16,00	0,12
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	6 000,00	4,80
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,581	32,00	19,15
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,690	1,50	7,04
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,135	120,00	16,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,031	180,00	5,62
		Total	lei			6 890,25
		1.6. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere(marcaje semne rutiere)				
109	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) -13.0 kg/buc	buc			1 086,12 103,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	94,60	71,90
	26631021000001620	Beton C16/20 XF2	m3	0,076	1 750,00	133,00
	2811106301794135	Stilp metalic confectionat industrial-SCM 2.35	buc	1,000	850,00	850,00
		Total	lei			1 086,12
110	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de gorma triunghiulara A-700	buc			696,98 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	2615107326105700	Indicador de forma triunghiulara A-700	buc	1,000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,35	1,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,20	0,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,20	0,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	36,00	0,72
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	36,00	1,44
		Total	lei			696,98
111	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile-culoare alba	m2			149,88 44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	85,00	62,05
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	89,00	31,15
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5	kg	0,114	23,00	2,62

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime				
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	200,00	9,60
		<i>Total</i>	lei			4 856,21

APROBAT:

Intocmit
"Profact Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

CERERE DE PARTICIPARE

Către: PRIMĂRIA TRUȘENI

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice nr ocds-b3wdp1-MD-1779450528380, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului. Lucrări de construcție a unor sectoare de străzi (Trandafirilor, Stamati, Alecsandri, accese) din comuna Trușeni, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către PRIMĂRIA TRUȘENI

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lucrări de construcție a unor sectoare de străzi (Trandafirilor, Stamati, Alecsandri, accese) din comuna Trușeni prin procedura de achiziție LP, pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de 05.08.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către PRIMĂRIA TRUȘENI

(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al Profact Construct SRL, în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a unor sectoare de străzi (Trandafirilor, Stamati, Alecsandri, accese) din comuna Trușeni

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026															
		20 săptămîni															
Lot 4 str. Trandafirilor																	
1	Lot 4 str. Trandafirilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	Lot 4.1 Acces Nr.1											-	-	-			
3	Acces 2				-	-	-	-	-								
4	Lot 5 str. V.Alecsandri							-	-	-	-	-					
5	Finisări Glafuri interioare											-	-	-	-	-	-
6	Lot 6 str. C. Stamate														-	-	-

Declarație privind garanția

Prin prezenta declarăm pentru lucrările executate 5 ani garanție, după recepția lucrărilor vom prezenta certificatul de garanție.

O F E R T Ă

Către: PRIMĂRIA TRUȘENI

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Costiș Ion reprezentant ai ofertantului SRL "Profact Construct" ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Renovarea acoperișului, termoizolarea pereților, amenajarea teritoriului Casei de Cultură din com. Călugăr, r-ul Fălești pentru suma de **9839034,78** lei la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 1967806,96 lei.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

1. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
2. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) maxim 5 zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) maxim 5 zile calendaristice

11.06.2026

*Semnătura autorizată
digitală*

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Costis Ion reprezentant împuternicit al SRL Profact Construct în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziții nr. ocds-b3wdp1-MD-1778592023044, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Costiș Ion	2000035020587

Semnat:

Nume/prenume: Costiș Ion.

Funcția: Administrator.

Denumirea operatorului economic. Profact Construct SRL.

IDNO al operatorului economic. 1010600024992.

11.06.2026

*Semnătura autorizată
digitală*

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă
Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1778592023044
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	PRIMĂRIA TRUȘENI
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601007398

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL „Profact Construct”
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	2071
2A.4	Oraș/Localitate	Chișinău

2A.5	Adresa juridică	str. Alba Iulia 75 bl. V et.9 oficiu 913
2A.6	Pagina web	www.profactconstruct.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Costiș Ion
2A.7.1	Telefon	+37379985999
2A.7.2	Adresa de e-mail	profactconstruct@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600024992
2A.9	Numărul cod TVA	0506329
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	S.R.L.
2A.11	Numele acționarilor / asociaților	Costiș Ion 100%
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	-
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	-
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	-
<p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i></p>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Costiș Ion
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+37379985999
2B.5	Adresa de e-mail	Profactconstruct@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input checked="" type="checkbox"/> Nu

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	<p>Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.2	<p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.3	<p>Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.5	<p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.6	<p>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
Plata impozitelor		
3B.1	<p>Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?</p> <p>Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național- Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii ofertelor, conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofda existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	<i>suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<i>suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia? Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Certificat de înregistrare nr. MD0104106 si Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice (Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele

		tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările)
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text <i>Referința exactă a documentației:</i> text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național? - Avizul Inspecției de Stat în Construcții; - Certificatul de atestare a dirigintelui de șantier. Prezentarea ordinului privind desemnarea persoanei responsabile de securitatea și sănătatea în muncă în cadrul companiei și a certificatului de instruire a acesteia în domeniul SSM, valabil.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text <i>Referința exactă a documentației:</i> text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text

		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	63922068
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Valoare 43133413 lei Perioada 2025</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [număr] Anul text
	Cifra de afaceri medie anuală	51127352,33
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: le <u>Valoare Perioada 3 ani</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 43133413 Anul 2024 Valoarea 46326576 Anul 2023 Valoarea 63922068 Anul 2025 Valoarea medie totală 51127352,33
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text

		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică? Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform anexei nr. 14	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului conform anexei nr.15	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintei de șantier, conform specificului lucrărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2024
		Angajați [44]
		Anul 2023
		Angajați [44]

		Anul 2025
		Angajați [44]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul text
		Persoane [număr]
		Anul text
		Persoane [număr]
		Anul text
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? - Declarație privind experiența similară, anexa nr. 12; Lista lucrărilor executate și finisate în ultimul an de activitate, conform anexei nr. 13,	<input checked="" type="checkbox"/> Da a <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	Reparația unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km, 13930006,61
		<i>iulie</i>
		Nr. 1 din 15 noiembrie 2022
		<i>Primăria s. Tomai r-nul Leova</i>
		Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G106 M5-Bălțata-Maximovca – Mereni – Chetrosu – Gangura – G 110, raionul Ialoveni – 10 620 300 lei
		<i>Nr. 07/02-02/310 din 14 septembrie 2023</i>
		Lucrari de constructie a unor sectoare de strazi din or.Cimislia 1663805 ,32
		<i>iunie</i>

		Nr.4 din 25.08.2021
		Primăria or.Cimislia
		<i>Alte contracte</i>
		<i>Reparația casei de cultură comuna Tipala</i>
		<i>Primăria Tipala</i>
		<i>Reparatia capitala a Casei de Cultura din s. Calinesti</i>
		<i>Primăria s. Călinești</i>
		<i>Alimentarea cu apă a or. Fălești din riul Prut” (Lucrări de reabilitare II)</i>
		<i>AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII</i>
		<i>Lucrări de construcție a apeductului magistral spre s. Căinari Vechi, r- nul Soroca</i>
		<i>Primăria s. Căinari Vechi, r-nul Soroca</i>
		Pentru contractele de achiziție publică de bunuri
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
		Pentru contractele de achiziție publică de servicii
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
D. Standarde de asigurare a calității		

4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): ISOTRANSt
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): ISOTRANS Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în	Adresa de internet: text

	documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Autoritatea sau organismul emitent(ă) text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca , astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție pentru aciziționarea Lucrări de construcție a unor sectoare de străzi (Trandafirilor, Stamati, Alecsandri, accese) din comuna Trușeni PRIMĂRIA TRUȘENI

Semnat:

Nume/prenume: Costiș Ion.

Funcția: Administrator.

Denumirea operatorului economic. „Profact Construct” SRL.

IDNO al operatorului economic. 1010600024992.

11.06.2026

**Semnătura
autorizată
digitală**

Lista personalului calificat angajat

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechi mea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2018	3	4	
1.	Diriginți de șantier Costiș Ion	Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	15	1) Alimentare cu apă și canalizare a s.Calinesti, r-nul Falesti 2) Constructia cimitirului cu drum de acces s.Calinesti 3) Reparatia sistemului de alimentare cu apă s.Ciuciulea, r-nul Glodeni 4) altele	Nr.2814 Seria 2015-DȘ
2.	Costiș Ion		5		Nr.0267 seria 2020-DLS
3.	Costiș Ion	Construcții rutiere	20	1 Constructia cimitirului cu drum de acces din or. Falesti. 2. Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or.Cimislia (str. Dosoftei și Marinescu) Obiectele companiei	
4	Ion Costiș Ostafii Ion Zbanț Nicolae Tomșa Andrei Durnea Vadim	Certificat de calificare profesională privind protecția muncii	5	Obiectele companiei	
5	Frunză Ivan	Construcții generale	10	Diverese obiective	
6	Guja Vitalie	Construcții rutiere	10	Diverese obiective	Seria 2023 DS Numărul 1927
7	Alt personal	40 persoane	4-10	Diverese obiective	

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autotractor		4	
2.	Semiremorca Trailor GDR		1	
3.	Semiremorca Swarzmuller		1	
4.	Semiremorca Koegel		2	
5.	Camion Mercedes 316		1	
6.	Greider O&K 156F		1	
7.	Schele metalice		200 m ²	
8.	Felinar HL 183		2	
9.	Capsator pneumo DTA 25/2		1	
10.	Arzator/ gaze+fix+furtun 280 BT		2	
11.	Masina pentru tencuit		3	
12.	Mixer 1050 wt		1	
13.	Mixer si mortar		1	
14.	Pulverizator vopsea		2	
15.	Macara pe pneuri		1	1
16.	Macara de fereastră		1	
17.	Mașină de sudură PE cu toate accesoriile		1	
18.	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune		1	1
19.	Autogreder pîna la 175 cp		1	1
20.	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1 - 16tf.		1	
21.	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf.		1	1
22.	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor termic 92cp. cu deschidere de 6 m		1	1
23.	Excavator JCB 3CX 4TA		2	
24.	Excavator Caterpîler 428C		1	
25.	Excavator cu lanț pe roți (MTZ-82-ЭТЦ-165)			1
26.	Buldozer pe șenile pîna la 65-80 cp			1
27.	Buldozer 79kw (108 cp)			1
28.	Vibrator de suprafață		1	
29.	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m ³ /min		1	
30.	Vibrator de interior pentru beton 0,90-1,5 kw		1	
31.	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)		1	
32.	Mai pneumatic		1	

33.	Topitor bitum de 500 l			1
34.	Tirfor 1,5 tf			1
35.	Grup termic de sudură de 1-14 kw		1	
36.	Aparat de sudură 28-35 kw		1	
37.	Convertizor de sudură		1	
38.	Generator tip diesel		1	
39.	Compresor aer		1	
40.	Automacara Scania 5-8t		1	
41.	Autocamion Kamaz		1	
42.	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		1	
43.	Electropompă de apa 4-6 kw		2	
44.	Fierăstrău mecanic		3	
45.	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t			1
46.	Cabestane electrice			1
47.	Instalatie pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)		1	
48.	Ciocane uşoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare		1	
49.	Maşini de găurit electrice		2	
50.	Perforatoare electrice		2	
51.	Maşină cu disc de tăiat		3	
52.	Maşină de şlefuit		3	
53.	Teodolit		1	
54.	Nivela optica		1	
55.	Foarfece de tăiat metal		3	
56.	Set de instrumente mecanice		3	
57.	Set de unelte manuale		3	
58.	Placă nivelatoare		1	
59.	Autobasculanta		2	4
60.	Uzină de producere a betonului		1	
61.	Bobcat		1	

Semnat: _____

Nume: Costiş Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Nume: Costiș Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Profact Construct SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, faxale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu sunt

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi*(denumirea terțului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de *(valoarea totală/parțială din propunerea financiară)*, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziție publică și pentru care *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

Terț susținător, *(semnătură autorizată)*

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Nu sunt

.....
(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

.....

Terț susținător,

.....

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC**Terț susținător tehnic****Nu sunt**

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL**Terț susținător profesional****Nu este**

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

11.06.2026

*Semnătura autorizată
digitală*

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DȘ

Numărul 1927

Eliberat domnului (doamnei): **Guja Vitalie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor.

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- f) construcții rutiere.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 decembrie 2023**

Valabil pînă la **22 decembrie 2028**



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2023-DȘ Nr. 1927



Numele **Guja**

prenumele **Vitalie**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la

22 decembrie 2023

Valabilă pînă la **22 decembrie 2028**

V. Cățeștaru SIPITCA

Secretar de stat



Domeniile:

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor: **f.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F. G.



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ 0614992

Din
От 06.05.2026 06:14



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1010600024992

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"



**ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI
INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ
ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0.4 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

21.05.2026 06:14



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 06.05.2026 06:14

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO (evo.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO (evo.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO (msign.gov.md)



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Vatra”



Republica Moldova, MD-2055

mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ștefan Vodă, 9

Tel.: (373 22) 59-66-63

09. NOV. 2018

Data _____

Nr. 358/14-12

Республика Молдова, MD-2055

мун. Кишинэу, г. Ватра, ул. Штефан Водэ, 9


Тел.: (373 22) 59-66-63

Certificat

Prin prezenta, **BC „MOLDINDCONBANK,, S.A** sucursala „Vatra” codul băncii MOLDMD2X304, confirmă că "Profact Construct" SRL (IDNO1010600024992) dispune de cont bancar nr. MD46ML000000000225130486 în MDL.

Certificatul este întocmit într-un singur exemplar fără drept de a fi multiplicat.

Cu respect,
Director al sucursalei „Vatra”
BC „Moldindconbank” SA



Nicoara Veaceslav

Ex.Chiriac Tatiana
Tel.022-31-615692