

**Servicii de curatirea rigolei din beton dupa  
inundatii s. Saca.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 294 511,55 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	401,8500	116,43	46 787,395
<b>Total manopera</b>						<b>46 787,39</b>
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>0,00</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	124,3113	520,00	64 641,876
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	12,4938	490,00	6 121,962
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	188,2900	390,00	73 433,100
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>144 196,94</b>

Total	Lei	190 984,3 3
Asigurari sociale	24 %	11 228,97
Total		202 213,3 0
Cheltuieli de regie	14,5 %	29 320,93
Total		231 534,2 3
Beneficiu de deviz	6 %	13 892,06
Total		245 426,2 9
TVA	20 %	49 085,26

**Total deviz: 294 511,55**

Intocmit

SRL BUNEPOT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Ghelauza

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor **SRL BUNEPOT**  
 (denumirea )

Investitor **Primaria com. Ghelauza**  
 (denumirea )

Obiect **Servicii de curatirea rigolei din  
 beton dupa inundatii s. Saca.**

Valoarea lucrarilor executate **294 511,55 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe   iunie   an 2026

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	8,0000	1 194,572 <hr/> 1 194,572	9 556,574 <hr/> 9 556,574
2	TsC03D11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3	16,8500	1 762,800 <hr/> 0,000	29 703,180 <hr/> 0,000
3	TsC02B21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,9800	3 091,900 <hr/> 0,000	6 121,962 <hr/> 0,000
4	TsA20C	Sapatura manuala de pamint.	m3	99,0000	376,069 <hr/> 376,069	37 230,821 <hr/> 37 230,821

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC03D11	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicului teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3	19,8200	1 762,800 0,000	34 938,696 0,000
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km Y=1.9 t/m3	t	3 765,8000	19,500 0,000	73 433,100 0,000

	Total	Lei	190 984,33
	Asigurari sociale	24 %	11 228,97
	Total		202 213,30
	Cheltuieli de regie	14,5 %	29 320,93
	Total		231 534,23
	Beneficiu de deviz	6 %	13 892,06
	Total		245 426,29
	TVA	20 %	49 085,26
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>294 511,55</b> <b>46 787,39</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SRL BUNEPOT**

Investitor  
**Primaria com. Ghelauza**

(denumirea)

(denumirea)

Rozembac N., director  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar com. Ghelauza  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

**Obiect Servicii de curatirea rigolei din beton dupa inundatii s. Saca.**

**Investitor Primaria com. Ghelauza**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			1 194,572
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	116,43	1 194,57
2	TsC03D11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 762,800
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,3900	520,00	1 762,80
3	TsC02B21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3			3 091,900
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,3100	490,00	3 091,90
4	TsA20C	Sapatura manuala de pamint.	m3			376,069
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	116,43	376,07
5	TsC03D11	Încarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehiculului teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 762,800
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,3900	520,00	1 762,80
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km Y=1.9 t/m3	t			19,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	390,00	19,50

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL BUNEPOT**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria com. Ghelauza**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.