

Lucrari de reconstructie a acoperisului OMF Chirianca din s. Chirianca, raionul Strasen

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 480 528,38 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demolari				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	330,000	48,65 48,40	16 054,50 15 972,00
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	252,000	22,15 21,45	5 581,80 5 405,40
Total Capitolul 1. Demolari						21 636,30
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructii				
3	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm	m2	24,000	96,76 66,00	2 322,22 1 584,00
4	RpCD02D 1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor =12 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	354,300	18,07 5,67	6 403,09 2 007,11
5	RpCD01D	Armaturi din otel-beton A I , cu diam =6 mm A I inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	103,400	17,56 5,50	1 815,45 568,70
6	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera	m3	5,000	1 333,96 438,90	6 669,80 2 194,50

1	2	3	4	5	6	7
		pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa Bc15 (B200)				
7	RpCB04D	Beton fibroarmat din polistilol beton turnat in planseul pe pod, la cladiri existente cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3	33,300	1 783,00 367,40	59 373,77 12 234,42
8	CG01A k=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	222,000	113,83 63,91	25 269,41 14 188,02
9	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,600	977,03 213,95	4 494,34 984,17
10	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,070	5 725,59 1 324,95	23 303,15 5 392,55
11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,660	4 828,77 1 237,50	22 502,09 5 766,75
12	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	3,000	1 250,77 363,17	3 752,30 1 089,49
13	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 100x50(h) L=1600 mm	m2	330,000	64,83 16,23	21 392,25 5 354,25
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	15,700	242,11 46,75	3 801,13 733,98
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip ROAFART) (gr =0.5 mm)	m2	330,000	241,12 63,25	79 568,28 20 872,50
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	330,000	22,79 13,75	7 519,13 4 537,50
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150 mm	m	68,000	144,68 16,50	9 838,07 1 122,00
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120 mm	m	17,000	171,38 19,25	2 913,46 327,25
19	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	56,000	132,75 113,30	7 434,00 6 344,80

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 2. Lucrari de constructii						288 371,74
	Cheltuieli direct		lei			310 008,22
	Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %		22,50 %			24 002,86
	Cheltuieli de transport (II3) * 8 %		8,00 %			15 934,29
	Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 10 %		10,00 %			34 994,54
	Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 5 %		5,00 %			15 500,41
	Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi		100,00 +			400 440,32
	TVA		20,00 %			80 088,06
	Total, inclusiv TVA		lei			480 528,38

Total deviz:

480 528,38

Intocmit

(SRL "Constructiv Grup")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)