

1	2	3	4	5	6	7
60	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI15-9a	buc			850,00
	266112643 31521	Inel prefabricat pt. camine KI15-9a	buc	1,00	850,00	850,00
61	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI11-15-1	buc			120,00
	266112643 31523	Placi prefabricate pt. camine KI11-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	120,00	120,00
62	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI10-1	buc			85,00
	266112643 30911	Inel KI10-1	buc	1,00	85,00	85,00
63	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI7-3	buc			150,00
	266112643 30913	Inel prefabricat pt. camine KI7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	150,00	150,00
64	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			1 188,03
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,70	57,66	40,36
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,00	1 100,00	1 133,00
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	6,47	1,65	11,00