

# Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 141 drum de acces spre s.Druță

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 434 319,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sector de drum:480ml x 4.5ml; 70ml x 5.5ml si conexiuni cu suprafata totala de 55m2</b>				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	6,7500	36,952 2,354	249,423 15,891
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	3 260,0000	4,353 3,373	14 189,150 10 994,350
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и	100m2	32,6000	132,300 0,000	4 312,980 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	32,6000	7 655,603 333,203	249 572,658 10 862,418
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,5600	14 079,000 0,000	21 963,240 0,000
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 600,0000	278,298 4,047	723 574,800 10 522,200
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	607,0000	39,964 2,138	24 258,111 1 297,866
8	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatoare se adauga sau se scade la norma DI115 (На каждый 1 см толщины слоя щебня к норме DI115, добавлять или исключать) Коэффициент к трудозатратам = 4,0000 Коэффициент к материалам = 4,0000 Коэффициент к машинам = 4,0000 K=4,0000	m2	-607,0000	12,600 0,000	-7 648,200 0,000
		<b>Total Sector de drum: 480ml x 4.5ml; 70ml x 5.5ml si conexiuni cu suprafata totala de 55m2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 030 472,16 2 33 692,725</b>

		Прямые затраты	Lei	1 030 472,16
		СА (ПЗ) * 24 %	24,00 %	8 086,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total II3+CA	100,00 +			1 038 558,42
		Cheltuieli de regie (Total) * 13,5 %	13,50 %			140 205,39
		Total Total+CR	100,00 +			1 178 763,81
		Beneficiu (Total) * 1,4 %	1,40 %			16 502,69
		Total Total+B	100,00 +			1 195 266,50
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			239 053,30
		<b>Total deviz:</b>				<b>1 434 319,80</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>33 692,73</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 141 drum de acces spre s.Druță

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 1 434 319,80 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	156,0000	67,45	10 522,200
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	163,0000	67,45	10 994,350
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	180,5215	67,45	12 176,175
		<b>Total manopera</b>				<b>33 692,73</b>

### Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	366,6000	1 850,00	678 210,000
2.	11202062010361	Savura	m3	32,6000	150,00	4 890,000
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	32,6000	250,00	8 150,000
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	45,8892	250,00	11 472,300
5.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	616,1400	250,00	154 035,000
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	48,9000	250,00	12 225,000
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,8000	300,00	2 340,000
8.	23203226000401	Bitum	t	1,6068	13 500,00	21 691,800
9.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	41,6000	16,00	665,600
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	102,2650	0,10	10,227
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>893 689,92</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,1229	1 200,00	147,480
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4680	580,00	271,440
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,2252	700,00	9 957,640
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,8132	400,00	8 325,280
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,5400	400,00	8 216,000
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	88,3460	400,00	35 338,400
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	43,1890	300,00	12 956,700
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	20,5400	750,00	15 405,000
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,4108	700,00	5 887,560
10.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,4556	250,00	863,900
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1229	300,00	36,870
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,2081	400,00	5 683,240
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>103 089,51</b>

Прямые затраты	Lei	1 030 472,16
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	8 086,26
Total ПЗ+CA	100,00 +	1 038 558,42
Cheltuieli de regie (Total) * 13,5 %	13,50 %	140 205,39
Total Total+CR	100,00 +	1 178 763,81
Beneficiu (Total) * 1,4 %	1,40 %	16 502,69
Total Total+B	100,00 +	1 195 266,50
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	239 053,30

**Total deviz:**

**1 434 319,80**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 141  
drum de acces spre s.Druță**

**Investitor Presedintele Raionului Riscani**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sector de drum:480ml x 4.5ml; 70ml x 5.5ml si conexiuni cu suprafata totala de 55m2</b>				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2			36,952 ----- 2,354
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	67,45	2,354
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 200,00	21,849
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	400,00	7,283
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	300,00	5,462
2	RpDA04C	Scarificarea usoară a impietrii până la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			4,353 ----- 3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,45	3,373
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0014	700,00	0,980
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			132,300 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1890	700,00	132,300
4	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			7 655,603 ----- 333,203
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	67,45	333,203
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,000
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,10	0,300
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,400
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	700,00	180,600
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	400,00	165,600
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,500
5	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			14 079,000 ----- 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			278,298 4,047
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	67,45	4,047
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 850,00	260,850
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	0,900
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,256
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,160
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,160
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	5,925
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			39,964 2,138
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	67,45	2,138
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,10	0,001
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	700,00	2,457
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	400,00	0,388
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,300
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,180
8	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 (На каждый 1 см толщины слоя щебня к норме DI115, добавлять или исключать) Коэффициент к трудозатратам = 4,0000 Коэффициент к материалам = 4,0000 Коэффициент к машинам = 4,0000 K=4,0000	m2			12,600 0,000
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	250,00	12,600

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.