

**____CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Biroul National de Statistica**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Biroul National de Statistica**
- 3. Obiectul achizițiilor Resistematizarea interioara a etajului 7 (nivelul 8), a cladirii Biroului National de Statistica mun. Chisinau, str. Grenoble, 106**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucraru de constructii		
		1.1. Retele interioare de ventilare		
1	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canale 100*150/6m=3m2/canale 150*150/5m=3m2/canale 200*150/9m=6.3m2)	m2	12,30
2	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (canale D125mm/13m=5,11m2)	m2	5,11
3	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (canale D315mm/3m/3uc=8,91m2)	m2	8,91
4	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm	m2	4,00
5	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	4,00
6	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind	m2	4,00

1	2	3	4	5
		circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare		
7	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG Диффузор ДПУ-М 125	buc	7,00
8	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 125)	buc	7,00
		1.2. Retele interioare de incalzire		
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	4,00
10		Биметаллические секционный радиатор Tivoli HF-500B17-H (4 секции)	buc	1,00
11		Биметаллические секционный радиатор Tivoli HF-500B17-H (9 секции)	buc	1,00
12		Биметаллические секционный радиатор Tivoli HF-500B17-H (11 секции)	buc	2,00
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран термостатический проходной Д15)	buc	3,00
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран термостатический угловой Д15)	buc	1,00
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран запорный угловой Д15)	buc	4,00
16	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздуховыпускной кран маевского)	buc	4,00
17	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба	m	25,00

1	2	3	4	5
		электросварная Д25)		
18	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Фитинги 40%)	m	10,00
19	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Автоматический воздухобрасыватель Д15)	buc	2,00
20	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздуховыпускной кран маевского)	buc	19,00
21	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	8,00
22	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,00
		1.3. Lucrari de demontare		
23	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	15,00
24	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc	3,00
25	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,00
		2. Lucrari de montare		
26	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 -	buc	1,00

1	2	3	4	5
		8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Casals Kuvio 315 kanala ventilators 2750m3/h)		
27	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm LDC315-900	buc	1,00
		3. Utilaj		
28		Casals Kuvio 315 канальный вентилятор 2750m3/h с регулятором REG 1,5А и с наружным клапаном с защитой от птиц VISC D315	buc	1,00
29		Atenuator de zgomot LDC315-900	buc	1,00