

## Lucrari capitale la constructia pistei de alergare la stadionul din satul Ucrainca, r-nul Causeni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 314 641,01 lei

Intocmit in prețuri curente 16.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	6,3000	97,50 0,00	614,25 0,00
2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,2000	1 506,99 0,00	1 808,39 0,00
3	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	639,0000	16,84 2,28	10 760,76 1 456,92
4	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (570 x 4.0) x 0.1 = 228 m.c.	m3	63,9000	623,62 9,00	39 849,06 575,10
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	63,9000	865,66 36,00	55 315,81 2 300,40
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	630,0000	19,02 1,80	11 979,76 1 134,00
7	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la	m3	51,1200	2 040,38	104 304,21

1	2	3	4	5	6	7
		strazi, alei si platforme carosabile			231,00	11 808,72
8	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare cu pasul de 4 metri	m	145,0000	60,67 9,60	8 797,87 1 392,00

		Total	lei	233 430,11
		Fondul social	24 %	4 480,11
		Total		237 910,22
		Cheltuieli de regie	7 %	16 653,72
		Total		254 563,94
		Beneficiu de deviz	3 %	7 636,91
		Total		262 200,85
		TVA	20 %	52 440,16
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>314 641,01</b> <b>18 667,14</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari capitale la constructia  
pistei de alergare la stadionul din  
satul Ucrainca, r-nul Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de constructie**

**Valoarea de deviz 314 641,01 lei**

Intocmit in prețuri curente 16.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	138,2200	60,00	8 293,20
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,7500	60,00	945,00
3.	7129020012800	Pavator	h-om	60,0660	60,00	3 603,96
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5560	60,00	153,36
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1500	60,00	189,00
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	81,7920	60,00	4 907,52
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,5850	60,00	575,10
<b>Total manopera</b>						<b>18 667,14</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	Apa	m3	16,1028	20,00	322,06
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	12,9717	480,00	6 226,42
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	77,8941	480,00	37 389,17
4.	1421102200467	Balast	m3	77,9580	480,00	37 419,84
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,9075	400,00	1 963,00
6.	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	465,1920	20,00	9 303,84
7.	2010237318750	Distantieri	buc	189,0000	2,00	378,00
8.	2663102100001	Beton clasa B20	m3	52,6536	1 600,00	84 245,76
9.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,0343	6 500,00	222,95
10.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,5075	650,00	329,87
11.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	29,7007	35,00	1 039,52
12.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,1500	15,50	48,82
13.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,3578	15,50	5,55
14.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,3000	18,00	113,40
15.	2873122004100	Plase sudate	kg	636,3000	16,00	10 180,80
16.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,8580	20,00	397,16
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>189 586,16</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,3780	330,00	124,74
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,0090	650,00	3 255,85

3.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	239,7528	15,00	3 596,29
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,4862	444,00	7 319,87
5.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	6,9012	125,00	862,65
6.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	1,7445	444,00	774,56
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,4304	444,00	635,10
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,9080	450,00	858,60
9.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	23,2000	150,00	3 480,00
10.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,4304	220,00	314,69
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	26,3630	150,00	3 954,46
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>25 176,81</b>

Total	lei	233 430,1 1
Fondul social	24 %	4 480,11
Total		237 910,2 2
Cheltuieli de regie	7 %	16 653,72
Total		254 563,9 4
Beneficiu de deviz	3 %	7 636,91
Total		262 200,8 5
TVA	20 %	52 440,16

**Total deviz:**

**314 641,0  
1**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari capitale la constructia pistei de  
alergare la stadionul din satul Ucrainca, r-nul  
Causeni**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			97,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	650,00	97,50
2	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 506,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	444,00	529,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	715,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	220,00	262,24
3	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2			16,84 2,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	60,00	0,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	60,00	2,04
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	0,7280	20,00	14,56
4	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (570 x 4.0) x 0.1 = 228 m.c.	m3			623,62 9,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	480,00	585,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,00	1,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	650,00	14,04
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	444,00	12,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	150,00	1,45
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			865,66 36,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,00	36,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	480,00	97,44
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	480,00	585,12
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	444,00	114,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	150,00	2,25
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			19,02 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	330,00	0,20
7	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3			2 040,38 231,00

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	60,00	96,00
	2663102100001	Beton clasa B20	m3	1,0300	1 600,00	1 648,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	400,00	38,40
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	20,00	6,30
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	15,50	0,11
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	6 500,00	4,36
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	35,00	20,33
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	15,00	70,35
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	125,00	16,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	150,00	4,65
8	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare cu pasul de 4 metri	m			60,67 ----- 9,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	60,00	9,60
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	650,00	2,27
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	150,00	24,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	150,00	24,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.