

**Proiectarea reabilitării rețelilor
de alimentare cu apă și
canalizării, amplasarea stației de
epurare și a Blocului sanitar p/u
manastirea sf.Gheorghe
N1607/29**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

Pentru lucrări de construcție. Stație de epurare. Groapa de fundații. N2 pe GP

Valoarea de deviz 47 736,40 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	37,36	41,56	1 552,68
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	55,29	41,56	2 297,85
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,26	41,56	260,17
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,36	41,56	846,17
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,00	41,56	374,04
		Total manopera				5 330,91

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	210,00	0,00
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	3 000,00	30,00
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01	3 000,00	30,00
4.	2010237318750	Distantieri	buc	164,70	0,50	82,35
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,81	90,00	72,90
6.	2320187315789	Decofrol	kg	0,75	20,00	15,00
7.	2663102100000100	Beton M100	m3	2,70	900,00	2 430,00
8.	2663102100000150	Beton M150	m3	6,74	900,00	6 066,00
9.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	28,70	13,00	373,10
10.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 096,75	13,00	14 257,75
11.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,31	13,00	4,03
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,98	13,00	142,74
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,16	60,00	9,60
14.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,88	12,00	22,56
15.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,88	8,00	15,04
16.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,03	12,00	0,36
17.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,19	20,00	3,80
18.	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,94	6,00	5,64
		Total materiale de construcții				23 560,87

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,68	300,00	204,00
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,43	400,00	1 372,00
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,98	300,00	294,00
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,22	300,00	66,00
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,08	65,00	70,20
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,04	70,00	282,80
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	11,01	30,00	330,30
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,82	300,00	546,00
9.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	6,09	200,00	1 218,00
Total utilaje de constructii						4 383,30

Total:

Прямые затраты	lei	33 275,08
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 199,45
Transport	4,00 %	942,43
Cheltuieli de regie	8,00 %	2 833,36
Total	100,00 +	38 250,32
Beneficiu de deviz	4,00 %	1 530,01
Total	100,00 +	39 780,33
TVA	20,00 %	7 956,07

Total deviz:**47 736,40**

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmera2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

Proiectarea reabilitarii rețelilor de alimentare cu apa si canalizarii, amplasarea statiei de epurare si a Blocului sanitar p/u manastirea sf.GHeorghe N1607/29

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-3-1
Pentru lucrari de constructie.Statie de epurare.Groapa de fundatii.N2 pe GP
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			818,87

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	818,87
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			85,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,56	85,61
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			326,67
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	326,67
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,56	12,88
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			678,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,56	366,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,60
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			12,79
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	200,00	12,79
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,56	14,84
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	117,86
9	CA02C	Beton M100 simplu turnat sub fundatii	m3			1 189,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,56	160,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,56	27,09
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0000	900,00	900,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,56
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
10	CA03G	Beton M150 armat turnat in placi de fundatie	m3			1 200,67
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,56	166,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,65
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0000	900,00	900,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,00	0,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	70,00	41,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,22
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,56	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
12	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	41,56	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,56	0,12
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
13	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			88,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,56	8,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	41,56	41,56
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,00	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	8,00	2,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	12,00	3,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	60,00	1,53
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	90,00	11,65
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	4,79
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	4,79
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,23

INTOCMIT
Antreprenor
SRL "Capital"

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

WinCmeta2000
Formular Nr.7

**Proiectarea reabilitării rețelelor
de alimentare cu apă și
canalizării, amplasarea stației de
epurare și a Blocului sanitar p/u
manastirea sf.Gheorghe
N1607/29**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

Pentru lucrări de construcție. Stație de epurare. Groapa de fundații. N2 pe GP

Valoarea de deviz 47 736,40 lei

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,06	818,87 0,00	868,00 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,56	900,00 0,00	504,00 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,84	85,61 85,61	243,13 243,13
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,90	326,67 0,00	294,00 0,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	16,00	12,88 12,88	206,14 206,14
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,06	678,20 366,59	718,89 388,59
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	95,20	12,79 0,00	1 218,00 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,56	132,70 14,84	74,31 8,31
9	CA02C	Beton M100 simplu turnat sub fundatii	m3	2,70	1 189,33 187,17	3 211,19 505,37

1	2	3	4	5	6	7
10	CA03G	Beton M150 armat turnat in placi de fundatie	m3	6,74	1 200,67 182,89	8 092,49 1 232,67
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,00	16,31 2,78	456,55 77,71
12	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 070,00	15,73 2,20	16 833,97 2 356,87
13	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	6,26	88,56 49,86	554,41 312,12

Прямые затраты	lei	33 275,08
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 199,45
Transport	4,00 %	942,43
Cheltuieli de regie	8,00 %	2 833,36
Total	100,00 +	38 250,32
Beneficiu de deviz	4,00 %	1 530,01
Total	100,00 +	39 780,33
TVA	20,00 %	7 956,07

Total deviz:
Inclusiv salariu

47 736,40
5 330,91

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reabilitarea retelelor de
alimentare cu apa si
canalizarii, amplasarea statiei de
epurare si a Blocului sanitar p/u
manastirea sf.GHeorghe din
s.Suruceni r-ul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-3-2

Statia de epurare.Costul tehnologiei Topas 1x150PF cu instalatie dezinfectare si gratar (cu TVA)

Valoarea de deviz 527 616,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-2:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	102150	Montarea tehnologiei si reglari statiei de epurare a apei Topas 1x150PF	КОМПЛ.	1,00	50 000,00	50 000,00
2.	1150	Costul utilajului de baza si materiale statiei de epurare a apei Topas 1x150PF cu instalatie de dezinfectare ColPro200 si gratar mecanic	КОМПЛ.	1,00	380 000,00	380 000,00
		Total materiale de construcții				430 000,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total:

Прямые затраты	lei	439 680,00
TVA	20,00 %	87 936,00

Total deviz:

527 616,0
0

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

Reabilitarea rețelilor de alimentare cu apa si canalizarii,amplasarea statiei de epurare si a Blocului sanitar p/u manastirea sf.Gheorghe din s.Suruceni r-ul Ialoveni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-3-2

Statia de epurare.Costul tehnologiei Topas 1x150PF cu instalatie dezinfectare si gratar (cu TVA)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj si materiale de baza				
1		Costul utilajului de baza si materiale statiei de epurare a apei Topas 1x150PF cu instalatie de dezinfectare ColPro200 si gratar mecanic	КОМПЛ.			380 000,00
	1150	Costul utilajului de baza si materiale statiei de epurare a apei Topas 1x150PF cu instalatie de dezinfectare ColPro200 si gratar mecanic	КОМПЛ.	1,0000	380 000,00	380 000,00
		2. Capitolul 2. Servicii montari,reglari				
2		Montarea tehnologiei si reglari statiei de epurare a apei Topas 1x150PF	КОМПЛ.			50 000,00
	102150	Montarea tehnologiei si reglari statiei de epurare a apei Topas 1x150PF	КОМПЛ.	1,0000	50 000,00	50 000,00

INTOCMIT
Antreprenor
SRL "Capital"

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

WinCmeta2000
Formular Nr.7

Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa si canalizarii,amplasarea statiei de epurare si a Blocului sanitar p/u manastirea sf.GHeorghe din s.Suruceni r-ul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-2
Statia de epurare.Costul tehnologiei Topas 1x150PF cu instalatie dezinfectare si gratar (cu TVA)

Valoarea de deviz 527 616,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj si materiale de baza				
1		Costul utilajului de baza si materiale statiei de epurare a apei Topas	КОМПЛ.	1,00	380 000,00	380 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		1x150PF cu instalatie de dezinfectare ColPro200 si gratar mecanic			0,00	0,00
Прямые затраты			lei		380 000,00	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		4 560,00	
Total Capitolul 1. Utilaj si materiale de baza					384 560,00	
Inclusiv salariu					0,00	
		2. Capitolul 2. Servicii montari,reglari				
2		Montarea tehnologiei si reglari statiei de epurare a apei Topas 1x150PF	КОМПЛ.	1,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00
Прямые затраты			lei		50 000,00	
Transport			4,00 %		2 000,00	
Total			100,00 +		52 000,00	
Beneficiu de deviz			6,00 %		3 120,00	
Total Capitolul 2. Servicii montari,reglari					55 120,00	
Inclusiv salariu					0,00	
Прямые затраты			lei		439 680,00	
TVA			20,00 %		87 936,00	

Total deviz: 527 616,00
Inclusiv salariu 0,00

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizarii,amplasarea statiei de epurare si a Blocului sanitar p/u manastirea sf.GHeorghe din s.Suruceni r-ul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-3-3

Camin cu gratar

Valoarea de deviz 11 821,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,11	41,56	46,13
2.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,19	41,56	7,90
3.	7123010010200	Betonist	h-om	2,34	41,56	97,25
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	3,92	41,56	162,92
5.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	1,77	41,56	73,56
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	41,56	34,08
7.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,59	41,56	24,52
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30	41,56	54,03
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,08	41,56	252,68
10.	7212030022700	Sudor	h-om	0,59	41,56	24,52
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,20	41,56	465,47
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,14	41,56	5,82
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,55	41,56	64,42
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,60	41,56	108,06
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,22	41,56	9,14
		Total manopera				1 430,50

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,02	160,00	3,20
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,88	30,00	26,40
3.	10315	Element prefabricat KII/I-15	buc	1,00	900,00	900,00
4.	103156	Element prefabricat KII-15-6	buc	1,00	800,00	800,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,34	220,00	74,80
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,39	220,00	85,80
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,47	160,00	75,20
8.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	1,36	60,00	81,60
9.	20101029041692	Dulapuri ecarisate de rasinoase calit a Ia	m3	0,15	3 000,00	450,00
10.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,00	3 000,00	0,00
11.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,01	3 000,00	30,00
12.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a	m3	0,03	3 000,00	90,00
13.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,11	90,00	9,90
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 000,00	0,00
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,45	15,00	6,75
16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00	0,00	0,00
17.	2121147308470	Carton de asbest 4mm	kg	11,14	35,00	389,90
18.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,27	18,00	4,86
19.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,68	18,00	12,24

20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,24	12,00	2,88
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,11	12,00	1,32
22.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,35	30,00	10,50
23.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,08	22,00	1,76
24.	25221033048403 25	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d325mm	m	0,80	300,00	240,00
25.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	33,20	3,70	122,84
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,77	1,70	3,01
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,50	1,70	22,95
28.	26511221004022	Ciment M-400	kg	3,91	1,70	6,65
29.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	155,61	1,70	264,54
30.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,86	1,70	1,46
31.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	6,00	0,00
32.	2652102100737	Var hidratat	kg	0,97	6,00	5,82
33.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,58	0,00	0,00
34.	2664102101126	Var	kg	0,10	6,00	0,60
35.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01	900,00	9,00
36.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,61	180,00	109,80
37.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	15,27	18,00	274,86
38.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,79	13,00	10,27
39.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,59	13,00	7,67
40.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	13,00	0,26
41.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	58,95	13,00	766,35
42.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	6,88	13,00	89,44
43.	2873145887002	Cuie	kg	0,06	60,00	3,60
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,29	50,00	14,50
45.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,30	60,00	78,00
46.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,07	60,00	4,20
47.	28752742000002	Capac cu rama G	buc	1,00	1 200,00	1 200,00
48.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,47	2,10	0,99
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,22	6,00	1,32
50.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	6,00	0,00
51.	4100126202818	Apa	m3	0,01	6,00	0,06
		Total materiale de constructii				6 295,30

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,03	300,00	9,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00	0,00	0,00
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,03	300,00	9,00
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01	300,00	3,00
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,34	65,00	22,10
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,03	400,00	12,00
7.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,01	35,00	0,35
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,04	30,00	1,20
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,01	35,00	0,35
10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,08	60,00	4,80
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,67	220,00	367,40
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,14	300,00	42,00
		Total utilaje de constructii				471,20

Total:

Прямые затраты	lei	9 851,21
TVA	20,00 %	1 970,24

Total deviz:**11 821,45**

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

**Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și
canalizării, amplasarea stației de epurare și a Blocului sanitar p/u
manastirea sf.Gheorghe din s.Suruceni r-ul Ialoveni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-3-3
Camin cu gratar
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrări de construcții				
		1.1. Capitolul 1.1. Lucrări terasamente-incluse in rețele				
		1.2. Capitolul 1.2. Camine pentru canalizare				
1	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 454,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,56	291,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	220,00	1 100,00
	4100126202818	Apă	m3	0,5000	6,00	3,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	30,00	60,00
2	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apă subterana (fara beton)	m3			894,04
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	6,7500	41,56	280,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	41,56	120,07
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	90,00	11,00
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	900,00	10,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	220,00	58,67
	2664102101126	Var	kg	0,1100	6,00	0,67
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	60,00	4,67
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 000,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	220,00	408,22
3		Element prefabricat KИД-15	buc			900,00
	10315	Element prefabricat KИД-15	buc	1,0000	900,00	900,00
4		Element prefabricat KИ-15-6	buc			800,00
	103156	Element prefabricat KИ-15-6	buc	1,0000	800,00	800,00

1	2	3	4	5	6	7
5	CD63C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la bolti si arce	m3			2 587,12
	7122050013400	Zidar	h-om	13,8200	41,56	576,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	41,56	114,25
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	3,70	1 535,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	3 000,00	0,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	60,00	45,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,70	83,13
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	6,00	72,75
	00000052	Nisip	m3	0,2660	160,00	40,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5400	6,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	300,00	112,50
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0800	35,00	4,38
6	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 060,47
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	41,56	170,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,70	464,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	160,00	117,89
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	220,00	150,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	6,00	1,79
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	400,00	21,05
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,26
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	38,77
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	73,68
7	IzF18F	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu lapte de ciment, sprituit peste hidroizolatii inclinate peste 40 % sau verticale	m2			6,16
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,1100	41,56	4,46
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,70	1,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	6,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	0,00	0,00
8	CE41A	Montarea panou III1 cu tratament antiseptic	m3			5 873,04
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	41,56	900,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	41,56	101,05
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	497,24
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	165,75
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,00	2 486,19
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	60,00	430,94
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	13,00	56,74
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	180,00	606,63
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	30,00	58,01
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	13,00	494,14
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	49,72
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	60,00	26,52
9	CK40A	Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte	m2			352,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1340	41,56	5,66
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8300	41,56	34,54
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	7,1700	18,00	129,04
	2121147308470	Carton de asbest 4mm	kg	5,2300	35,00	183,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0067	35,00	0,16
10	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale	buc			1 265,09

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B -G				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	41,56	34,08
	28752742000002	Capac cu rama G	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,70	22,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	160,00	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	6,00	0,06
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,57
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	30,00	0,45
12	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 325mm	buc			150,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	41,56	27,02
	252210330484032 5	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d325mm	m	0,4000	300,00	120,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	12,00	1,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	12,00	0,66
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	13,00	0,13
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	22,00	0,88
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	1,70	0,73
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	6,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	160,00	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	6,00	0,00
13	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			57,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	41,56	10,85
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	18,00	5,42
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	15,00	2,99
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	18,00	2,15
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	60,00	36,11
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	0,00	0,00

INTOCMIT
Antreprenor
SRL "Capital"

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

WinCmeta2000
Formular Nr.7

Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa si canalizarii,amplasarea statiei de epurare si a Blocului sanitar p/u manastirea sf.GHeorghe din s.Suruceni r-ul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-3
Camin cu gratar

Valoarea de deviz 11 821,45 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii 1.1. Capitolul 1.1. Lucrari terasamente-incluse in retele				
Total Capitolul 1.1. Lucrari terasamente-incluse in retele						0,00
Inclusiv salariu						0,00
		1.2. Capitolul 1.2. Camine pentru canalizare				
1	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,02	1 454,00 291,00	29,08 5,82
2	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (fara beton)	m3	0,90	894,04 400,82	804,64 360,74
3		Element prefabricat KII-15	buc	1,00	900,00 0,00	900,00 0,00
4		Element prefabricat KII-15-6	buc	1,00	800,00 0,00	800,00 0,00
5	CD63C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la bolti si arce	m3	0,08	2 587,12 690,88	206,97 55,27
6	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,57	1 060,47 187,39	604,47 106,81

1	2	3	4	5	6	7
7	IzF18F	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu lapte de ciment, sprituit peste hidroizolatii inclinate peste 40 % sau verticale	m2	1,77	6,16 4,46	10,91 7,90
8	CE41A	Montarea panou III1 cu tratament antiseptic	m3	0,181	5 873,04 1 001,16	1 063,02 181,21
9	CK40A	Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte	m2	2,13	352,45 40,19	750,72 85,61
10	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B -G	buc	1,00	1 265,09 34,08	1 265,09 34,08
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	58,95	22,57 8,73	1 330,42 514,51
12	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 325mm	buc	2,00	150,85 27,02	301,71 54,03
13	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	2,26	57,51 10,85	129,97 24,52
Total Capitolul 1.2. Camine pentru canalizare						8 197,00
Inclusiv salariu						1 430,50
Прямые затраты			lei		8 197,00	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		321,86	
Transport			4,00 %		251,81	
Cheltuieli de regie			8,00 %		701,65	
Total			100,00 +		9 472,32	
Beneficiu de deviz			4,00 %		378,89	
Total Capitolul 1. Lucrari de constructii						9 851,21

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						1 430,50
Прямые затраты			lei			9 851,21
TVA			20,00 %			1 970,24

Total deviz: **11 821,45**
Inclusiv salariu **1 430,50**

Intocmit _____ (SRL "Capital")
 (funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
 (funcția, semnătura)

WinCmeta2000
 Formular Nr.3

**Reabilitarea rețelelor de
 alimentare cu apa si
 canalizarii, amplasarea statiei de
 epurare si a Blocului sanitar p/u
 manastirea sf.GHeorghe din
 s.Suruceni r-ul Ialoveni**

 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-4

Costul tehnologiei "Boncom" statiei de epurare a apei. Camin cu dozator. Utilaj

Valoarea de deviz 6 217,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-4:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	1222	Dozator de clor	buc	1,00	1 300,00	1 300,00
2.	12333	Suport de plastic	buc	1,00	220,00	220,00
3.	13444	Perete de separae din plastic	buc	1,00	600,00	600,00
4.	141000	Camin din plastic cu diam.1000x800x1200	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
		Total materiale de construcții				5 120,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total:

Прямые затраты			lei			5 181,44
----------------	--	--	-----	--	--	----------

TVA	20,00 %	1 036,29
-----	---------	----------

Total deviz: **6 217,73**

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect **Reabilitarea rețelilor de alimentare cu apă și canalizării, amplasarea stației de epurare și a Blocului sanitar p/u mănăstirea sf.Gheorghe din s.Suruceni r-ul Ialoveni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-3-4
Costul tehnologiei "Boncom" stației de epurare a apei. Camin cu dozator. Utilaj
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1		Dozator de clor	buc			1 300,00
	1222	Dozator de clor	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
2		Suport de plastic	buc			220,00
	12333	Suport de plastic	buc	1,0000	220,00	220,00
3		Perete de separare din plastic	buc			600,00
	13444	Perete de separare din plastic	buc	1,0000	600,00	600,00
4		Camin din plastic cu diam.1000x800x1200	buc			3 000,00
	141000	Camin din plastic cu diam.1000x800x1200	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00

INTOCMIT
Antreprenor
SRL "Capital"

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

WinCmeta2000
Formular Nr.7

Reabilitarea rețelilor de alimentare cu apă și canalizării, amplasarea stației de epurare și a Blocului sanitar p/u mănăstirea sf.Gheorghe din s.Suruceni r-ul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-4

Costul tehnologiei "Boncom" statiei de epurare a apei.Camin cu dozator.Utilaj

Valoarea de deviz 6 217,73 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1		Dozator de clor	buc	1,00	1 300,00 0,00	1 300,00 0,00
2		Suport de plastic	buc	1,00	220,00 0,00	220,00 0,00
3		Perete de separae din plastic	buc	1,00	600,00 0,00	600,00 0,00
4		Camin din plastic cu diam.1000x800x1200	buc	1,00	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
Прямые затраты			lei		5 120,00	
Cheltuieli de depozitarea			1,20 %		61,44	
Total Capitolul 1. Utilaj					5 181,44	
Inclusiv salariu					0,00	
Прямые затраты			lei		5 181,44	
TVA			20,00 %		1 036,29	

Total deviz:
Inclusiv salariu

6 217,73
0,00

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reabilitarea retelelor de
alimentare cu apa si
canalizarii,amplasarea statiei de
epurare si a Blocului sanitar p/u
manastirea sf.GHeorghe din
s.Suruceni r-ul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-5
Camin de dozator. Montare

Valoarea de deviz 4 032,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-5:				

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,33	41,56	13,71
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,99	41,56	41,14
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,83	41,56	366,97
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,17	41,56	256,43
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,14	41,56	5,82
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,65	41,56	110,13
		Total manopera				794,20

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,10	210,00	21,00
2.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	160,00	1,60
3.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,14	130,00	18,20
4.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,76	20,00	15,20
5.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,25	12,00	3,00
6.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00	0,00	0,00
7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,05	60,00	3,00
8.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	30,00	1,20
9.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,15	18,00	2,70
10.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,38	18,00	6,84
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,04	12,00	0,48
12.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,11	28,00	3,08
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	60,00	10,20
14.	252121671705010	Teava din material plastic d110	m	3,00	50,00	150,00
15.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,99	40,00	39,60
16.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,00	1,70	3,40
17.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,50	900,00	450,00
18.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,10	900,00	90,00

19.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,47	18,00	278,46
20.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,02	18,00	0,36
21.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,57	16,00	9,12
22.	2710602000092	Armături	kg	10,56	13,00	137,28
23.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,07	13,00	0,91
24.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,24	13,00	3,12
25.	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,31	13,00	4,03
26.	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,16	13,00	2,08
27.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,41	13,00	31,33
28.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,14	13,00	1,82
29.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,30	13,00	3,90
30.	2811236310181	Cofraje metalice	kg	1,82	13,00	23,66
31.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,00	8,00	64,00
32.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,00	10,00	10,00
33.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,00	9,00	108,00
34.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,00	6,00	48,00
35.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,00	2,00	16,00
36.	3220137315778	Decapant	kg	0,04	40,00	1,60
37.	4100126202818	Apa	m3	0,01	6,00	0,06
Total materiale de construcții						1 563,23

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	15,00	0,75
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00	15,00	0,00
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,07	90,00	6,30
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,04	30,00	1,20
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,22	90,00	19,80
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,66	220,00	365,20
Total utilaje de construcții						393,25

Total:

Прямые затраты	lei	2 750,68
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	178,69
Transport	4,00 %	62,53
Cheltuieli de regie	8,00 %	239,35
Total	100,00 +	3 231,25
Beneficiu de deviz	4,00 %	129,25
Total	100,00 +	3 360,50
TVA	20,00 %	672,11

Total deviz:

4 032,61

Intocmit

(SRL "Capital")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și
canalizării, amplasarea stației de epurare și a Blocului sanitar p/u
manastirea sf.Gheorghe din s.Suruceni r-ul Ialoveni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-3-5
Camin de dozator. Montare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrări de construcții				
		1.1. Capitolul 1.1. Lucrări terasamente-incluse în rețele				
		1.2. Capitolul 1.2. Camine pentru canalizare				
1	TsC53B	Compactarea pământului cu piatră spartă	100m2			1 404,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,56	291,00
	1411122201752	Piatră spartă	m3	5,1000	210,00	1 050,00
	4100126202818	Apă	m3	0,5000	6,00	3,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	30,00	60,00
2	AcD53B	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren fără apă subterană	m3			1 626,50
	7136050012000	Instalator alimentare apă	h-om	9,2000	41,56	382,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7600	41,56	114,72
	2710602000092	Armături	kg	11,0000	13,00	143,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	900,00	468,75
	2811236310181	Cofraje metalice	kg	1,9000	13,00	24,65
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1000	900,00	93,75
	1421202200525	Nisip sortat nepalată de râu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1450	130,00	18,96
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,7300	220,00	380,42
3	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată prin sudură cap la cap, având diametrul de 110 mm	m			80,55
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3300	41,56	13,71
	2521216717050110	Teava din material plastic d110	m	1,0000	50,00	50,00
	2523156719500	Capac de capăt, din material plastic	buc	0,3300	40,00	13,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120	40,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0160	60,00	1,00
	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	0,0219	90,00	2,10
4	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I și CN (I315-00-000)	buc			878,07
	7136060011900	Instalator ventilație și condiționare aer	h-om	6,1700	41,56	256,43
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	0,1400	13,00	1,82
	2710403700089	Banda de oțel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	16,00	9,12
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,1700	60,00	10,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,70	3,40
	2710703549382	Oțel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	13,00	31,33
	2412126100010	Miniș de plumb	kg	0,1070	28,00	3,08
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	30,00	1,20
	1421102200575	Nisip sortat spălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	160,00	1,60
	2710603416811	Oțel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,3100	13,00	4,03
	2710603417113	Oțel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1600	13,00	2,08
	2710603402869	Oțel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	13,00	0,91
	2710603404453	Oțel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	13,00	3,12

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	12,00	0,48
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	6,00	48,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	13,00	3,90
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	18,00	0,36
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	18,00	278,46
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	2,00	16,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	8,00	64,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	9,00	108,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	90,00	19,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
5	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			32,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	41,56	10,88
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	18,00	5,43
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	12,00	2,38
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	18,00	2,14
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	20,00	12,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,00

INTOCMIT

Antreprenor

SRL "Capital"

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

WinCмета2000

Formular Nr.7

Reabilitarea rețelelor de

alimentare cu apa si

canalizarii,amplasarea statiei de

epurare si a Blocului sanitar p/u

manastirea sf.GHeorghe din

s.Suruceni r-ul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-5

Camin de dozator. Montare

Valoarea de deviz 4 032,61 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii				
		1.1. Capitolul 1.1. Lucrari terasamente-incluse in retele				
Total Capitolul 1.1. Lucrari terasamente-incluse in retele						0,00
Inclusiv salariu						0,00
		1.2. Capitolul 1.2. Camine pentru canalizare				
1	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,02	1 404,00 291,00	28,08 5,82
2	AcD53B	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	0,96	1 626,50 496,98	1 561,44 477,10
3	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	80,55 13,71	241,64 41,14
4	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Д315-00-000)	buc	1,00	878,07 256,43	878,07 256,43
5	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	1,26	32,90 10,88	41,45 13,71
Total Capitolul 1.2. Camine pentru canalizare						2 750,68
Inclusiv salariu						794,20
Total Capitolul 1. Lucrari de constructii						2 750,68
Inclusiv salariu						794,20
Прямые затраты			lei		2 750,68	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		178,69	
Transport			4,00 %		62,53	
Cheltuieli de regie			8,00 %		239,35	

Total	100,00 +	3 231,25
Beneficiu de deviz	4,00 %	129,25
Total	100,00 +	3 360,50
TVA	20,00 %	672,11

Total deviz:
Inclusiv salariu

4 032,61
794,20

Intocmit

(SRL "Capital")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

WinCmeta2000

Formular Nr.3

Reabilitarea rețelelor de
alimentare cu apă și
canalizării, amplasarea stației de
epurare și a Blocului sanitar p/u
manastirea sf.Gheorghe din
s.Suruceni r-ul Ialoveni
N1617/29-EEF

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1

Rețele electrice LEA 0.4kV

Valoarea de deviz 22 357,52 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	62,16	41,56	2 583,37
2.	7137010011500	Electrician	h-om	6,26	41,56	260,17
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,24	41,56	2 794,49
		Total manopera				5 638,03

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,01	50,00	0,50
2.	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,05	22,00	1,10
3.	107332	Automat BA47-29/3/C32A	buc	1,00	80,00	80,00
4.	107340	Automat BA47-29/3/C40A	buc	1,00	80,00	80,00
5.	112435	Cablu ABБ6IIIв-4x35 mm2	m	56,00	40,00	2 240,00

6.	112450	Cablu АББ6ШВ-4x50 mm2	m	65,00	50,00	3 250,00
7.	11425	Manson 4КНТп(Н)-1-25/50	buc	4,00	350,00	1 400,00
8.	2019408123	Constructii metalice (метизы)	kg	2,00	25,00	50,00
9.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	120,00	4,80
10.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	3,00	50,00	150,00
Total materiale de construcții						7 256,40

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,04	28,00	169,12
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,04	28,00	169,12
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,03	90,00	2,70
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,24	400,00	96,00
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,04	220,00	8,80
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,69	60,00	101,40
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,92	80,00	633,60
Total utilaje de construcții						1 180,74

Total:

Прямые затраты	lei	18 631,27
TVA	20,00 %	3 726,25

Total deviz:

22 357,52

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmera2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa si canalizarii,amplasarea statiei de epurare si a Blocului sanitar p/u manastirea sf.Gheorghe din s.Suruceni r-ul Ialoveni N1617/29-EEF

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4-1 **Rețele electrice LEA 0.4kV** **(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in	m3			92,27

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0200	41,56	83,96
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2000	41,56	8,31
2	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,56	7,49
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 021,28
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 021,28
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			6,35
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	60,00	6,35
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			111,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	41,56	17,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	220,00	93,62
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			55 540,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	41,56	5 540,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	50,00	50 000,00
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C40A	buc			177,22
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,56	96,42
	107340	Automat BA47-29/3/C40A	buc	1,0000	80,00	80,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	80,00	0,80
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C32A	buc			177,22
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,56	96,42
	107332	Automat BA47-29/3/C32A	buc	1,0000	80,00	80,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	80,00	0,80
9	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			674,75
	1	Muncitor	h-om	6,6300	41,56	275,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	80,00	399,32
10	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m			1 315,69
	1	Muncitor	h-om	21,8000	41,56	905,86
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,9600	28,00	138,81
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,9600	28,00	138,81
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6500	80,00	132,20
11	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			1 679,33
	1	Muncitor	h-om	28,8000	41,56	1 191,33
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	28,00	177,33
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	28,00	177,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	80,00	133,33
12		Cablu ABБ6IIIВ-4x50 mm2	m			50,00
	112450	Cablu ABБ6IIIВ-4x50 mm2	m	1,0000	50,00	50,00
13		Cablu ABБ6IIIВ-4x35 mm2	m			40,00
	112435	Cablu ABБ6IIIВ-4x35 mm2	m	1,0000	40,00	40,00
14	08-02-165-2	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori,	buc			586,22

1	2	3	4	5	6	7
		tensiune pina la 1 kV, 4KHTn(H)-1-25/50				
	1	Muncitor	h-om	5,6500	41,56	234,81
	11425	Manson 4KHTn(H)-1-25/50	buc	1,0000	350,00	350,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	120,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	80,00	0,20
15	08-01-087-3	Constructii metalice (метизы)	t			29 645,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	41,56	2 495,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	4,2000	50,00	250,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	22,00	550,00
	2019408123	Constructii metalice (метизы)	kg	1 000,0000	25,00	25 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	90,00	1 350,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	80,00	0,00

INTOCMIT

Antreprenor

SRL "Capital"

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

WinCмета2000

Formular Nr.7

Reabilitarea rețelelor de

alimentare cu apa si

canalizarii,amplasarea statiei de

epurare si a Blocului sanitar p/u

manastirea sf.GHeorghe din

s.Suruceni r-ul Ialoveni

N1617/29-EEF

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1

Retele electrice LEA 0.4kV

Valoarea de deviz 22 357,52 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare	m3	31,31	92,27 92,27	2 888,84 2 888,84

1	2	3	4	5	6	7
2	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	21,92	7,49 7,49	164,16 164,16
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,094	1 021,28 0,00	96,00 0,00
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	15,98	6,35 0,00	101,40 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,094	111,28 17,66	10,46 1,66
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,003	55 540,00 5 540,00	166,62 16,62
Прямые затраты			lei	3 427,48		
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %	691,04		
Transport			4,00 %	6,00		
Cheltuieli de regie			8,00 %	329,96		
Total			100,00 +	4 454,48		
Beneficiu de deviz			4,00 %	178,18		
Total Capitolul 1. Lucrari de constructie						4 632,66
Inclusiv salariu						3 071,28
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C40A	buc	1,00	177,22 96,42	177,22 96,42
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C32A	buc	1,00	177,22 96,42	177,22 96,42
9	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,18	674,75 275,42	796,20 325,00
10	08-02-	Cablu pina la 35 kV in transee	100 m	1,18	1 315,69	1 552,52

1	2	3	4	5	6	7
	141-4	executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg			905,86	1 068,92
11	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,03	1 679,33 1 191,33	50,38 35,74
12		Cablu ABБ6ШВ-4x50 mm2	m	65,00	50,00 0,00	3 250,00 0,00
13		Cablu ABБ6ШВ-4x35 mm2	m	56,00	40,00 0,00	2 240,00 0,00
14	08-02-165-2	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, 4КНТп(Н)-1-25/50	buc	4,00	586,22 234,81	2 344,86 939,26
15	08-01-087-3	Constructii metalice (метизы)	t	0,002	29 645,00 2 495,00	59,29 4,99
Прямые затраты			lei		10 647,69	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		577,52	
Transport			4,00 %		284,26	
Cheltuieli de regie			76,00 %		1 950,73	
Total			100,00 +		13 460,20	
Beneficiu de deviz			4,00 %		538,41	
Total Capitolul 2. Lucrari de montare						13 998,61
Inclusiv salariu						2 566,75
Прямые затраты			lei		18 631,27	
TVA			20,00 %		3 726,25	

Total deviz:

22 357,52

Inclusiv salariu

5 638,03

Intocmit

(SRL "Capital")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Proiectarea reabilitării rețelilor
de alimentare cu apă și
canalizării, amplasarea stației de
epurare și a Blocului sanitar p/u
manastirea sf.Gheorghe
N1607/29**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1

Amenajarea teritoriului. Stația de epurare de tip TOPAS 150 PE

Valoarea de deviz 22 008,63 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,24	41,56	176,22
2.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,20	41,56	132,99
3.	7212030022700	Sudor	h-om	4,97	41,56	206,55
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	94,35	41,56	3 921,19
5.	7422010060100	Timplar	h-om	1,32	41,56	54,86
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,98	41,56	165,41
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,47	41,56	227,33
Total manopera						4 884,55

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,93	60,00	595,80
2.	11021	Mineri	buc	2,00	60,00	120,00
3.	11215	Clempus	buc	4,00	60,00	240,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	210,00	0,00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,48	45,00	21,60
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,97	18,00	17,46
7.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,88	28,00	108,64
8.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,97	40,00	198,80
9.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,94	38,00	73,72
10.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,27	35,00	9,45
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,93	1,70	16,88
12.	2663102100000100	Beton M100	m3	1,09	900,00	981,00
13.	2663102100000150	Beton M150	m3	0,14	900,00	126,00
14.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	496,56	13,00	6 455,28
15.	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	8,00	60,00	480,00

16.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,05	60,00	3,00
17.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,48	50,00	124,00
18.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	32,00	6,00	192,00
19.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,97	2,10	8,34
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12	6,00	0,72
		Total materiale de construcții				9 772,69

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,04	400,00	16,00
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,01	300,00	3,00
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,73	65,00	47,45
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,10	30,00	3,00
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,31	220,00	68,20
6.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,22	200,00	44,00
		Total utilaje de construcții				181,65

Total:

Прямые затраты	lei	14 838,89
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 099,02
Transport	4,00 %	390,91
Cheltuieli de regie	8,00 %	1 306,30
Total	100,00 +	17 635,12
Beneficiu de deviz	4,00 %	705,41
Total	100,00 +	18 340,53
TVA	20,00 %	3 668,10

Total deviz:

22 008,63

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

Proiectarea reabilitarii rețelelor de alimentare cu apa si canalizarii, amplasarea statiei de epurare si a Blocului sanitar p/u manastirea sf.GHeorghe N1607/29

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1 **Amenajarea teritoriului. Statia de epurare de tip TOPAS 150 PE** (formular desfășurat)

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Ingradirea GM-1				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,56	49,46
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,56	12,88
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			674,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,56	374,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	300,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			800,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	800,00
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			12,94
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	200,00	12,94
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,56	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	150,00
7	CA03F	Beton simplu M100 turnat in fundatii	m3			1 154,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,56	143,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,78
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0000	900,00	900,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,00	0,61
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	38,76
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	54,50
8	CA03F	Beton simplu M150 turnat in fundatii	m3			1 160,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,56	142,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	17,79
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0000	900,00	900,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,00	0,43
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	37,14
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	62,86
9	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: ingradire	kg			23,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,56	7,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,56	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,56	0,42
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,70	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	60,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			732,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,56	267,59
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	28,00	218,59
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,33
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,01
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	45,00	43,46
11	RpCO08I	Mineri	buc			380,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	41,56	6,65
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	12,0000	6,00	72,00
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000	60,00	240,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	60,00	1,50
	11021	Mineri	buc	1,0000	60,00	60,00
12	RpCO08D	Clempus	buc			82,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2500	41,56	10,39
	11215	Clempus	buc	1,0000	60,00	60,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	2,0000	6,00	12,00

INTOCMIT
Antreprenor
SRL "Capital"

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

WinCmeta2000
Formular Nr.7

**Proiectarea reabilitării rețelelor
de alimentare cu apa si
canalizării,amplasarea statiei de
epurare si a Blocului sanitar p/u
manastirea sf.GHeorghe
N1607/29**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1

Amenajarea teritoriului. Statia de epurare de tip TOPAS 150 PE

Valoarea de deviz 22 008,63 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Ingradirea GM-1				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,00	49,46 49,46	148,37 148,37
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,00	12,88 12,88	12,88 12,88
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,01	674,00 374,00	6,74 3,74
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,02	800,00 0,00	16,00 0,00
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	3,40	12,94 0,00	44,00 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,02	171,00 21,00	3,42 0,42
7	CA03F	Beton simplu M100 turnat in fundatii	m3	1,09	1 154,01 160,15	1 257,87 174,56
8	CA03F	Beton simplu M150 turnat in fundatii	m3	0,14	1 160,71 160,29	162,50 22,44
9	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: ingradire	kg	496,56	23,63 8,73	11 733,39 4 334,29
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8	t	0,497	732,11 267,59	363,86 132,99

1	2	3	4	5	6	7
		mm si 12 mm inclusiv				
11	RpCO08I	Mineri	buc	2,00	380,15 6,65	760,30 13,30
12	RpCO08D	Clempus	buc	4,00	82,39 10,39	329,56 41,56
Total Capitolul 1. Ingradirea GM-1 Inclusiv salariu						14 838,89 4 884,55
Прямые затраты			lei		14 838,89	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		1 099,02	
Transport			4,00 %		390,91	
Cheltuieli de regie			8,00 %		1 306,30	
Total			100,00 +		17 635,12	
Beneficiu de deviz			4,00 %		705,41	
Total			100,00 +		18 340,53	
TVA			20,00 %		3 668,10	

Total deviz:
22 008,63

Inclusiv salariu
4 884,55

Intocmit

(SRL "Capital")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)