

Anexa nr.7
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20__

CERERE DE PARTICIPARE

Către : Primăria satului Leuseni r-nl Telenesti.

Stimați domni;

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.21367413 din 10-02-2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului la **„Reparatia capitala a acoperisului casei de cultura din satul Leuseni nr. cadastral 8934103.045.01 r-nl Telenesti,, noi SRL „Iuris-Activ,,** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 26-02-2025 Cu stimă,

SRL „IURIS-ACTIV,,

(semnătura autorizată)



SRL „Iuris-Activ,,

m. Bălți st. Ștefan cel Mare 135/4

Oferta financiara

Către: Primaria satului Leuseni r-nl Telenesti .

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei subsemnatul **Iurie Grușca** reprezentant al ofertantului **SRL „Iuris-Activ,,**
Ne oferim ca în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată să executăm lucrări de construcție: **„Reparatia capitala a acoperisului casei de cultura din satul Leuseni nr. cadastral 8934103.045.01 r-nl Telenesti,,** cu suma de **711 638,69 lei fara TVA ,** la care se adauga TVA in suma de **142 327,74lei, suma totala cu TVA este de 853 966,43 lei.** Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este câștigătoare să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere a lucrărilor.

Oferta noastră este valabilă timp de 40 zile.

Director comercial SRL „Iuris-Activ,,

26-02-2025

Iurie Grușca



Anexa nr.8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20__

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către; Primaria satului Leuseni r-nl Telenesti

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea: Reparatia capitala a acoperisului casei de cultura din satul Leuseni nr.cadastral 8934103.045.01 r-nl Telenesti. prin procedura de achiziție Publica.** pentru o durată de **40 zile**, (patruzeci zile), respectiv până la data de **12-04-2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 26-02-2025

Ofertant/candidat SRL „IURIS-ACTIV,,



.....
(semnătura autorizată)


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparatia capitala a acoperisului casei de cultura din satul Leuseni nr. cadastral
 8934103,045.01, r-nl Telenesti.**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna martie-aprilie				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Obiect 01 Categorii de lucrări:Reparatia capitala a acoperisului casei de cultura din satul Leuseni nr.cadastral 8934103.045.01,r-nl Telenesti.	45zile lucratore.				
3.	Obiect 02 Categorii de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorii de lucrări: _____ _____					

26-02-2025

Semnat:




Nume: Iurie Grusca

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „IURIS-ACTIV„

**Reparatia capitala a acoperisului
casei de cultura din satul Leuseni
nr. cadastral 8934103.045.01, r-
ul Telenesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 12/02/2025

**Reparatia capitala a acoperisului casei de cultura din satul Leuseni nr. cadastral
8934103.045.01, r-ul Telenesti**

Valoarea de deviz 853 966,43 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	31,7190	57,66	1 828,91
2.	7122050013400	Zidar	h-om	27,0555	57,66	1 560,01
3.	7123010010200	Betonist	h-om	74,8544	57,66	4 316,10
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	46,0827	57,66	2 657,12
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	458,5418	57,66	26 439,52
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	236,8788	57,66	13 658,43
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	57,2330	57,66	3 300,05
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	187,6800	57,66	10 821,63
9.	7135010011440	Geamgiu	h-om	1,1879	57,66	68,49
10.	7136080025001	Montator	h-om	21,6520	57,66	1 248,46
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,1825	57,66	414,15
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,9647	57,66	343,93
13.	7212030022700	Sudor	h-om	0,7186	57,66	41,43
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 090,7293	57,66	62 891,44
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,4373	57,66	82,88
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	18,6388	57,66	1 074,71
17.	7422010060100	Timplar	h-om	7,7265	57,66	445,51
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5450	57,66	377,38
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	559,1134	57,66	32 238,49
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9180	57,66	52,93
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	49,3561	57,66	2 845,88
Total manopera						166 707,45

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	8,2800	1 208,00	10 002,24
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5083	10,00	5,08
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0900	4 583,00	412,47
4.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,2261	4 583,00	1 036,22
5.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,5016	4 583,00	2 298,83
6.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	7,4285	4 583,00	34 044,82
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0600	4 583,00	274,98
8.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0418	4 583,00	191,57

9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	4,4244	4 583,00	20 277,03
10.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	1,4320	4 583,00	6 562,86
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0046	4 583,00	21,08
12.	2010237318750	Distantieri	buc	208,6000	1,50	312,90
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	9,0000	75,00	675,00
14.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	48,1490	12,50	601,86
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,5311	32,00	16,98
16.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	30,1300	12,20	367,59
17.	2320187315789	Decofrol	kg	7,2000	10,20	73,44
18.	23203226000361	Gudron	kg	10,7844	21,20	228,63
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1308	250,00	32,70
20.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,4503	10,50	25,73
21.	2413217300010	Cleme	buc	30,7530	15,00	461,30
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0868	25,00	2,17
23.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	30,1238	35,00	1 054,33
24.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,8760	45,00	264,42
25.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,3309	51,00	16,87
26.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,5210	51,00	77,57
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,7628	51,00	89,90
28.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	187,2790	5,85	1 095,58
29.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,0140	18,20	18,46
30.	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	1,5050	82,50	124,16
31.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,4365	82,50	118,51
32.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	89,0190	25,50	2 269,98
33.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,0140	28,50	28,90
34.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	155,8140	35,00	5 453,49
35.	2611112500300	Geam tras simplu	m2	2,3650	45,80	108,32
36.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50	m3	0,6440	740,00	476,56
37.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	27,6000	10,50	289,80
38.	2663102100000	Beton M-250	m3	17,7366	1 458,33	25 865,81
39.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 25	m3	0,9200	650,00	598,00
40.	2666122800555	Element de inchidere	buc	22,5776	52,50	1 185,32
41.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,2250	1,50	6,34
42.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	36,3120	48,20	1 750,25
43.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 307,6880	12,50	16 346,10
44.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	391,8840	202,50	79 356,51
45.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1 023,7185	129,00	132 059,68
46.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	609,5565	12,80	7 802,32
47.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	534,1140	14,20	7 584,41
48.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	64,5813	37,50	2 421,80
49.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	118,5324	33,00	3 911,57
50.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	39,2010	18,00	705,62
51.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	197,8250	18,00	3 560,85
52.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	565,8000	13,71	7 757,12
53.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	289,3118	14,00	4 050,36

54.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,0000	23,33	69,99
55.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,4500	23,33	173,81
56.	2743123549027	retinator de zapada LE-310	m	88,0000	35,00	3 080,00
57.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,5925	28,00	44,59
58.	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	890,0000	22,50	20 025,00
59.	2811106301200	Elemente metalice	kg	244,8000	18,40	4 504,32
60.	2811236309900	Confectii metalice	kg	127,4135	25,50	3 249,04
61.	2811236832352	Burghiu widia	buc	36,2880	65,00	2 358,72
62.	2873116829070	Chingi metalice	kg	4,8000	18,00	86,40
63.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	354,3120	19,50	6 909,08
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	90,7308	25,83	2 343,85
65.	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,0323	25,83	0,83
66.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	3,2949	25,83	85,11
67.	2873147300863	Agrafe	kg	27,4575	18,20	499,73
68.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,2251	78,50	96,17
69.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5530	78,50	43,41
70.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,1200	3,20	16,39
71.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	18,0000	2,10	37,80
72.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	31,3500	19,12	599,41
73.	2874115829144	Suruburi SW 4,8x28	buc	220,0000	0,95	209,00
74.	2874115829145	Suruburi SL2 4,8x20	buc	220,0000	0,95	209,00
75.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	15,3765	8,10	124,55
76.	2874115837745	Suruburi	buc	1 128,8800	0,70	790,22
77.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	4 450,9500	0,80	3 560,76
78.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	18,0000	2,10	37,80
79.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,1200	2,80	14,33
80.	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,1200	26,00	133,12
81.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	21,00	6,30
82.	2874125886734	Nituri POP	buc	4 450,9500	0,65	2 893,12
83.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	76,9800	25,83	1 988,40
84.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	26,6653	42,50	1 133,27
85.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	22,5776	85,00	1 919,10
86.	2875274000502	Cot burlan	buc	30,7530	85,00	2 614,01
87.	2875274000503	Cot de capat	buc	15,3765	33,33	512,50
88.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	15,3765	42,50	653,50
89.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	22,5776	75,00	1 693,32
90.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	158,0432	58,33	9 218,66
91.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,8000	18,00	32,40
92.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	13 645,440 0	0,15	2 046,82
Total materiale de constructii						458 388,22

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0222	850,00	18,89
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,2167	850,00	184,20
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	6,9050	250,00	1 726,25
4.	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	1,7307	250,00	432,68
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,9737	850,00	827,64
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,4277	57,66	24,66
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,1058	57,66	6,10
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,2443	125,00	780,54
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	0,1001	850,00	85,08

		termic, 0,40-0,70 mc				
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1456	250,00	36,41
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,1088	250,00	277,20
12.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,5850	250,00	146,25
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,0674	50,00	53,37
14.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0490	50,00	2,45
15.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0921	850,00	78,28
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1320	850,00	112,20
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0561	750,00	42,08
18.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,4180	750,00	313,50
		Total utilaje de constructii				5 147,78

Total	Lei	630 243,45
Asigurarea sociala si medicala	24 %	40 009,79
Transport	3 %	13 751,65
Cheltuieli de regie	2 %	13 680,10
Beneficiu	2 %	13 953,70
TVA	20 %	142 327,74

Total deviz:

853 966,43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala a acoperisului
casei de cultura din satul Leuseni
nr. cadastral 8934103.045.01, r-
ul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12/02/2025

**Reparatia capitala a acoperisului casei de cultura din satul Leuseni nr. cadastral
8934103.045.01, r-ul Telenesti**

Valoarea de deviz 853 966,43 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	606,10	35,84	21 721,35
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	606,10	9,65	5 847,03
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	606,10	21,04	12 751,92
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,46	195,78	481,63
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si	m3	4,60	195,79	900,65

1	2	3	4	5	6	7
		curatirea caramizilor				
6	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	1,45	119,59	173,40
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	90,30	15,80	1 427,03
8	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	5,00	15,12	75,60
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	9,00	12,25	110,27
10	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	9,00	9,65	86,82
11	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,35	243,09	85,08
12	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	14,00	26,96	377,38
13	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	50,00	6,27	313,50
		<i>Total</i>	Lei			44 351,66
		Total Demontari Inclusiv salariu				44 351,66 41 828,60
		2. Acoperis				
14	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradadosul tavanului suspendat	m2	384,20	213,41	81 992,71
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip	m2	384,20	29,05	11 161,20

1	2	3	4	5	6	7
		ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)				
16	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3	9,20	1 454,70	13 383,27
17	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)	m2	41,10	38,43	1 579,60
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	1,64	118,04	193,58*
19	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	m3	1,64	55,78	91,48
20	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)	m2	734,00	26,55	19 485,96

1	2	3	4	5	6	7
21	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	100 m2	3,84	1 751,88	6 727,22
22	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций: решеток для перекрытия ферм)	100 m2	3,84	425,18	1 632,68
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	3,20	6 502,42	20 807,74
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	3,20	118,03	377,69
25	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	113,80	238,90	27 186,44
26	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau	m2	734,00	238,90	175 350,17

1	2	3	4	5	6	7
		cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)				
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	719,80	29,05	20 910,55
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	109,60	190,14	20 839,58
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	60,30	140,76	8 487,97
30	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m	88,00	44,79	3 941,40
31	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor,	m2	104,60	119,53	12 502,79

1	2	3	4	5	6	7
		sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,5мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)				
32	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,58	6 502,47	3 771,43
33	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	0,58	118,03	68,46
34	CM01A	Geamuri trase simple, de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (Остекление столярных изделий простым стеклом, произвольных размеров, на замазке и гвоздях, толщ. 2-3 мм, с окнами менее 0,5м2)	m2	2,15	145,47	312,77
35	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	3,25	79,07	256,98
36	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,40	6 502,40	2 600,96
37	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3	0,40	117,90	47,16

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)				
38	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	5,20	79,07	411,17
		<i>Total</i>	Lei			434 120,96
		Total Acoperis Inclusiv salariu				434 120,96 99 593,89
		3. Constructii metalice				
39	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж сплошных стальных готовых балок, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно)	t	0,67	23 752,31	15 914,05
40	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,67	200,99	134,66
41	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,67	432,75	289,94
42	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	43,20	63,50	2 743,32
43	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит,	m3	16,00	1 842,07	29 473,12

1	2	3	4	5	6	7
		балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами)				
44	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	193,00	24,05	4 641,41
45	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	552,00	18,23	10 063,11
46	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	97,30	38,80	3 774,98
47	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stîlpi și cadre exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и	m2	60,00	94,67	5 680,39

1	2	3	4	5	6	7
		укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно)				
48	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	8,95	7 256,29	64 943,77
49	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	8,95	118,02	1 056,31
50	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t	0,24	21 068,54	5 056,45*
51	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,24	200,96	48,23
52	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,24	432,71	103,85
53	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	24,00	38,80	931,14
54	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Устройство бетонных стен,	m3	0,30	1 819,77	545,93

1	2	3	4	5	6	7
		перегородок, диафрагм вертикальных, а также разных строений, расположенных выше нулевой отметки, на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)				
55	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,50	190,40	95,20
56	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж сплошных стальных готовых балок, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно)	t	0,22	23 752,36	5 225,52
57	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,22	200,95	44,21
58	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,22	432,73	95,20
59	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Устройство бетонных стен, перегородок, диафрагм вертикальных, а также разных строений, расположенных выше нулевой отметки, на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в	m3	0,50	1 820,08	910,04

1	2	3	4	5	6	7
		соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)				
		<i>Total</i>	Lei			151 770,83
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				151 770,83 25 284,96

		Total	Lei	630 243,45
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	40 009,79
		Transport	3 %	13 751,65
		Cheltuieli de regie	2 %	13 680,10
		Beneficiu	2 %	13 953,70
		TVA	20 %	142 327,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		853 966,43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala a acoperisului casei de Investitor
cultura din satul Leuseni nr. cadastral
8934103.045.01, r-ul Telenesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			35,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	17,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	17,64
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	250,00	0,55
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	4,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	250,00	0,82
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			21,04
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	13,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	5,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	250,00	1,93
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			195,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	22,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	171,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	250,00	2,20
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			195,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	22,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	171,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	250,00	2,20
6	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			119,59
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	21,57
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	7,35
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	250,00	1,10
8	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			15,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	57,66	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	7,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	250,00	0,42
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment,	m2			12,25

1	2	3	4	5	6	7
		PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	6,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	5,88
10	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	4,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	250,00	0,82
11	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			243,09
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	850,00	243,09
12	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			26,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	26,96
13	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			6,27
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	750,00	6,27
		2. Acoperis				
14	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extrasosul tavanului suspendat	m2			213,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	57,66	6,86
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	202,50	206,55
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			29,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,45
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,50	14,81
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,15	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	125,00	0,14
16	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3			1 454,70
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	151,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	30,88
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 208,00	1 087,20
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goli sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	10,50	31,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	740,00	51,80
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	650,00	65,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 583,00	2,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	850,00	34,59
17	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)	m2			38,43
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	57,66	0,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	57,66	11,76
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	4 583,00	25,21
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	25,83	0,72
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			118,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	41,66
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,50	21,25

1	2	3	4	5	6	7
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	5,85	39,20
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	51,00	0,61
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	12,20	12,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	850,00	0,47
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	1,65
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	750,00	1,01
19	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	m3			55,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,66	8,34
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	35,00	47,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	850,00	0,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	750,00	0,09
20	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)	m2			26,55
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	57,66	15,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	4,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	4 583,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,83	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	125,00	0,41
21	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	100 m2			1 751,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100	57,66	348,47
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,0000	35,00	1 400,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	850,00	0,93
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0300	750,00	2,48
22	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций: решеток для перекрытия ферм)	100 m2			425,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,66	154,88
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	12,50	75,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	5,85	134,55
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	51,00	2,04
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	12,20	48,80
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	850,00	2,15
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	250,00	3,14
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	750,00	4,63
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			6 502,42
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	992,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	110,27
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	19,12	143,40
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 583,00	45,83
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 583,00	4 262,19
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 583,00	549,96
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	19,50	66,30
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	35,00	105,35
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	21,20	54,70
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,83	77,49
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	48,20	69,89
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	850,00	14,02
	29522700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	250,00	9,08

1	2	3	4	5	6	7
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	57,66	1,46
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			118,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	41,66
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,50	21,25
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	5,85	39,19
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	51,00	0,61
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	12,20	12,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	850,00	0,48
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	1,65
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	750,00	0,98
25	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2			238,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	53,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	4,90
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	129,00	155,77
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	14,20	8,95
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,65	3,41
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	14,00	4,78
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,50	2,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	125,00	0,30
26	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2			238,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	53,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	4,90
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	129,00	155,77
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	14,20	8,95
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,65	3,41
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	14,00	4,78
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,50	2,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	125,00	0,30
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			29,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,45
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,50	14,81
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,15	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	125,00	0,14
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla	m			190,14

1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	14,70
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	33,00	35,69
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	58,33	84,11
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	52,50	10,81
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	42,50	4,38
	28752741110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	75,00	15,45
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	85,00	17,51
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,70	7,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	125,00	0,28
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			140,76
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	17,15
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	37,50	40,16
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	85,00	43,35
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	42,50	10,84
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,65
	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,2500	8,10	2,07
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	33,33	8,50
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	42,50	10,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	125,00	0,21
30	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m			44,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,49
	2743123549027	retinator de zapada LE-310	m	1,0000	35,00	35,00
	2874115829145	Suruburi SL2 4,8x20	buc		0,95	2,38
	2874115829144	Suruburi SW 4,8x28	buc		0,95	2,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	125,00	0,14
31	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,5мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2			119,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	36,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,45
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,80	74,59
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,83	0,81
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	18,20	4,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	125,00	0,14
32	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			6 502,47
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	992,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	110,28
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	19,12	143,40
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 583,00	45,83
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 583,00	4 262,19
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44мм calit II	m3	0,1200	4 583,00	549,97
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	19,50	66,29
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	35,00	105,34
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	21,20	54,69
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,83	77,48
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	48,20	69,90
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	850,00	14,07
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	250,00	9,10
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	57,66	1,47

1	2	3	4	5	6	7
33	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			118,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	41,66
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,50	21,24
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	5,85	39,19
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	51,00	0,62
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	12,20	12,21
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	850,00	0,45
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	1,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	750,00	1,03
34	CM01A	Geamuri trase simple, de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (Остекление столярных изделий простым стеклом, произвольных размеров, на замазке и гвоздях, толщ. 2-3 мм, с окнами менее 0,5м2)	m2			145,47
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	57,66	31,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	4,90
	2611112500300	Geam tras simplu	m2	1,1000	45,80	50,38
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	82,50	57,75
	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,0150	25,83	0,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	125,00	0,20
35	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмальями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			79,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	49,01
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	51,00	9,18
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	18,20	2,18
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	28,50	3,42
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	82,50	14,02
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
36	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			6 502,40
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	992,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	110,27
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	19,12	143,40
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 583,00	45,82
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 583,00	4 262,20
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	4 583,00	549,95
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	19,50	66,30
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	35,00	105,35
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	21,20	54,70
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,83	77,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	48,20	69,90
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	850,00	14,02
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	250,00	9,05
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	57,66	1,45
37	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			117,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	41,65
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,50	21,25
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	5,85	39,20
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	51,00	0,60
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	12,20	12,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	850,00	0,42
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	1,62
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	750,00	0,95
38	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de	m2			79,07

1	2	3	4	5	6	7
		rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	49,01
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	51,00	9,18
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	18,20	2,18
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	28,50	3,42
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	82,50	14,03
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		3. Constructii metalice				
39	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж сплошных стальных готовых балок, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно)	t			23 752,31
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	57,66	744,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	57,66	93,12
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	57,66	46,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	57,66	46,55
	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblete	kg	1 000,0000	22,50	22 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	78,50	39,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	2,80	11,19
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	3,20	12,81
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	26,00	104,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	25,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	250,00	30,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	28,00	35,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	50,00	2,76
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	850,00	84,10
40	IzD05A	Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			200,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	117,13
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	51,00	79,57
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	32,00	3,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	10,00	0,76
41	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			432,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	187,22
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	45,00	234,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	32,00	11,52
42	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			63,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	57,66	8,33
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	65,00	54,60
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	57,66	0,57
43	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами)	m3			1 842,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	237,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	22,05
	2663102100000	Beton M-250	m3	1,0250	1 458,33	1 539,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	250,00	16,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	850,00	26,18
44	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в	kg			24,05

1	2	3	4	5	6	7
		мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	4,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	850,00	0,09
45	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			18,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,25
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	850,00	0,09
46	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			38,80
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	10,29
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	25,50	26,79
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,50	0,21
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	78,50	0,79
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	0,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	250,00	0,27
47	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2			94,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	9,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	53,91
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	18,00	1,44
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,10	0,63
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,83	0,65
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	75,00	11,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 583,00	4,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 583,00	6,87
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,20	1,22
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	850,00	1,87
48	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			7 256,29
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 062,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	118,12
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 583,00	733,28
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 583,00	274,98
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 583,00	3 803,89
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,83	185,98
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D= 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00	78,84
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	48,20	162,92
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	35,00	68,60
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	19,50	741,00

1	2	3	4	5	6	7
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	850,00	14,03
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	250,00	12,10
49	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3			118,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	41,66
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,50	21,25
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	5,85	39,20
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	51,00	0,61
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	12,20	12,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	850,00	0,47
	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	1,65
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	750,00	0,99
50	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t			21 068,54
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	1 715,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	245,04
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	18,40	18 768,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	78,50	35,33
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,80	18,21
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	3,20	20,79
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	26,00	169,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	250,00	25,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	28,00	56,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	850,00	14,17
51	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			200,96
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	117,17
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	51,00	79,54
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	32,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	10,00	0,75
52	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			432,71
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	187,21
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	45,00	234,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	32,00	11,50
53	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			38,80
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	10,29
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,50	26,79
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,50	0,21
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	78,50	0,79
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	0,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	250,00	0,28
54	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Устройство бетонных стен, перегородок, диафрагм вертикальных, а также разных строений, расположенных выше нулевой отметки, на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3			1 819,77
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	57,66	191,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	57,66	46,57

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton M-250	m3	1,0250	1 458,33	1 539,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	850,00	26,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	250,00	16,50
55	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			190,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	22,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	166,14
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	250,00	2,20
56	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж сплошных стальных готовых балок, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно)	t			23 752,36
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	57,66	744,95
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	57,66	93,14
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	57,66	46,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	57,66	46,55
	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	22,50	22 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	78,50	39,23
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	2,80	11,18
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	3,20	12,82
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	26,00	104,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	25,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	250,00	30,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	28,00	35,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	50,00	2,73
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	850,00	84,23
57	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			200,95
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	117,14
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	51,00	79,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	32,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	10,00	0,77
58	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			432,73
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	187,23
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	45,00	234,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	32,00	11,50
59	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Устройство бетонных стен, перегородок, диафрагм вертикальных, а также разных строений, расположенных выше нулевой отметки, на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3			1 820,08
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	57,66	191,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	57,66	46,56
	2663102100000	Beton M-250	m3	1,0250	1 458,33	1 539,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	850,00	26,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	250,00	16,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.