

**IMSP IC -Sectie Terapie  
Intensiva**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL № 2-4-1 (SA)**  
**Sectie Terapie Intensiva (SA) Arhitectura.**

**Valoarea de deviz 1 823 735,95 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                           |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|        |                             |                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                      | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                         |
|        |                             | <b>1. LC- Saloane</b><br><b>1.1. Pardoseli acoperire antibacteriana din vinil omogen.</b>                              |      |                                       |                                       |                           |
| 1      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice.                                                                       | m2   | 195,250                               | 42,738<br>41,988                      | 8 344,539<br>8 198,094    |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea sapei din mortar de ciment                                                                                  | m2   | 195,250                               | 16,749<br>16,149                      | 3 270,188<br>3 153,038    |
| 3      | CC03C                       | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Bp-1 100*100 mm)                             | kg   | 877,000                               | 26,754<br>1,692                       | 23 462,838<br>1 483,446   |
| 4      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin               | m2   | 195,250                               | 71,395<br>39,596                      | 13 939,824<br>7 731,119   |
| 5      | CG56A                       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (2-10 mm)                                                     | m2   | 195,250                               | 114,266<br>13,493                     | 22 310,395<br>2 634,428   |
| 6      | CG56A1 k=4                  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:                                                                      | m2   | -195,250                              | 44,387<br>5,305                       | -8 666,508<br>-1 035,747  |
| 7      | CG49A                       | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime | m2   | 215,000                               | 642,581<br>174,820                    | 138 154,875<br>37 586,300 |

| 1                                                                 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                 | 7                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-------------------------|
|                                                                   |         | 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic,(clasa ignifugare Bfl-s1) Dielectric(10/6---10/8 Om) |    |         |                   |                         |
| <b>Total Pardoseli acoperire antibacteriala din vinil omogen.</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                   | <b>200 816,151</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                   | <b>59 750,678</b>       |
|                                                                   |         | <b>1.2. Tavane suspendate casetate si finisate</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                   |                         |
| 8                                                                 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                                                                                                                | m2 | 80,000  | 13,496<br>13,496  | 1 079,664<br>1 079,664  |
| 9                                                                 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                                                                | m2 | 15,250  | 14,570<br>14,421  | 222,198<br>219,918      |
| 10                                                                | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate                                                                                                                                  | m2 | 22,000  | 278,884<br>95,500 | 6 135,453<br>2 101,000  |
| 11                                                                | CK52A   | Plafoane suspendate din placide modul pe carcasa metalica, tip"" Armstrung" cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Spatii medicale)                                                                                  | m2 | 180,000 | 227,604<br>44,500 | 40 968,761<br>8 010,000 |
| 12                                                                | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane.                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 45,250  | 6,091<br>1,729    | 275,621<br>78,245       |
| 13                                                                | CF04C   | Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund                                                                      | m2 | 45,000  | 63,211<br>50,745  | 2 844,505<br>2 283,525  |

| 1                                                   | 2        | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6                  | 7                        |
|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------|
|                                                     |          | si stratul vizibil, avind 1cm grosime totala                                                                                                                     |    |         |                    |                          |
| 14                                                  | CF17C    | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,000  | 19,782<br>11,532   | 395,640<br>230,640       |
| 15                                                  | CK 18Cm  | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi.                                                                                                                | m  | 80,000  | 19,790<br>14,992   | 1 583,202<br>1 199,328   |
| 16                                                  | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 45,250  | 89,540<br>70,345   | 4 051,697<br>3 183,120   |
| 17                                                  | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti,coloane si tavanelor.                                               | m2 | 45,250  | 37,608<br>30,948   | 1 701,780<br>1 400,381   |
| 18                                                  | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 45,250  | 45,980<br>31,714   | 2 080,580<br>1 435,042   |
| <b>Total Tavane suspendate casetate si finisate</b> |          |                                                                                                                                                                  |    |         |                    | <b>61 339,101</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                             |          |                                                                                                                                                                  |    |         |                    | <b>21 220,863</b>        |
|                                                     |          | <b>1.3. Pereti interiori</b>                                                                                                                                     |    |         |                    |                          |
| 19                                                  | RpCG29C  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor              | m3 | 1,000   | 202,147<br>200,947 | 202,147<br>200,947       |
| 20                                                  | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti                                                                                                    | m2 | 280,000 | 86,353<br>86,128   | 24 178,840<br>24 115,840 |
| 21                                                  | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                             | m2 | 150,000 | 14,569<br>14,419   | 2 185,380<br>2 162,880   |

| 1                             | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                  | 7                         |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|---------------------------|
| 22                            | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                  | m  | 25,000  | 31,151<br>27,451   | 778,769<br>686,280        |
| 23                            | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 50,000  | 86,590<br>67,660   | 4 329,500<br>3 383,000    |
| 24                            | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                        | m2 | 360,000 | 119,530<br>74,300  | 43 030,800<br>26 748,000  |
| 25                            | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti .                                                                                                                                                                                             | m2 | 400,000 | 6,092<br>1,730     | 2 436,720<br>691,920      |
| 26                            | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                            | m2 | 400,000 | 37,608<br>30,947   | 15 043,148<br>12 378,800  |
| 27                            | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                       | m2 | 50,000  | 45,979<br>31,713   | 2 298,950<br>1 585,650    |
| 28                            | CI23A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                                                                                        | m2 | 360,000 | 536,895<br>222,650 | 193 282,043<br>80 154,000 |
| 29                            | CK18A   | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.                                                                | m  | 95,000  | 59,718<br>17,298   | 5 673,202<br>1 643,310    |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                    |                           |
| <b>Total Pereti interiori</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                    | <b>293 439,499</b>        |

| 1                            | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                                      | 7                                         |
|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Incluziv salariu</b>      |             |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                                        | <b>153 750,627</b>                        |
|                              |             | <b>1.4. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                         |    |        |                                        |                                           |
| 30                           | TrB01A1-4   | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                           | t  | 10,000 | <div>49,000</div> <div>49,000</div>    | <div>490,000</div> <div>490,000</div>     |
| 31                           | RpCU09A     | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t  | 40,000 | <div>62,645</div> <div>49,645</div>    | <div>2 505,792</div> <div>1 985,792</div> |
| 32                           | TrI1AA01 F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1                                                                                    | t  | 40,000 | <div>22,500</div> <div>22,500</div>    | <div>900,000</div> <div>900,000</div>     |
| 33                           | TsI50B5     | Transportarea deseului cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                                                       | t  | 40,000 | <div>90,300</div> <div>0,000</div>     | <div>3 612,000</div> <div>0,000</div>     |
| <b>Total Lucrari diverse</b> |             |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                                        | <b>7 507,792</b>                          |
| <b>Incluziv salariu</b>      |             |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                                        | <b>3 375,792</b>                          |
| <b>Total LC- Saloane</b>     |             |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                                        | <b>563 102,543</b>                        |
| <b>Incluziv salariu</b>      |             |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                                        | <b>238 097,960</b>                        |
|                              |             | <b>2. LC-Coridor acces Soloane</b>                                                                                                                                                                                  |    |        |                                        |                                           |
|                              |             | <b>2.1. Usi glasante cu autadescidere.</b>                                                                                                                                                                          |    |        |                                        |                                           |
| 34                           | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                   | m2 | 26,360 | <div>22,610</div> <div>22,610</div>    | <div>596,006</div> <div>596,006</div>     |
| 35                           | CK25A       | Usi (U-1)confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu   | m2 | 3,470  | <div>3 103,314</div> <div>46,096</div> | <div>10 768,499</div> <div>159,953</div>  |

[illegible]

| 1                                                                 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5        | 6                  | 7                        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|--------------------------|
|                                                                   |               | <b>2.2. Pardoseli acoperire antibacteriale din vinil omogen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                    |                          |
| 40                                                                | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 5,250    | 42,729<br>41,977   | 224,325<br>220,380       |
| 41                                                                | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (2-10 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 125,250  | 114,266<br>13,493  | 14 311,807<br>1 689,957  |
| 42                                                                | CG56A1<br>k=4 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | -125,250 | 44,387<br>5,305    | -5 559,437<br>-664,416   |
| 43                                                                | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)Dielectric( 10/6--10/8 Om) | m2 | 125,000  | 642,581<br>174,820 | 80 322,620<br>21 852,500 |
| <b>Total Pardoseli acoperire antibacteriale din vinil omogen.</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                    | <b>89 299,315</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                    | <b>23 098,421</b>        |
|                                                                   |               | <b>2.3. Tavane suspendate casetate si finisate.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                    |                          |
| 44                                                                | RpCO56C       | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 105,250  | 13,496<br>13,496   | 1 420,462<br>1 420,462   |
| 45                                                                | CF59D         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 10,000   | 278,885<br>95,500  | 2 788,855<br>955,000     |
| 46                                                                | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 20,000   | 6,092<br>1,730     | 121,836<br>34,596        |

| 1                                                    | 2        | 3                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                  | 7                        |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------|
| 47                                                   | CK 18Cm  | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi.                                                                                                                                                         | m  | 20,000  | 19,790<br>14,992   | 395,800<br>299,832       |
| 48                                                   | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                              | m2 | 20,000  | 89,540<br>70,345   | 1 790,804<br>1 406,904   |
| 49                                                   | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti,coloane si tavanelor.                                                                                        | m2 | 20,000  | 37,608<br>30,947   | 752,157<br>618,940       |
| 50                                                   | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                               | m2 | 20,000  | 45,979<br>31,713   | 919,580<br>634,260       |
| 51                                                   | CK29F    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( spatii medicale)                                                                                                        | m2 | 95,000  | 262,178<br>125,703 | 24 906,910<br>11 941,785 |
| <b>Total Tavane suspendate casetate si finisate.</b> |          |                                                                                                                                                                                                           |    |         |                    | <b>33 096,404</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                              |          |                                                                                                                                                                                                           |    |         |                    | <b>17 311,779</b>        |
|                                                      |          | <b>2.4. Pereti interiori</b>                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                          |
| 52                                                   | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti                                                                                                                                             | m2 | 150,000 | 86,353<br>86,128   | 12 952,950<br>12 919,200 |
| 53                                                   | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                      | m2 | 10,000  | 14,569<br>14,419   | 145,692<br>144,192       |
| 54                                                   | RpCJ06A  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m  | 75,000  | 31,155<br>27,451   | 2 336,660<br>2 058,840   |
| 55                                                   | CF02B    | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe                                                                                                               | m2 | 30,000  | 86,590<br>67,660   | 2 597,700<br>2 029,800   |



| 1                                     | 2       | 3                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                  | 7                        |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------|
|                                       |         | suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                              |    |         |                    |                          |
| 56                                    | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                         | m2 | 120,000 | 119,530<br>74,300  | 14 343,600<br>8 916,000  |
| 57                                    | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti .                                                                                                                              | m2 | 120,000 | 6,092<br>1,730     | 731,016<br>207,576       |
| 58                                    | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                             | m2 | 150,000 | 37,608<br>30,947   | 5 641,181<br>4 642,050   |
| 59                                    | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                        | m2 | 20,000  | 45,979<br>31,713   | 919,580<br>634,260       |
| 60                                    | CI23A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                         | m2 | 130,000 | 536,895<br>222,650 | 69 796,373<br>28 944,500 |
| 61                                    | CK18A   | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea. | m  | 35,000  | 59,718<br>17,298   | 2 090,127<br>605,430     |
| <b>Total Pereti interiori</b>         |         |                                                                                                                                                                             |    |         |                    | <b>111 554,879</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>               |         |                                                                                                                                                                             |    |         |                    | <b>61 101,848</b>        |
| <b>Total LC-Coridor acces Soloane</b> |         |                                                                                                                                                                             |    |         |                    | <b>398 567,018</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>               |         |                                                                                                                                                                             |    |         |                    | <b>104 405,294</b>       |
|                                       |         | <b>3. LC-Spatii auxiliare</b>                                                                                                                                               |    |         |                    |                          |
|                                       |         | <b>3.1. Pardoseli din placi de gresie</b>                                                                                                                                   |    |         |                    |                          |
| 62                                    | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice.                                                                                                                            | m2 | 55,000  | 42,737<br>41,987   | 2 350,557<br>2 309,307   |

| 1                                          | 2       | 3                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                  | 7                       |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------|
| 63                                         | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                        | m2 | 50,000  | 25,212<br>24,762   | 1 260,590<br>1 238,090  |
| 64                                         | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare cu "Betohgruht"                                                                                                                              | m2 | 105,000 | 6,092<br>1,730     | 639,639<br>181,629      |
| 65                                         | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (2-10 mm)                                                                                                              | m2 | 105,250 | 114,266<br>13,493  | 12 026,494<br>1 420,108 |
| 66                                         | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                     | m2 | 65,000  | 350,253<br>142,235 | 22 766,419<br>9 245,275 |
| 67                                         | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 40,000  | 227,484<br>62,660  | 9 099,341<br>2 506,400  |
| <b>Total Pardoseli din placi de gresie</b> |         |                                                                                                                                                                                 |    |         |                    | <b>48 143,040</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                    |         |                                                                                                                                                                                 |    |         |                    | <b>16 900,809</b>       |
| <b>3.2. Tavane finisate</b>                |         |                                                                                                                                                                                 |    |         |                    |                         |
| 68                                         | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                            | m2 | 32,000  | 13,496<br>13,496   | 431,866<br>431,866      |
| 69                                         | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                            | m2 | 23,000  | 14,569<br>14,419   | 335,092<br>331,642      |
| 70                                         | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate                                              | m2 | 12,000  | 278,885<br>95,500  | 3 346,615<br>1 146,000  |
| 71                                         | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane.                                                                                                                                   | m2 | 55,250  | 6,091<br>1,729     | 336,539<br>95,543       |

| 1                            | 2        | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                  | 7                      |
|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|------------------------|
| 72                           | CF17C    | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,000 | 19,782<br>11,532   | 197,820<br>115,320     |
| 73                           | CK 18Cm  | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi.                                                                                                                | m  | 20,000 | 19,790<br>14,992   | 395,800<br>299,832     |
| 74                           | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 55,250 | 89,540<br>70,345   | 4 947,100<br>3 886,572 |
| 75                           | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti,coloane si tavanelor.                                               | m2 | 55,250 | 37,608<br>30,948   | 2 077,859<br>1 709,851 |
| 76                           | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 55,250 | 45,980<br>31,714   | 2 540,370<br>1 752,172 |
| 77                           | CK29F    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( spatii medicale)                                                               | m2 | 15,000 | 262,178<br>125,703 | 3 932,670<br>1 885,545 |
| <b>Total Tavane finisate</b> |          |                                                                                                                                                                  |    |        |                    |                        |
|                              |          |                                                                                                                                                                  |    |        |                    | <b>18 541,731</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>      |          |                                                                                                                                                                  |    |        |                    | <b>11 654,343</b>      |
|                              |          | <b>3.3. Pereti interiori</b>                                                                                                                                     |    |        |                    |                        |
| 78                           | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti                                                                                                    | m2 | 60,000 | 86,353<br>86,128   | 5 181,180<br>5 167,680 |
| 79                           | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                             | m2 | 20,000 | 14,569<br>14,419   | 291,384<br>288,384     |
| 80                           | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti Betongrunt.                                                                                                         | m2 | 60,000 | 6,092<br>1,730     | 365,508<br>103,788     |
| 81                           | RpCJ06A  | Reparatii de tencuieli interioare,                                                                                                                               | m  | 15,000 | 31,146             | 467,190                |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                  | 7                       |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|-------------------------|
|    |       | in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                                                                                 |    |        | 27,451             | 411,768                 |
| 82 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                             | m2 | 60,000 | 86,590<br>67,660   | 5 195,400<br>4 059,600  |
| 83 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 60,000 | 381,029<br>162,033 | 22 861,745<br>9 721,980 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 40,000 | 6,092<br>1,730     | 243,672<br>69,192       |
| 85 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 30,000 | 71,979<br>37,479   | 2 159,370<br>1 124,370  |
| 86 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                           | m2 | 10,000 | 89,540<br>70,345   | 895,402<br>703,452      |
| 87 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 10,000 | 37,608<br>30,947   | 376,079<br>309,470      |
| 88 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 10,000 | 45,979<br>31,713   | 459,790<br>317,130      |

| 1                                | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                         | 7                           |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------|-----------------------------|
|                                  |         | emulsie apoasa lavabila,<br>aplicate in 2 straturi pe glet<br>existent, executate manual                                                                                                                                                                                                      |    |        |                           |                             |
| <b>Total Pereti interiori</b>    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                           | <b>38 496,720</b>           |
| <b>Incluziv salariu</b>          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                           | <b>22 276,814</b>           |
| <b>Total LC-Spatii auxiliare</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                           | <b>105 181,491</b>          |
| <b>Incluziv salariu</b>          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                           | <b>50 831,966</b>           |
|                                  |         | <b>4. LC- Coridor ,acces<br/>scari,accensor..<br/>4.1. lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                                                                                               |    |        |                           |                             |
| 89                               | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi, ferestre, obloane, cutii,<br>rului, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                       | m2 | 20,360 | 22,611<br><hr/> 22,611    | 460,354<br><hr/> 460,354    |
| 90                               | CK25A   | Usi confectionate din profiluri<br>din mase plastice ( 1200x2100mm) inclusiv<br>armaturile si accesoriiile necesare<br>usilor montate in zidarie de orice<br>natura la constructii cu inaltimea<br>pina la 35 m inclusiv, intr-un<br>canat, cu suprafata tocului pina<br>la 7 mp inclusiv     | m2 | 10,500 | 3 098,813<br><hr/> 46,092 | 32 537,539<br><hr/> 483,964 |
| 91                               | CK25A-1 | Usi confectionate din profiluri<br>din mase plastice (2100x920-<br>820m) inclusiv armaturile si<br>accesoriile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice<br>natura la constructii cu inaltimea<br>pina la 35 m inclusiv, intr-un<br>canat, cu suprafata tocului pina<br>la 7 mp inclusiv | m2 | 15,700 | 2 298,814<br><hr/> 46,092 | 36 091,386<br><hr/> 723,641 |
| 92                               | CK23C1  | Usi ( VITRALE) din mase<br>plastice (2400X2500)MM cu<br>unul sau mai multe canaturi la<br>constructii cu inaltime peste 35<br>m avind suprafata tocului peste<br>2,5 mp (materialele<br>benefeciarului)                                                                                       | m2 | 6,160  | 2 256,889<br><hr/> 33,565 | 13 902,436<br><hr/> 206,760 |
| 93                               | CK18A   | Montarea baghetelor la lambriuri<br>din lemn.(acadrament in jurul                                                                                                                                                                                                                             | m  | 40,000 | 49,218<br><hr/>           | 1 968,717<br><hr/>          |

| 1                                        | 2        | 3                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                  | 7                        |
|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------|
|                                          |          | uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziază materialul de baza si culoare.                    |    |         | 17,298             | 691,920                  |
| <b>Total lucrari de timplarie</b>        |          |                                                                                                                                    |    |         |                    | <b>84 960,432</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                  |          |                                                                                                                                    |    |         |                    | <b>2 566,639</b>         |
|                                          |          | <b>4.2. Tavane suspendate 102.25m2.</b>                                                                                            |    |         |                    |                          |
| 94                                       | RpCO56C  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                               | m2 | 102,250 | 13,496<br>13,496   | 1 379,974<br>1 379,974   |
| 95                                       | CF59D    | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 10,000  | 278,885<br>95,500  | 2 788,855<br>955,000     |
| 96                                       | CK29F    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                    | m2 | 102,250 | 262,178<br>125,702 | 26 807,713<br>12 853,078 |
| <b>Total Tavane suspendate 102.25m2.</b> |          |                                                                                                                                    |    |         |                    | <b>30 976,542</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                  |          |                                                                                                                                    |    |         |                    | <b>15 188,052</b>        |
|                                          |          | <b>4.3. Pereti interiori</b>                                                                                                       |    |         |                    |                          |
| 97                                       | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti                                                                      | m2 | 3,000   | 86,353<br>86,128   | 259,059<br>258,384       |
| 98                                       | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                               | m2 | 150,000 | 14,569<br>14,419   | 2 185,380<br>2 162,880   |
| 99                                       | CF59D    | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: perete-tavane.    | m2 | 14,000  | 278,882<br>95,500  | 3 904,348<br>1 337,000   |
| 100                                      | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti Betongrunt.                                                                           | m2 | 150,000 | 6,092<br>1,730     | 913,770<br>259,470       |
| 101                                      | RpCJ06A  | Reparatii de tencuieli interioare,                                                                                                 | m  | 55,000  | 31,161             | 1 713,858                |

| 1                             | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                | 7                        |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------|
|                               |         | in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                     |    |         | 27,451           | 1 509,816                |
| 102                           | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 58,000  | 86,590<br>67,660 | 5 022,220<br>3 924,280   |
| 103                           | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti .                                                                                                                                                                                             | m2 | 150,000 | 6,092<br>1,730   | 913,770<br>259,470       |
| 104                           | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2 | 180,000 | 89,540<br>70,345 | 16 117,236<br>12 662,136 |
| 105                           | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                            | m2 | 180,000 | 37,608<br>30,947 | 6 769,417<br>5 570,460   |
| 106                           | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                       | m2 | 180,000 | 45,979<br>31,713 | 8 276,220<br>5 708,340   |
| 107                           | CK18A   | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.                                                                | m  | 45,000  | 59,718<br>17,298 | 2 687,307<br>778,410     |
| <b>Total Pereti interiori</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  | <b>48 762,585</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  | <b>34 430,646</b>        |
|                               |         | <b>4.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                  |                          |
| 108                           | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor (plinte)                                                                                                                                                                                                           | m2 | 12,000  | 42,737           | 512,849                  |

| 1                                                | 2     | 3                                                                 | 4        | 5      | 6                | 7                  |
|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|--------------------|
|                                                  |       | reci din placi ceramice.                                          |          |        | 41,987           | 503,849            |
| 109                                              | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m2       | 12,000 | 64,983<br>28,064 | 779,795<br>336,768 |
| <b>Total Pardoseli</b>                           |       |                                                                   |          |        |                  | <b>1 292,644</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                          |       |                                                                   |          |        |                  | <b>840,617</b>     |
| <b>Total LC- Coridor ,acces scari,accensor..</b> |       |                                                                   |          |        |                  | <b>165 992,203</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>                          |       |                                                                   |          |        |                  | <b>53 025,954</b>  |
| Cheltuieli directe                               |       |                                                                   | lei      |        | 1 232 843,26     |                    |
| Asigurarea sociala                               |       |                                                                   | 24,00 %  |        | 107 126,68       |                    |
| Transport                                        |       |                                                                   | 5,00 %   |        | 39 015,58        |                    |
| Total                                            |       |                                                                   | 100,00 + |        | 1 378 985,52     |                    |
| Cheltuieli de regie                              |       |                                                                   | 7,00 %   |        | 96 528,99        |                    |
| Total                                            |       |                                                                   | 100,00 + |        | 1 475 514,51     |                    |
| Beneficiu de deviz                               |       |                                                                   | 3,00 %   |        | 44 265,44        |                    |
| Total                                            |       |                                                                   | 100,00 + |        | 1 519 779,95     |                    |
| TVA                                              |       |                                                                   | 20,00 %  |        | 303 956,00       |                    |

**Total deviz:** 1 823 735,95  
**Incluziv salariu** 446 361,17

Intocmit \_\_\_\_\_ (Prodomus SRL)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ (IMSP IC - Setiea Teraie Intensiva)  
(funcția, semnătura)