

**Lucrari de reparatie a
pardoselilor la casa de cultura
din s. Larga, raionul Briceni.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 427 513,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	121,5000	29,30 25,61	3 560,48 3 112,18
2	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinziisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2	121,5000	542,72 144,37	65 940,87 17 541,34
3	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (scindura - a beneficiarului)	m2	405,0000	121,59 104,79	49 242,74 42 438,74
4	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	405,0000	111,54 109,44	45 175,40 44 324,90

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	405,0000	63,57 46,57	25 746,66 18 861,66
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	405,0000	123,04 64,04	49 829,78 25 934,78
7	CG09A	Plinte din PVC h = 100 mm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	84,0000	89,28 69,86	7 499,24 5 868,08
		<i>Total</i>	lei			246 995,17
		Total Inclusiv salariu				246 995,17 158 081,68

		Total	lei	246 995,17
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	37 939,60
		Cheltuieli de transport	10 %	8 598,31
		Cheltuieli de regie	14,5 %	42 562,29
		Beneficiu de deviz	6 %	20 165,73
		Total		356 261,10
		TVA	20 %	71 252,22
		Total deviz: Inclusiv salariu		427 513,32 158 081,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
pardoselelor la casa de cultura
din s. Larga, raionul Briceni.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 427 513,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	103,2750	116,43	12 024,31
2.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	324,0000	116,43	37 723,32
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	46,2000	116,43	5 379,07
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	515,5650	116,43	60 027,23
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	257,9850	116,43	30 037,19
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	110,7150	116,43	12 890,56
Total manopera						158 081,68

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0168	400,00	6,72
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	32,4000	150,00	4 860,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	81,0000	88,00	7 128,00
4.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	3,0375	7 000,00	21 262,50
5.	2010102904-12121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini - 60mm, L=4-6m (material beneficiar)	m3	24,7860	0,00	0,00
6.	20101029042001-1	Grinzi de rasinoase impregnate (material beneficiar)	m3	5,2650	0,00	0,00
7.	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	1,5795	7 000,00	11 056,50
8.	2310107311410	Creozot de huila	kg	12,1500	120,00	1 458,00
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	26,3250	30,00	789,75
10.	2320166200729	Parchetin	l	20,2500	150,00	3 037,50
11.	2414147327483	Lignolineum	kg	52,6500	68,00	3 580,20
12.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	76,9500	110,00	8 464,50
13.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,5040	22,58	11,38
14.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	40,5000	35,00	1 417,50
15.	2451427308669	Ceara parchet	kg	20,2500	120,00	2 430,00
16.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,2000	55,68	233,86
17.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	10,0800	30,00	302,40
18.	2521106718374	Profil p.v.c h=100mm	m	85,6800	11,25	963,90
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,50	36,75
20.	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	9,1125	1 350,00	12 301,88

21.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,8400	15,00	12,60
22.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	202,5000	7,00	1 417,50
23.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	12,1500	55,00	668,25
24.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	40,5000	55,00	2 227,50
25.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	324,0000	7,00	2 268,00
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0420	12,99	0,55
27.	4100126202818	Apa	m3	3,6450	12,99	47,35
		Total materiale de construcții				85 983,09

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,2900	110,00	801,90
2.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,2150	200,00	243,00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,5700	150,00	1 885,50
		Total utilaje de construcții				2 930,40

Total	lei	246 995,17
Asigurarea sociala si medicala	24 %	37 939,60
Cheltuieli de transport	10 %	8 598,31
Cheltuieli de regie	14,5 %	42 562,29
Beneficiu de deviz	6 %	20 165,73
Total		356 261,10
TVA	20 %	71 252,22

Total deviz:

427 513,32

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a pardoselilor la Investitor
casa de cultura din s. Larga, raionul Briceni.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			29,30 <hr/> 25,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	116,43	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	116,43	12,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,99	0,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	110,00	3,30
		<i>Total</i>	lei			3 560,48
2	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2			542,72 <hr/> 144,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2900	116,43	33,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	7 000,00	175,00
	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,0130	7 000,00	91,00
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1000	55,00	5,50
	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	0,0750	1 350,00	101,25
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	68,00	6,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	30,00	1,50
	2310107311410	Creozot de huila	kg	0,1000	120,00	12,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	110,00	3,30
		<i>Total</i>	lei			65 940,87
3	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (scindura - a beneficiarului)	m2			121,59 <hr/> 104,79
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	116,43	93,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	20101029042001-1	Grinzi de rasinoase impregnate (material beneficiar)	m3	0,0130	0,00	0,00
	2010102904-12121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m (material beneficiar)	m3	0,0612	0,00	0,00
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	55,00	5,50
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	68,00	6,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			49 242,74
4	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2			111,54 <hr/> 109,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9400	116,43	109,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	7,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			45 175,40

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			63,57 ----- 46,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	116,43	34,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	120,00	6,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	150,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	7,00	3,50
		Total	lei			25 746,66
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			123,04 ----- 64,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,04
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	150,00	12,00
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	110,00	20,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	30,00	1,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	88,00	17,60
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	35,00	3,50
		Total	lei			49 829,78
7	CG09A	Plinte din PVC h = 100 mm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			89,28 ----- 69,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	116,43	64,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,82
	2521106718374	Profil p.v.c h=100mm	m	1,0200	11,25	11,48
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	22,58	0,14
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	55,68	2,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,99	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	400,00	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	3,50	0,44
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	30,00	3,60
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	150,00	0,75
		Total	lei			7 499,24

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.