

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1739197332856 din 10.02.2025
Obiectul achiziției:	Servicii de deservire a surselor de gaze medicale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 - Lucrări de mentenanță preventivă pentru generatorul de oxigen Inmatec IMT-POC 8600 med (stația nouă)						
Lotul nr. 1 – Lucrări de mentenanță preventivă pentru generatorul de oxigen Inmatec IMT-POC 8600 med (stația nouă)	Lucrări de mentenanță preventivă pentru generatorul de oxigen Inmatec IMT-POC 8600 med (stația nouă)	Germania + Belgia	INMATEC GASETECHNOLOGIE GMBH & CO.KG + Atlas Copco	Conform anuntului de participare.	<u>I - Instalarea kitului de mentenanță tip A pentru 4000 de ore și tip B pentru 8000 de ore</u> 1. Instalarea kitului filtrului de aer pentru compresor Atlas Copco GA75VSD+ DA. 2. Înlocuirea filtrului de aer - DA. 3. Înlocuirea filtrului din plasă metalică - DA. 4. Instalarea kitului termostatului de 40 °C - DA. 5. Înlocuirea uleiului - DA. 6. Înlocuirea filtrului separator de ulei din cartușul UN310+ DA. 7. Înlocuirea filtrului de cărbune din cartușul QDT245+ DA. 8. Kitul de 8000 de ore (compus din filtrul de aer 1 buc, kitul liniei de curățare 1 buc, kitul valvei de presiune minimă, kitul filtrului de ulei) - DA. 9. Instalarea kitului Weater Drin - DA. 10. Verificarea punctului de rouă, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de oxigen - DA. <u>II - Cerințe față furnizor</u> 1. Toate lucrările vor fi efectuate sub supravegherea inginerului local - DA. 2. La finalul lucrărilor se va emite un raport de efectuare a lucrărilor cu indicarea tuturor lucrărilor efectuate și a valorilor măsurate la etapa verificării punctului de rouă, temperatura,	

					presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de oxigen. Se va indica concentrația maximă de oxigen generată la 10 m³/h, 20 m³/h, 30 m³/h, 40 m³/h, 54 m³/h - DA. 3. Lucrările de mentenanță vor fi înscrise în jurnalul de gardă - DA. 4. Certificat de instruire a inginerului pentru compresoare cu șurub și stație de generare a oxigenului Inmatec - DA. 5. Certificat de testare a dispozitivului de verificare a punctului de rouă - DA.	
Total lot 1						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Vasilița Stanislav

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Rio-Medical SRL Adresa: mun. Chișinău, Str. N. Testemițanu 19/3, ap. 101