

**Lucrari de reparatii-amenajari,
consolidarii la Cimitirul Evreesc
din or. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 9 992 802,44 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii si restaurari				
		1.1. Lucrari de terasament la curatirea mormintelor				
1	RCsA07A	Sapaturi in spatii inguste, sub 1 m latime si adincime de la 0-1,5 m, in conditii grele, in portiuni limitate cu sprijiniri (Разработка грунта в стесненных и тяжелых условиях, шириной до 1 м и глубиной 0-1,5 м, на участках, ограниченных креплениями)	m3	27,4800	389,426 381,000	10 701,426 10 469,880
2	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina (Уплотнение грунта, горизонтальными слоями толщиной 20-30 см, политыми и хорошо утрамбованными, объемом до 20 м3 в одном месте, включая разбрасывание грунта слоями вручную)	m3	185,2000	35,600 33,600	6 593,120 6 222,720
3	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3	312,5000	63,300 63,300	19 781,250 19 781,250

1	2	3	4	5	6	7
		pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)				
		<i>Total</i>	Lei			37 075,796
		Total Lucrari de terasament la curatirea mormintelor Inclusiv salariu				37 075,796 36 473,850
		1.2. Organizarea si intretinerea drumurilor de acces				
4	RCsS01B	Trotuare din dale de beton clasa Bc 10/8 turnate pe loc, fara scliviseala, pe un strat de nisip sau balast de 10 cm grosime, cu rosturile umplute cu nisip, avind dimensiunile 100 x 100 x 10 cm Тротуары из бетонных плит класса Bc 10/8 (B150), размерами 100x100x10 см, залитых на месте, на слой песка или баласта толщиной 10 см, без затирки, с заполнением швов песком)	m2	124,5000	233,946 28,200	29 126,277 3 510,900
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	245,5000	475,300 29,700	116 686,150 7 291,350
		<i>Total</i>	Lei			145 812,427
		Total Organizarea si intretinerea drumurilor de acces Inclusiv salariu				145 812,427 10 802,250
		1.3. Degajarea arborilor				
6	TsH75A	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul pina la 10 cm (Валка деревьев бензомоторной пилой с автовышки с обрубкой сучьев	buc	918,0000	16,000 12,000	14 688,000 11 016,000

1	2	3	4	5	6	7
		раскряжевкой хлыстов, диаметр до 10 см)				
7	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm (Валка деревьев бензomotorной пилой с автовышки с обрубкой сучьев раскряжевкой хлыстов, диаметр 11-30 см)	buc	224,0000	375,400 309,000	84 089,600 69 216,000
8	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm (Валка деревьев бензomotorной пилой с автовышки с обрубкой сучьев раскряжевкой хлыстов, диаметр 31-60 см)	buc	184,0000	646,400 525,000	118 937,600 96 600,000
9	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm (Валка деревьев бензomotorной пилой с автовышки с обрубкой сучьев раскряжевкой хлыстов, диаметр 61-100 см)	buc	22,0000	1 088,400 804,000	23 944,800 17 688,000
10	TsH75E	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul peste 100 cm (Валка деревьев бензomotorной пилой с автовышки с обрубкой сучьев раскряжевкой хлыстов, диаметр более 100 см)	buc	6,0000	1 557,600 1 158,000	9 345,600 6 948,000
		<i>Total</i>	Lei			251 005,600
		Total Degajarea arborilor Inclusiv salariu				251 005,600 201 468,000
		1.4. Incarcarea si transportarea deseurilor				
11	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t	370,8000	33,300 33,300	12 347,640 12 347,640
12	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi	t	354,2000	19,500	6 906,900

1	2	3	4	5	6	7
		(Погрузка ветвей в автотранспорт)			19,500	6 906,900
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	725,0000	3,096 0,000	2 244,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			21 499,140
		Total Incarcarea si transportarea deseurilor Inclusiv salariu				21 499,140 19 254,540
		1.5. Consolidarea monumentelor deteriorate				
14	RCsB28B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje peste 150 kg/mc ciment (Разборка старого бетона ручными средствами: фундаменты и вертикальные конструкции из бетона с расходом цемента более 150 кг/м3)	m3	11,0500	371,800 369,600	4 108,390 4 084,080
15	RMA06A	Cofraje din lemn de brad prevazute cu jgheab suprainaltat la partea superioara, pentru turnarea betonului la subzidiri, inclusiv sustineri pana la 3 m (Опалубка из хвойного лесоматериала, с желобом в верхней части, для укладки бетона для укрепления фундамента, включая крепления до 3 м)	m2	985,3300	238,800 135,000	235 296,804 133 019,550
16	RMA12A	Armaturi din otel beton OB 37 pentru fundatii si subzidiri, executate pe tronsoane limitate intre 1-3 m, cu petrecerea armaturilor conform normativelor in vigoare (fasonat si montat) (Стальная арматура OB 37, для основания и укрепления фундамента, выполненная звеньями длиной 1-3 м, в соответствии с действующими нормативами (заготовление и укладка))	kg	19 522,500 0	52,840 30,000	1 031 568,90 0 585 675,000

1	2	3	4	5	6	7
17	RMA03A	Beton armat clasa C12/15 turnat in elemente de subzidire sau consolidari de fundatii, in conditii speciale, spatii restranse pe tronsoane si etape de lucru (preparat manual) (Укладка армированного бетона C12/15 в элементы укрепления или усиления фундамента, в особых и стесненных условиях, секциями поэтапно (бетон приготовлен вручную))	m3	921,5000	1 490,100 600,000	1 373 127,15 0 552 900,000
		<i>Total</i>	Lei			2 644 101,24 4
		Total Consolidarea monumentelor deteriorate Inclusiv salariu				2 644 101,24 4 1 275 678,63 0
		1.6. Reparatii si consolidarii la ingradiri-imprejmuiri metalice				
18	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)	kg	1 855,0000	1,626 1,500	3 016,972 2 782,500
19	RCsP12B	Confectionarea si montarea grilajelor metalice ornamentale la imprejmuiri (Изготовление и монтаж узорчатых металлических решеток на лестницах или балконах)	kg	24 245,650 0	83,972 30,900	2 035 947,31 0 749 190,585
		<i>Total</i>	Lei			2 038 964,28 2
		Total Reparatii si consolidarii la ingradiri-imprejmuiri metalice Inclusiv salariu				2 038 964,28 2 751 973,085
		1.7. Consolidari la garduri de ingradire a terenului				
20	RCsG32E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Разборка стен из огнеупорной кладки)	m3	18,4000	255,160 252,600	4 694,944 4 647,840

1	2	3	4	5	6	7
21	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Чистая кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3	602,5000	856,932 207,840	516 301,530 125 223,600
22	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2	1 152,3500	47,003 28,500	54 163,508 32 841,975
23	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	11 544,000 0	21,666 2,970	250 112,304 34 285,680
24	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая	kg	20 850,000 0	20,568 1,860	428 842,800 38 781,000

1	2	3	4	5	6	7
		конструкции в скользящей опалубке)				
25	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01 и укладка насосом, бетон класса...)	m3	595,3200	1 334,920 30,000	794 704,550 17 859,600
		<i>Total</i>	Lei			2 048 819,63 6
		Total Consolidari la garduri de ingradire a terenului Inclusiv salariu				2 048 819,63 6 253 639,695
		<i>Total</i>	Lei			7 187 278,12 5
		Total Lucrari de reparatii si restaurari Inclusiv salariu				7 187 278,12 5 2 549 290,05 0

		Total	Lei	7 187 278,09
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	573 590,26
		Cheltuieli de transport	2 %	89 183,84
		Cheltuieli directe		7 850 052,19
		Cheltuieli de regie	4 %	314 002,09
		Beneficiu de deviz	2 %	163 281,08
		Total		8 327 335,36
		TVA	20 %	1 665 467,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		9 992 802,44 2 549 290,04

Intocmit

SRL "Moncomtex"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

