

**Lucrari de reabilitare a drumului
R21 Orhei-Bravicea-Calarasi,
sectorul km 21+200 - 34+200**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 67 222 940,95 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare 1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка и погрузка сущ. щебеночного покрытия (основания) Н=25см экскаватором 0,40 м3 в автомобиле)	100 м3	18,73	891,84 0,00	16 704,10 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка автотранспортом (подсыпка обочин))	t	2 435,00	8,28 0,00	20 166,93 0,00
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка и погрузка сущ. щебеночного покрытия (основания) Н=25см экскаватором 0,40 м3 в автомобиле)	100 м3	18,73	891,84 0,00	16 704,10 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка автосамосвалам (с последующим возвратом на укрепление обочин 50%))	t	2 435,00	10,96 0,00	26 685,75 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы на отвале, грунт III категории)	100 м3	37,46	144,03 0,00	5 395,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка разобранного материала (щебень-возврат) экскаватором 0,40 м3 в автомобили)	100 m3	18,73	891,84 0,00	16 704,10 0,00
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка автосамосвалам (на укрепление обочин))	t	2 435,00	10,96 0,00	26 685,75 0,00
8	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ((Разборка и погрузка сущ. а/б покрытия Н=10см экскаватором 0,40 м3 в автомобили,)	100 m3	0,405	889,26 0,00	360,15 0,00
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка автосамосвалам (на укрепление обочин))	t	93,20	10,96 0,00	1 021,02 0,00
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы на отвале, грунт III категории)	100 m3	0,405	143,98 0,00	58,31 0,00
		Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu				130 485,60
		1.2. Demolarea put				
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка сущ. малых архитектурных форм у колодца вручную)	m3	3,00	229,44 227,76	688,31 683,27
12	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка на а/с)	t	6,00	31,71 31,71	190,28 190,28
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	6,00	8,33 0,00	49,98 0,00
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau	m3	3,00	225,25	675,74

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком колодца)			35,17	105,52
15	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	6,00	51,56 50,16	309,39 300,99
		Total Demolarea put Inclusiv salariu				1 913,70 1 280,06
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				132 399,30 1 280,06
		2. Lucrari de terasament				
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(разработка ровиков уширения (гр. II гр.) экскаватором 0,40 м3 в отвал (присыпные обочины))	100 m3	11,77	703,19 0,00	8 276,59 0,00
17	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта Y=1.57т/м3(выемки) бульдозером , с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории (участки нового строительства в т.ч. корыто))	100 m3	84,690	528,21 0,00	44 734,06 0,00
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка раннее разработанного грунта экскаватором 0,40 м3 в автомобили, грунт II категории)	100 m3	84,69	668,87 0,00	56 646,45 0,00
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в тело насыпи)	t	13 296,30	8,28 0,00	110 123,79 0,00
20	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II(Разработка грунта	100 m3	16,00	528,22 0,00	8 451,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Y=1.57т/м3(выемки) бульдозером , с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории (участки нового строительства в т.ч. корыто))				
21	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка раннее разработанного грунта экскаватором 0,40 м3 в автомобили, грунт II категории)	100 м3	16,00	668,85 0,00	10 701,60 0,00
22	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (в тело насыпи)	t	2 512,00	9,64 0,00	24 211,74 0,00
23	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II(Разработка грунта Y=1.57т/м3(выемки) бульдозером , с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории (участки нового строительства в т.ч. корыто))	100 м3	0,11	530,09 0,00	58,31 0,00
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка раннее разработанного грунта экскаватором 0,40 м3 в автомобили, грунт II категории)	100 м3	0,11	654,82 0,00	72,03 0,00
25	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (в тело насыпи)	t	17,27	10,96 0,00	189,21 0,00
26	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II(Разработка грунта Y=1.57т/м3(выемки) бульдозером , с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории (участки нового строительства в т.ч. корыто))	100 м3	3,57	528,43 0,00	1 886,50 0,00
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 м3	3,57	668,71 0,00	2 387,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка раннее разработанного грунта экскаватором 0,40 м3 в автомобили, грунт II категории)				
28	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (в тело насыпи)	t	560,49	<u>12,32</u> 0,00	<u>6 904,38</u> 0,00
29	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(погрузка раннее разработанного грунта (площадки) экскаватором 0,40 м3 (гр. II Y=1.85т/м3) в автомобили)	100 м3	1,11	<u>667,46</u> 0,00	<u>740,88</u> 0,00
30	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в тело насыпи - присыпные обочины)	t	205,35	<u>8,28</u> 0,00	<u>1 699,32</u> 0,00
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта (Y=1.57т/м3) экскаватором 0,65 м3 , с погрузкой в автомобили, грунт II категории)	100 м3	21,64	<u>771,75</u> 0,00	<u>16 700,67</u> 0,00
32	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (в тело насыпи - присыпные обочины)	t	3 397,48	<u>10,96</u> 0,00	<u>37 235,10</u> 0,00
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта (Y=1.57т/м3) экскаватором 0,65 м3 , с погрузкой в автомобили, грунт II категории)	100 м3	19,97	<u>771,71</u> 0,00	<u>15 410,99</u> 0,00
34	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (в тело насыпи)	t	3 135,29	<u>12,32</u> 0,00	<u>38 616,69</u> 0,00
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 м3	14,02	<u>771,87</u> 0,00	<u>10 821,65</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта (Y=1.57т/м3) экскаватором 0,65 м3 , с погрузкой в автомобили, грунт II категории)				
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (в тело насыпи - присыпные обочины)	t	2 201,14	13,67 0,00	30 095,10 0,00
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы на отвале, грунт II категории)	100 м3	161,11	137,19 0,00	22 102,92 0,00
38	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II(нарезка уступов бульдозером , с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 м3	13,55	528,30 0,00	7 158,41 0,00
39	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II(Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 м3	13,55	274,40 0,00	3 718,12 0,00
40	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv Уплотнение насыпи катками 10,0 т толщиной слоя 20 см при 8 проходах по одному следу)	100 м3	186,43	1 406,35 174,13	262 186,69 32 463,73
41	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив)	м3	1 864,30	34,40 0,00	64 131,92 0,00
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				785 261,92 32 463,73
		3. Lucrari de nivelare				

1	2	3	4	5	6	7
42	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(Планировка автогрейдером обочин , грунт II категории)	100m2	333,80	64,26 0,00	21 450,60 0,00
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(Планировка автогрейдером откосов насыпи , грунт II категории)	100m2	200,63	64,26 0,00	12 892,80 0,00
44	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(Планировка автогрейдером откосов выемки , грунт II категории)	100m2	0,65	62,77 0,00	40,80 0,00
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(Планировка полки автогрейдером на участках ПК708+75-ПК709+00, ПК797+00-ПК798+50 , грунт II категории)	100m2	13,45	64,21 0,00	863,60 0,00
46	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(Разработка (кюветов) автогрейдером)	100 m3	79,32	1 227,42 0,00	97 359,00 0,00
47	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную (грунтовая призма))	m3	1 946,00	118,78 118,78	231 145,10 231 145,10
		Total Lucrari de nivelare Inclusiv salariu				363 751,90 231 145,10
		4. Lucrari de consolidare				
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем	m2	11 595,00	5,60 1,83	64 899,22 21 193,51

1	2	3	4	5	6	7
		(щебень от разборки) толщиной 12 см) Corectat la grosimea 12 cm				
		Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu				64 899,22 21 193,51
		5. Imbracamintea rutiera				
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части подлежащей ремонту от пыли и грязи)	100m2	690,64	5,10 0,00	3 523,08 0,00
50	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(профилировка dna корыта автогрейдером)	100m2	138,30	64,26 0,00	8 887,60 0,00
51	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material (исправление профиля основания без добавления материала)	100m2	597,15	1 680,23 321,74	1 003 349,04 192 128,89
52	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III(сдвигка сущ. покрытия бульдозером, с перемещением до 10 м)	100 m3	4,62	637,74 0,00	2 946,37 0,00
53	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (профилировка dna корыта экскаватором 0,40 м3 (грунт в отвал на подсыпку обочин))	100 m3	2,77	703,34 0,00	1 948,24 0,00
54	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (возврат щебеночного материала бульдозером, с перемещением до 10 м)	100 m3	4,62	637,74 0,00	2 946,37 0,00
55	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(устройство продольного выравнивания из щебня M600)	m3	4 443,03	549,27 17,30	2 440 423,34 76 855,59
56	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство	m3	1 097,04	339,83	372 803,80

1	2	3	4	5	6	7
		основания из гравийной смеси №3 в ровиках уширения Н=29см =2041,2м3)			8,65	9 488,53
57	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast(Устройство основания из гравийной смеси №3 в ровиках уширения Н=45см =1907,2м3)	m3	1 113,10	339,83 8,65	378 259,40 9 626,91
58	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast(Устройство основания из гравийной смеси №3 (с добавлением 30% дробленного гравия) на участках нового строительства Н=45см =8244,4м3)	m3	6 648,75	404,89 8,65	2 691 997,08 57 504,89
59	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire(однослойное основание из щебня М600 Н=16см щебень фр.20-40мм=15932,8м3; щебень фр.10-20мм=1185,5м3)	m3	10 779,12	614,54 34,60	6 624 219,59 372 914,32
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума по готовому основанию под покрытие из черного щебня)	t	48,45	9 193,47 0,00	445 423,48 0,00
61	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (устройство нижнего слоя покрытия из Крупнозернистого а/бетона ЦКПг-I STB 1033-2004, Н=6см), SKPg-I	m2	80 747,00	149,10 3,46	12 039 331,6 8 279 352,32
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума)	t	24,222	9 194,61 0,00	222 711,74 0,00
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Устройство верхнего слоя покрытие из горячего плотного М/З асфальтобетона ЦМБг-II/2,3 STB , толщ 4,0 см), SMBg-II/2,3	m2	80 747,00	107,55 2,88	8 684 268,60 232 793,60
64	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica Н=10см на участках с а/б покрытием (t	751,57	1 122,31 23,64	843 493,09 17 767,35

1	2	3	4	5	6	7
		ПК756+80 - ПК763-60; ПК774+53 - ПК779+10) фр 20- 40мм=712,72т, фр 10- 20мм=38,85т)				
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию из черного щебня)	t	1,17	9 230,50 0,00	10 799,69 0,00
66	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт покрытия, толщиной слоя до 5 см (заделка ям чёрным щебнем М1000 фр.5-20мм =99,83т; битум 0,8л/м2=0,88тн)	m2	1 097,00	207,83 44,40	227 985,12 48 704,83
67	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Погрузка мусора на а/с)	100 m3	0,16	1 368,00 0,00	218,88 0,00
68	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km. (Транспортировка автосамосвалам)	t	28,80	10,91 0,00	314,16 0,00
69	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство поперечного выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси), SMBg-II/2,3	t	672,08	1 132,88 12,11	761 383,98 8 138,13
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Устройство покрытия из М/З асфальтобетона ЦМБГ-II/2.3 СТВ , толщиной 5,0 см К=1,25), SMBg-II/2,3	m2	9 369,00	134,44 3,60	1 259 537,09 33 763,39
71	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm (фрезирование сущ.покрытия Нср=2см)	m2	75,00	14,04 0,52	1 052,68 39,21
72	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (окучивание бульдозером)	100 m3	0,015	686,00 0,00	10,29 0,00
73	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator	100 m3	0,015	1 344,00	20,16

1	2	3	4	5	6	7
		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Погрузка мусора на а/с)			0,00	0,00
74	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	2,70	10,63 0,00	28,70 0,00
75	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы на отвале)	100 m3	0,015	228,67 0,00	3,43 0,00
76	примечание	Sector PK821+00-PK837+03	m2	11 028,00		
77	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части подлежащей ремонту от пыли и грязи)	100m2	110,28	5,11 0,00	563,04 0,00
78	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm (Ямочный ремонт покрытия, толщиной слоя до 5 см (заделка ям м/з а/бетоном): битум 0,8л/м2, а/б=67тн)	m2	551,00	206,02 44,40	113 519,45 24 463,41
79	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Погрузка мусора на а/с)	100 m3	0,08	1 368,00 0,00	109,44 0,00
80	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	14,40	10,91 0,00	157,08 0,00
81	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебень фр. 10-15)	100m2	110,28	2 135,33 68,50	235 484,38 7 554,04
82	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de	100m2	110,28	2 622,06 63,02	289 160,64 6 950,34

1	2	3	4	5	6	7
		granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебень фр. 5-10)				
		Total Imbracamintea rutiera Inclusiv salariu				38 666 880,7 1 1 378 045,75
		6. Accesoriiile drumului, siguranta rutiera				
		6.1. Amenajarea trotuarului				
83	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из (гравийной смеси №3) h=12cm на тротуарах)	m2	1 886,10	62,89 14,76	118 610,78 27 840,55
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума)	t	1,50	9 164,74 0,00	13 747,11 0,00
85	DE12A	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm. (Укладка асфальта на тротуары по существующему основанию, толщ. 4 см К=2)	m2	1 579,50	133,26 33,44	210 478,95 52 822,91
		Total Amenajarea trotuarului Inclusiv salariu				342 836,84 80 663,46
		6.2. Amenajarea drumurilor laterale				
86	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 H=15cm)	m3	754,20	339,82 8,65	256 295,89 6 523,08
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума из расчета 0,6л/м2)	t	3,017	9 202,05 0,00	27 762,57 0,00
88	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (покрытие черным гранитным щебнем фр 20-40мм, фр 10-20мм, фр 3-10мм)	t	606,40	1 122,31 23,64	680 568,94 14 335,43
89	примечани е	Устройство бетонных монолитных лотков s.Hulboasa	m	1 182,00		
90	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in	m3		44,40	8 879,64

1	2	3	4	5	6	7
		spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)		200,00	44,40	8 879,64
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (подготовка под лотки из гравийной смеси № 3)	m3	52,00	443,60 57,08	23 067,42 2 968,34
92	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (лоток из монолитного бетона B15 W6 F200)	m3	130,60	1 442,25 183,93	188 358,29 24 021,73
93	примечание	Устройство бетонных монолитных лотков s.Ghetlova	m	665,00		
94	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	153,00	44,40 44,40	6 792,92 6 792,92
95	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (подготовка под лотки из гравийной смеси № 3)	m3	67,00	443,60 57,08	29 721,48 3 824,59
96	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (лоток из монолитного бетона B15 W6 F200)	m3	74,90	1 442,31 183,93	108 028,89 13 776,70
97	примечание	Устройство борта БР100.30.15	m	490,00		
98	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные БР100.30.15 основание бетон =17,2м3)	m	490,00	185,17 34,02	90 735,53 16 669,51
99	примечание	Установка сигнальных столбиков	m	910,00		
100	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (stilpi de semnalizare SS-1)	buc	910,00	142,48 37,48	129 655,89 34 105,89
		Total Amenajarea drumurilor laterale Inclusiv salariu				1 549 867,46 131 897,83
		6.3. Amenajarea statiilor pentru transport public. Sectoare PK745+34 - PK745+64 (s. Viprova				

1	2	3	4	5	6	7
); PK789+67 - PK790+00 (s. Noroceni) ; PK759+18 - PK759+51 (s. Hulboasa)				
101	примечание	Участки ПК745+34 - ПК745+64 (s. Viprova) ; ПК789+67 - ПК790+00 (s. Noroceni)	m2	164,00		
102	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка (корыта H=55см) бульдозером (грунт используется для досыпки в тело насыпи))	100 m3	0,90	529,74 0,00	476,77 0,00
103	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 H=29см =59м3)	m3	47,56	339,83 8,64	16 162,49 411,12
104	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (однослойное основания из щебня M600 H=16см щебень фр.20-40мм=33,1м3)	m3	26,24	549,16 17,29	14 409,92 453,78
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума из расчета 0,6л/м2)	t	0,098	9 112,45 0,00	893,02 0,00
106	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (покрытие черным гранитным щебнем фр 20-40мм, фр 10-20мм, фр 3-10мм)	t	30,10	1 122,09 23,64	33 774,89 711,52
107	примечание	Участки ПК759+18 - ПК759+51 (s. Hulboasa)	m2	84,00		
108	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка (корыта H=55см) бульдозером (грунт используется для досыпки в тело насыпи))	100 m3	0,21	522,67 0,00	109,76 0,00
109	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (однослойное основания из щебня M600 H=15см щебень фр.20-40мм=15,9м3)	m3	12,60	549,26 17,30	6 920,67 217,95
110	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,05	8 975,20 0,00	448,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic (Розлив битума из расчета 0,6л/м2)				
111	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (покрытие черным гранитным щебнем фр 20-40мм, фр 10-20мм, фр 3-10мм)	t	15,40	1 122,78 23,63	17 290,78 363,83
		Total Amenajarea statiilor pentru transport public. Sectoare PK745+34 - PK745+64 (s. Viprova) ; PK789+67 - PK790+00 (s. Noroceni) ; PK759+18 - PK759+51 (s. Hulboaca) Inclusiv salariu				90 487,06 2 158,20
		6.4. Amenajarea acceselor				
112	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером)	100m2	51,033	64,29 0,00	3 281,00 0,00
113	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта (корыта) автогрейдером)	100 м3	28,165	1 227,45 0,00	34 571,20 0,00
114	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 H=45см)	m3	249,84	339,82 8,65	84 901,14 2 161,10
115	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (черный гранитный щебень M 1000 H=10см)	t	366,70	1 122,29 23,64	411 545,34 8 669,18
116	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoiroire (однослойное основание из щебня M600 H=16см щебень фр.20-40мм=205м3; щебень фр.10-20мм=15,25м3)	m3	162,70	614,53 34,60	99 984,44 5 628,77
117	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (покрытие из щебня M600 H=25см щебень фр.20-40мм=1288,8м3; щебень фр.10-20мм=61,335м3; щебень фр.5-10мм =40,89м3)	m3	941,55	630,62 46,13	593 764,29 43 431,82
118	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2		5,24	36,72

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи)		7,004	0,00	0,00
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ((Розлив битума)	t	0,60	9 223,37 0,00	5 534,02 0,00
120	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Устройство покрытия из М/З асфальтобетона ЩМБГ-II/2.3 STB , толщиной 5,0 см К=1,25), SMBg-II/2,3	m2	1 121,15	134,44 3,60	150 731,67 4 040,24
121	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка полных пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	239,00	428,68 37,48	102 454,28 8 957,48
122	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (подготовка под трубы из гравийной смеси № 3)	m3	51,658	443,64 57,08	22 917,34 2 948,73
123	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб тип ТН 50) (TS 60.25.3)	m3	18,55	6 594,90 461,28	122 335,34 8 556,74
		Total Amenajarea acceselor Inclusiv salariu				1 632 056,78 84 394,06
		6.5. Amenajarea intrarilor in curti				
124	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером)	100m2	15,048	64,17 0,00	965,60 0,00
125	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 H=12см)	m3	137,98	339,85 8,65	46 892,09 1 193,56
126	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica. (черный гранитный щебень М 1000 фр.10-25мм H=5см)	t	100,30	1 122,26 23,64	112 562,27 2 370,98
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ((Розлив битума)	t	0,04	8 907,75 0,00	356,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
128	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Устройство покрытия из М/З асфальтобетона ЩМБГ-II/2.3 STB, толщиной 5,0 см К=1,25), SMBg-II/2,3	m2	47,00	134,34 3,61	6 314,09 169,52
129	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (подготовка под трубы из гравийной смеси № 3)	m3	17,50	443,62 57,10	7 763,33 999,25
130	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб тип ТН 50) (TS 60.25.3)	m3	18,55	6 594,90 461,28	122 335,34 8 556,74
		Total Amenajarea intrarilor in curti Inclusiv salariu				297 189,03 13 290,05
		6.6. Amenajarea marcajului rutier				
131	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Устройство дорожной разметки)	m2	1 352,10	89,85 27,10	121 486,30 36 642,36
		Total Amenajarea marcajului rutier Inclusiv salariu				121 486,30 36 642,36
		6.7. Amenajarea indicatoarelor rutiere				
132	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка полных пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	93,00	428,68 37,48	39 867,15 3 485,55
133	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (Дорожные знаки № 2.1=47шт; №5.63.1=11шт; №5.64=11шт; №5.21.2=8шт; №5.50.1=4шт; №5.50.2=4шт; №1.7.1=4шт; №1.7.2=2шт; №1.7.3=2шт)	buc	93,00	767,75 16,14	71 400,64 1 501,47
		Total Amenajarea indicatoarelor rutiere Inclusiv salariu				111 267,79 4 987,02
		6.8. Amenajarea putului				
134	FjG03A	Fintina cu diametrul 300 - 1300 mm executata manual cu instalatie de capacitate pina la 32 m	m	12,00	1 859,11 1 049,41	22 309,30 12 592,94

1	2	3	4	5	6	7
		adincime in teren clasa I si II (Колодец, диаметр 1200 мм)				
135	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.(Разработка грунта с погрузкой экскаватором 0,25 м3)	100 м3	0,25	1 186,56 0,00	296,64 0,00
136	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка автотранспортом)	t	39,25	8,28 0,00	324,87 0,00
137	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv(Установка сборных ж/б колец Ф1,0м КЦ 10-6)	buc	20,00	460,02 49,01	9 200,39 980,22
138	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком пространство между кольцом и стенкой котлована)	м3	5,00	225,37 35,17	1 126,85 175,86
139	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (изготовление и установка деревянного сруба и подъемного вала у колодца)	м3	0,40	4 944,40 1 297,35	1 977,76 518,94
140	IC12K	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 194 x 8 mm ... 219 x 9 mm(Установка металлической трубы Ф219мм для вращения)	m	1,50	600,69 126,85	901,03 190,28
141	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(Кровля из металочерепицы)	м2	12,00	219,63 66,31	2 635,51 795,71
		Total Amenajarea putului Inclusiv salariu				38 772,35 15 253,95
		6.9. Amenajarea stilpilor de dirijare				

1	2	3	4	5	6	7
142	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка полных пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	132,00	428,68 37,48	56 585,62 4 947,22
		Total Amenajarea stilpilor de dirijare				56 585,62
		Inclusiv salariu				4 947,22
		Total Accesoriile drumului, siguranta rutiera				4 240 549,23
		Inclusiv salariu				374 234,15
		7. Lucrari de arta				
		7.1. Reparatia podetului tubular				
		2D1,0m PK826+22, PK746+17, PK730+03, PK724+56				
143	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив)	m3	8,00	297,14 0,00	2 377,14 0,00
144	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Расчистка русла экскаватором 0,40 м3)	100 m3	0,12	800,33 0,00	96,04 0,00
145	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm (Механическая чистка общественных проходных каналов самоочисткой с водяной струей под давлением, диаметр канала 700-1000 мм и 50-75-60/90 см)(Механическая чистка труб, диаметр 1000 мм)	m	60,00	12,21 1,15	732,42 69,20
146	PJ06B	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка железобетонных порталови открьлков отбойным молотком)	m3	11,10	623,13 340,19	6 916,78 3 776,15
147	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (погрузка экскаватором 0,40 м3 в автомобиле)	100 m3	0,111	803,42 0,00	89,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
148	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	26,64	8,31 0,00	221,34 0,00
149	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных(очистка бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	20,00	7,42 6,34	148,45 126,85
150	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (вымет мусора вручную)	m3	0,80	24,50 24,50	19,60 19,60
151	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita (нанесение слоя полимерцементного раствора)	m2	20,00	64,94 40,94	1 298,77 818,77
152	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus (нанесение слоя полимерцементного раствора, повышение для каждого сантиметра дополнительно)	m2	20,00	32,18 20,18	643,62 403,62
153	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (очистка старого бетона ручными средствами)	m3	4,00	510,57 510,29	2 042,29 2 041,17
154	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (вымет мусора вручную)	m3	4,00	24,80 24,80	99,18 99,18
155	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinera bitumata lipiti cu mastic de bitum, (Конопатка швов паклей(2кг/м)	m	200,00	91,97 14,99	18 394,32 2 998,32
156	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (заделка швов внутри трубы из	m3	4,00	1 443,49 183,94	5 773,95 735,74

1	2	3	4	5	6	7
		монолитного бетона B15, F200, W6)				
157	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita (Штукатурка портала на входе , толщиной 2 см)	m2	14,00	64,42 40,94	901,81 573,14
158	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus (повышение для каждого сантиметра дополнительно)	m2	14,00	31,92 20,18	446,86 282,53
159	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv (Укладка сетки)	m2	14,00	69,50 31,71	973,00 443,98
160	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita (Штукатурка откосных крыльев , толщиной 2 см)	m2	12,00	64,30 40,94	771,59 491,26
161	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus (повышение для каждого сантиметра дополнительно)	m2	12,00	31,46 20,18	377,50 242,17
162	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv (Укладка сетки)	m2	12,00	69,50 31,71	834,01 380,56
163	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (гравий - под звенья труб)	m3	1,40	443,21 57,25	620,50 80,15
164	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент из монолитного бетона B20, F200, W6)	m3	2,80	1 473,57 183,89	4 126,00 514,90
165	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев-блок №12) (ZK-3-100 d1m)	m3	4,90	8 782,25 461,28	43 033,02 2 260,27
166	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit	100 m3	0,24	700,29 0,00	168,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
167	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,00	118,78 118,78	475,12 475,12
168	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (гравий - под оголовки)	m3	7,20	443,50 57,10	3 193,17 411,12
169	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. порталных стенок) (Placi pt acostament ST-10 d1m)	m3	8,08	5 055,24 249,12	40 846,37 2 012,91
170	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	20,10	79,61 32,53	1 600,10 653,86
171	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. открылок) (Aripi de acostament ST-4 d1m)	m3	7,80	5 183,10 249,12	40 428,21 1 943,14
172	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,29	283,86 0,00	82,32 0,00
173	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,29	1 060,38 646,21	307,51 187,40
174	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (гравий - под лоток)	m3	7,20	443,50 57,10	3 193,17 411,12
175	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (лоток из монолитного бетона B20, F200, W6)	m3	7,20	1 477,02 183,95	10 634,55 1 324,45
		Total Reparatia podetului tubular 2D1,0m PK826+22, PK746+17, PK730+03, PK724+56 Inklusiv salariu				191 865,96 23 776,68
		7.2. Reparatia podetului tubular 2D1,5m PK756+65, PK779+27, PK799+09				
176	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив)	m3	10,00	297,14 0,00	2 971,43 0,00
177	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Расчистка русла экскаватором 0,40 м3)	100 m3	0,09	800,33 0,00	72,03 0,00
178	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor	m		12,11	181,66

1	2	3	4	5	6	7
		publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm (Механическая чистка общественных проходных каналов самоочисткой с водяной струей под давлением, диаметр канала 700-1000 мм и 50-75-60/90 см)(Механическая чистка труб, диаметр 1500 мм)		15,00	1,15	17,30
179	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (очистка бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	21,00	7,42 6,34	155,87 133,19
180	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (вымет мусора вручную)	m3	0,60	24,98 24,98	14,99 14,99
181	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita (нанесение слоя полимерцементного раствора)	m2	21,000	64,75 40,94	1 359,71 859,71
182	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus (нанесение слоя полимерцементного раствора, повышение для каждого сантиметра дополнительно)	m2	21,00	32,09 20,18	673,80 423,80
183	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (очистка старого бетона ручными средствами)	m3	4,20	510,56 510,29	2 144,35 2 143,23
184	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (вымет мусора вручную)	m3	4,20	24,85 24,85	104,36 104,36
185	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea	m	210,00	91,97 14,99	19 313,44 3 148,24

1	2	3	4	5	6	7
		partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinera bitumata lipiti cu mastic de bitum, (Конопатка швов паклей (2кг/м)				
186	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (заделка швов внутри трубы из монолитного бетона B15, F200, W6)	m3	4,20	1 444,43 183,96	6 066,59 772,64
187	PJ06B	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка железобетонных порталов и открылок отбойным молотком)	m3	21,50	623,13 340,19	13 397,40 7 314,17
188	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (погрузка экскаватором 0,40 м3 в автомобиле)	100 m3	0,215	813,63 0,00	174,93 0,00
189	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	53,75	8,30 0,00	446,25 0,00
190	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. открылок) (Aripi de acostament ST-6 d1,5m)	m3	2,16	5 224,21 249,06	11 284,30 537,97
191	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (перепад на выходе из трубы до лотка из монолитного бетона B20, F200, W6)	m3	1,90	1 477,33 183,91	2 806,92 349,42
192	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (гравий - под звенья труб)	m3	2,10	442,81 57,11	929,91 119,93
193	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент из монолитного бетона B20, F200, W6)	m3	4,20	1 478,39 183,96	6 209,24 772,64
194	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев-блок №16) (ZK-8-100 d 1,5m)	m3	11,42	8 428,18 461,28	96 249,76 5 267,82
195	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,26	699,19 0,00	181,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
196	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,00	118,78 118,78	712,68 712,68
197	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (гравий - под оголовки)	m3	1,94	443,50 57,07	860,39 110,71
198	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. порталных стенок) Placi pt acostament (ST-12 d1,5m)	m3	15,96	4 548,75 249,10	72 598,00 3 975,66
199	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	11,60	77,92 32,51	903,86 377,10
200	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. открылок) Aripi de acostament (ST-6 d1,5m)	m3	17,28	5 234,27 249,09	90 448,26 4 304,32
201	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,32	289,41 0,00	92,61 0,00
202	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,32	1 059,59 645,06	339,07 206,42
203	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (гравий - под лоток)	m3	9,00	443,60 57,08	3 992,43 513,75
204	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (лоток из монолитного бетона B20, F200, W6)	m3	9,00	1 475,46 183,94	13 279,12 1 655,42
		Total Reparatia podetului tubular 2D1,5m PK756+65, PK779+27, PK799+09 Inclusiv salariu				347 965,15 33 835,47
		7.3. Reparatia podetului tubular D 0,7m PK788+55				
205	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm (Механическая чистка общественных проходных каналов самоочисткой с водяной струей	m	5,00	11,93 1,15	59,63 5,76

1	2	3	4	5	6	7
		под давлением, диаметр канала 700-1000 мм и 50-75-60/90 см)(Механическая чистка труб, диаметр 800 мм)				
206	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Расчистка русла экскаватором 0,40 м3)	100 m3	0,005	686,00 0,00	3,43 0,00
207	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (очистка бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	2,00	7,42 6,34	14,85 12,69
208	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка порталов и открьлок экскаватором 0,40 м3 с погрузкой в автомобили)	100 m3	0,01	686,00 0,00	6,86 0,00
209	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2,50	8,57 0,00	21,42 0,00
210	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (гравий - под звенья труб)	m3	0,15	435,93 57,67	65,39 8,65
211	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент из монолитного бетона B20, F200, W6)	m3	0,30	1 477,67 184,50	443,30 55,35
212	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев-блок №12) (ZK-3-100 d 1m)	m3	0,525	8 709,47 461,28	4 572,47 242,17
213	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,01	686,00 0,00	6,86 0,00
214	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul	m3	1,00	118,78 118,78	118,78 118,78

1	2	3	4	5	6	7
		taluzului, in teren mijlociu				
215	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (гравий - под оголовки)	m3	0,075	465,33 53,87	34,90 4,04
216	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. порталных стенок) Placi pt acostament (ST-10 d1m)	m3	0,505	4 814,20 187,25	2 431,17 94,56
217	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	1,50	97,75 32,67	146,63 49,01
218	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. открылок) Aripa pt acostament (ST-4 d1m)	m3	0,98	4 946,31 187,10	4 847,38 183,36
219	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,02	343,00 0,00	6,86 0,00
220	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,02	1 052,50 634,50	21,05 12,69
221	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita (Штукатурка портала на входе, толщиной 2 см)	m2	1,00	60,27 40,94	60,27 40,94
222	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus (повышение для каждого сантиметра дополнительно)	m2	1,00	29,85 20,18	29,85 20,18
223	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv (Укладка сетки)	m2	1,00	69,64 31,71	69,64 31,71
224	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (гравий - под лоток)	m3	1,20	442,95 57,18	531,54 68,62
225	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (лоток из монолитного бетона B20, F200, W6)	m3	1,20	1 462,78 184,03	1 755,34 220,84
		Total Reparatia podetului tubular D 0,7m PK788+55 Inclusiv salariu				15 247,62 1 169,35
		7.4. Reparatia podetului tubular D0,8m PK736+0.4, PK803+50, PK805+67				
226	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor	m		12,24	550,76

1	2	3	4	5	6	7
		publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm (Механическая чистка общественных проходных каналов самоочисткой с водяной струей под давлением, диаметр канала 700-1000 мм и 50-75-60/90 см)(Механическая чистка труб, диаметр 800 мм)		45,00	1,15	51,90
227	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Расчистка русла экскаватором 0,40 м3)	100 м3	0,06	800,33 0,00	48,02 0,00
228	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (очистка бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	5,70	7,45 6,37	42,49 36,33
229	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (вымет мусора вручную)	m3	0,30	25,00 25,00	7,50 7,50
230	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita (нанесение слоя полимерцементного раствора)	m2	5,70	65,53 40,97	373,52 233,52
231	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus (нанесение слоя полимерцементного раствора, повышение для каждого сантиметра дополнительно)	m2	5,70	32,41 20,13	184,74 114,74
232	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (очистка старого бетона ручными средствами)	m3	1,20	510,53 510,29	612,63 612,35
233	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	1,20	24,98 24,98	29,98 29,98

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (вымет мусора вручную)				
234	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinera bitumata lipiti cu mastic de bitum, (Конопатка швов паклей (2кг/м)	m	114,00	91,96 14,99	10 483,92 1 709,04
235	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (заделка швов внутри трубы из монолитного бетона B15, F200, W6)	m3	1,20	1 428,90 184,03	1 714,68 220,84
236	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка порталов и открылок экскаватором 0,40 м3 с погрузкой в автомобили)	100 m3	0,12	800,33 0,00	96,04 0,00
237	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	30,00	8,33 0,00	249,90 0,00
238	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (гравий - под звенья труб)	m3	0,50	444,26 57,66	222,13 28,83
239	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент из монолитного бетона B20, F200, W6)	m3	1,00	1 484,64 183,94	1 484,64 183,94
240	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев-блок №12) (ZK-3-100 d1m)	m3	1,75	8 781,46 461,28	15 367,56 807,24
241	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,180	705,06 0,00	126,91 0,00
242	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,00	118,78 118,78	712,68 712,68

1	2	3	4	5	6	7
243	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (гравий - под оголовки)	m3	0,90	445,44 57,02	400,90 51,32
244	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. порталных стенок) Placi pt acostament (ST-10 d1m)	m3	6,06	4 814,90 187,44	29 178,31 1 135,90
245	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	15,00	81,30 32,52	1 219,46 487,80
246	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. открылок) Aripi pt acostament (ST-4 d1m)	m3	11,76	4 943,59 187,40	58 136,64 2 203,77
247	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,24	285,83 0,00	68,60 0,00
248	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,24	1 061,25 646,29	254,70 155,11
249	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (гравий - под лоток)	m3	3,60	443,76 57,02	1 597,53 205,27
250	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (лоток из монолитного бетона B20, F200, W6)	m3	3,60	1 473,41 183,87	5 304,29 661,94
		Total Reparatia podetului tubular D0,8m PK736+0.4, PK803+50, PK805+67 Inclusiv salariu				128 468,53 9 650,00
		7.5. Reparatia podetului tubular D1,5m PK820+78				
251	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Расчистка русла экскаватором 0,40 м3)	100 m3	0,02	857,50 0,00	17,15 0,00
252	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm (Механическая чистка общественных проходных каналов самоочисткой с водяной струей под давлением, диаметр канала	m	0,04	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		700-1000 мм и 50-75-60/90 см)(Механическая чистка труб, диаметр 1500 мм)				
253	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sîrmă (очистка бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	3,50	7,34 6,26	25,69 21,91
254	TsD01C	Împrăștierea cu lopată a pămîntului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pămîntul provenind din teren tare (вымет мусора вручную)	m3	0,10	23,10 23,10	2,31 2,31
255	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuită (нанесение слоя полимерцементного раствора)	m2	3,50	63,71 40,86	223,00 143,00
256	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru în plus (нанесение слоя полимерцементного раствора, повышение для каждого сантиметра дополнительно)	m2	3,50	31,53 20,10	110,35 70,35
257	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaje pînă la 150 kg/mc (очистка старого бетона ручными средствами)	m3	0,70	510,90 510,70	357,63 357,49
258	TsD01C	Împrăștierea cu lopată a pămîntului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pămîntul provenind din teren tare (вымет мусора вручную)	m3	0,70	24,71 24,71	17,30 17,30
259	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare și tasare la planșee, pereți și schelet de beton armat, prin umplerea parțială a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cineră bitumată lipiți cu mastic de bitum, (Конопатка швов паклей (2кг/м)	m	35,00	91,91 14,99	3 216,91 524,71
260	DI119	Fundații monolite din beton B20 la edificiile artificiale (заделка швов внутри трубы из монолитного бетона B15, F200, W6)	m3	0,70	1 453,81 183,69	1 017,67 128,58

1	2	3	4	5	6	7
261	PJ06B	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка железобетонных порталов и открьлков отбойным молотком)	m3	1,00	623,92 340,19	623,92 340,19
262	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (погрузка экскаватором 0,40 м3 в автомобиле)	100 m3	0,01	686,00 0,00	6,86 0,00
263	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2,50	8,57 0,00	21,42 0,00
264	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (гравий - под звенья труб)	m3	0,30	438,90 57,67	131,67 17,30
265	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент из монолитного бетона B20, F200, W6)	m3	0,60	1 459,63 183,55	875,78 110,13
266	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев-блок №16) (ZK-8-100 d1,5m)	m3	1,44	8 427,95 461,28	12 136,25 664,24
267	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,06	686,00 0,00	41,16 0,00
268	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,00	118,78 118,78	356,34 356,34
269	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (гравий - под оголовки)	m3	0,51	445,31 56,53	227,11 28,83
270	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. порталных стенок) Placi pt acostament (ST-12 d1,5m)	m3	3,94	4 308,96 187,32	16 977,29 738,05
271	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii	m2	5,80	84,67 32,51	491,08 188,55

1	2	3	4	5	6	7
		artificiale la drumuri				
272	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. открьлок) Aripi de acostament (ST-6 d1,5m)	m3	8,64	4 993,56 187,39	43 144,38 1 619,09
273	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,09	304,89 0,00	27,44 0,00
274	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,09	1 061,00 647,11	95,49 58,24
275	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita (Штукатурка портала на входе, толщиной 2 см)	m2	4,00	65,11 40,94	260,42 163,75
276	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus (повышение для каждого сантиметра дополнительно)	m2	4,00	32,26 20,18	129,05 80,72
277	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv (Укладка сетки)	m2	4,00	69,50 31,71	278,00 126,85
278	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita (Штукатурка откосных крыльев, толщиной 2 см)	m2	3,00	63,50 40,94	190,49 122,82
279	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus (повышение для каждого сантиметра дополнительно)	m2	3,00	33,07 20,18	99,21 60,54
280	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv (Укладка сетки)	m2	3,00	69,45 31,71	208,36 95,14
281	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (гравий - под лоток)	m3	1,60	443,95 56,94	710,32 91,10
282	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (лоток из монолитного бетона B20, F200, W6)	m3	1,60	1 477,26 183,79	2 363,62 294,07
		Total Reparatia podetului tubular D1,5m PK820+78				84 383,67 6 421,60

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		7.6. Reparatia podetului tubular D1,0m PK712+26, PK747+81, PK763+36, PK767+08, PK771+26, PK784+78, PK789+33, PK795+61, PK810+12, PK814+20, PK817+11, PK830+16				
283	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Расчистка русла экскаватором 0,40 м3)	100 m3	0,245	812,00 0,00	198,94 0,00
284	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm (Механическая чистка общественных проходных каналов самоочисткой с водяной струей под давлением, диаметр канала 700-1000 мм и 50-75-60/90 см)(Механическая чистка труб, диаметр 800 мм)	m	65,00	12,23 1,15	794,94 74,96
285	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirna (очистка бетонных поверхностей с помощью металлической щетки)	m2	24,265	7,42 6,34	180,16 153,95
286	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (вымет мусора вручную)	m3	1,215	24,67 24,67	29,98 29,98
287	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita (нанесение слоя полимерцементного раствора)	m2	24,265	64,85 40,94	1 573,48 993,48
288	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus (нанесение слоя полимерцементного раствора, повышение для каждого сантиметра дополнительно)	m2	24,265	32,13 20,17	779,53 489,53
289	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si	m3	6,065	510,52 510,24	3 096,30 3 094,62

1	2	3	4	5	6	7
		elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (очистка старого бетона ручными средствами)				
290	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (вымет мусора вручную)	m3	6,065	24,81 24,81	150,49 150,49
291	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinera bitumata lipiti cu mastic de bitum, (Конопатка швов паклей (2кг/м)	m	303,33	91,97 14,99	27 897,80 4 547,64
292	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (заделка швов внутри трубы из монолитного бетона B15, F200, W6)	m3	6,065	1 440,69 183,96	8 737,76 1 115,72
293	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка железобетонных порталов и открылок экскаватором 0,40 м3 с погрузкой в автомобили)	100 m3	0,175	803,60 0,00	140,63 0,00
294	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	43,33	8,32 0,00	360,57 0,00
295	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita (Штукатурка портала на входе, толщиной 2 см)	m2	26,00	63,99 40,94	1 663,74 1 064,40
296	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus (повышение для каждого сантиметра дополнительно)	m2	26,00	31,71 20,18	824,38 524,71
297	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv (Укладка сетки)	m2	26,00	69,50 31,71	1 807,02 824,54
298	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita (Штукатурка откосных	m2	20,80	64,18 40,94	1 334,98 851,64

1	2	3	4	5	6	7
		крыльев, толщиной 2 см)				
299	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus (повышение для каждого сантиметра дополнительно)	m2	20,80	31,80 20,18	661,43 419,76
300	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv (Укладка сетки)	m2	20,80	69,50 31,71	1 445,54 659,63
301	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (гравий - под звенья труб)	m3	1,04	445,23 57,11	463,04 59,39
302	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент из монолитного бетона B20, F200, W6)	m3	2,08	1 480,32 184,07	3 079,06 382,86
303	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев-блок №12) (ZK-3-100 d1m)	m3	3,64	8 782,63 461,28	31 968,76 1 679,06
304	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,34	706,18 0,00	240,10 0,00
305	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,265	118,80 118,80	1 338,29 1 338,29
306	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (гравий - под оголовки)	m3	1,69	442,28 56,98	747,45 96,29
307	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. порталных стенок) Placi pt acostament (ST-10 d1m)	m3	11,38	4 815,49 187,37	54 800,33 2 132,27
308	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	28,16	80,67 32,52	2 271,69 915,64
309	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. открылок) Aripi pt acostament (ST-4 d1m)	m3	22,08	4 944,63 187,39	109 177,33 4 137,68

1	2	3	4	5	6	7
310	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,45	289,64 0,00	130,34 0,00
311	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,45	1 059,69 645,80	476,86 290,61
312	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (гравий - под лоток)	m3	15,60	443,64 57,07	6 920,77 890,27
313	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (лоток из монолитного бетона B20, F200, W6)	m3	15,60	1 476,75 183,92	23 037,31 2 869,16
		Total reparatia podetului tubular D1,0m PK712+26, PK747+81, PK763+36, PK767+08, PK771+26, PK784+78, PK789+33, PK795+61, PK810+12, PK814+20, PK817+11, PK830+16 Inclusiv salariu				286 329,00 29 786,57
		7.7. Reparatia podetului tubular D1,0m PK741+58, PK716+45				
314	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm (Механическая чистка общественных проходных каналов самоочисткой с водяной струей под давлением, диаметр канала 700-1000 мм и 50-75-60/90 см)(Механическая чистка труб, диаметр 1000 мм)	m	10,00	12,20 1,15	122,03 11,54
315	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Расчистка русла экскаватором 0,40 м3)	100 m3	0,06	800,33 0,00	48,02 0,00
316	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка железобетонных порталов и открьлок экскаватором 0,40 м3 с погрузкой в автомобили)	100 m3	0,04	771,75 0,00	30,87 0,00
317	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	10,00	8,21 0,00	82,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 1 km				
318	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,06	686,00 0,00	41,16 0,00
319	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,00	118,78 118,78	237,56 237,56
320	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (гравий - под оголовки)	m3	0,300	438,90 57,67	131,67 17,30
321	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. порталных стенок) Placi pt acostament (ST-10 d1m)	m3	2,02	4 815,79 187,25	9 727,90 378,25
322	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	5,00	75,43 32,52	377,17 162,60
323	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. открылок) Aripi pt acostament (ST-4 d1m)	m3	3,92	4 948,27 187,40	19 397,23 734,59
324	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,04	257,25 0,00	10,29 0,00
325	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,040	1 066,75 648,75	42,67 25,95
326	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (гравий - под лоток)	m3	1,20	442,95 57,18	531,54 68,62
327	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (лоток из монолитного бетона B20, F200, W6)	m3	1,20	1 462,78 184,03	1 755,34 220,84
		Total reparatia podetului tubular D1,0m PK741+58, PK716+45 Inklusiv salariu				32 535,56 1 857,25
		7.8. Construcia podetelor tubulare D1,0m PK791+28, PK807+64, PK819+00				
328	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка (русла)	100 m3	0,51	941,57 0,00	480,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		бульдозером , с перемещением грунта до 10 м, грунт 2 категории)				
329	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3	0,51	551,49 0,00	281,26 0,00
330	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40м3)	100 m3	1,62	702,94 0,00	1 138,76 0,00
331	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	18,00	118,78 118,78	2 138,03 2 138,03
332	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (гравий - под звенья труб)	m3	8,100	443,71 57,09	3 594,06 462,43
333	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (гравий - под оголовки)	m3	31,50	443,59 57,07	13 973,22 1 797,84
334	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент из монолитного бетона B20, F200, W6)	m3	18,60	1 476,48 183,92	27 462,62 3 420,97
335	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных одноочковых труб диаметром 1,0 м) (ZK-3-100 d1m)	m3	12,78	8 782,27 461,28	112 237,41 5 895,16
336	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. порталных стенок) Placi pt acostament (ST-10 d1m)	m3	7,500	4 813,20 187,43	36 098,97 1 405,75
337	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. открылок №38) Aripi pt acostament (ST-4 d1m)	m3	11,76	4 943,59 187,40	58 136,64 2 203,77

1	2	3	4	5	6	7
338	DI121	Executarea hidroizolării prin ungere în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция)	m2	165,00	80,47 32,52	13 277,86 5 365,84
339	DI120	Executarea hidroizolării prin lipire în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция)	m2	20,10	165,98 66,90	3 336,25 1 344,63
340	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare și tasare la planșee, pereți și schelet de beton armat, prin umplerea parțială a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cineră bitumată lipite cu mastic de bitum, (Конопатка швов паклей, пропит. битумом)	m	6,67	91,87 14,96	612,79 99,75
341	TsD02B1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,17	287,30 0,00	336,14 0,00
342	DI105	Compactare pământului de cat. II cu mașini pneumatice	100 m3	1,17	1 059,81 645,60	1 239,98 755,35
343	DI119	Fundații monolite din beton B20 la edificiile artificiale (лоток из монолитного бетона B20, F200, W6)	m3	3,20	1 476,44 183,97	4 724,61 588,71
344	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundație din piatră spartă h=10 cm (Укрепление (входного русла) монолитным бетоном h=15 см на гравие h=10 см)	100m2	0,141	31 598,16 9 425,96	4 455,34 1 329,06
345	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adaugă sau se scade la norma DI130 (На каждый 1x7=7,0 см изменения толщины слоя бетона исключать к норме DI130)	100m2	-0,141	11 821,21 3 267,38	-1 666,79 -460,70
346	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundație din piatră spartă h=10 cm (Укрепление (входного русла) монолитным бетоном h=15 см на гравие h=10 см)	100m2	0,861	31 496,72 9 427,18	27 118,68 8 116,80
347	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adaugă sau se scade la norma DI130 (На каждый 1x7=7,0 см изменения толщины слоя бетона исключать к норме DI130)	100m2	-0,861	11 800,91 3 269,41	-10 160,58 -2 814,96
348	DI130	Consolidarea taluzului rambleului	100m2		31 498,83	29 671,90

1	2	3	4	5	6	7
		cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление (входного русла) монолитным бетоном h=15 cm на гравие h=10 cm)		0,942	9 427,59	8 880,79
349	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1x7=7,0 cm изменения толщины слоя бетона исключать к норме DI130)	100m2	-0,942	11 801,45 3 269,24	-11 116,97 -3 079,62
350	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (упор из монолитного бетона B15 W6 F200)	m3	1,20	1 428,90 184,03	1 714,68 220,84
351	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска)	m3	11,70	388,05 160,31	4 540,14 1 875,68
		Total Constructia podetelor tubulare D1,0m PK791+28, PK807+64, PK819+00 Inklusiv salariu				323 625,20 39 546,12
		Total Lucrari de arta Inklusiv salariu				1 410 420,69 146 043,04

	Total	Lei	45 664 162,9 7
	Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	491 491,20
	Total		46 155 654,1 7
	Cheltuieli de regie	14,5 %	6 692 569,85
	Total		52 848 224,0 2
	Beneficiul de deviz	6 %	3 170 893,44
	Total		56 019 117,4 6
	TVA	20 %	11 203 823,4 9
	Total deviz: Inklusiv salariu		67 222 940,95 2 184 405,34

Intocmit

L.Vladco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)