

## СМЕТА 26 - ТС (SPA)

Объект: "Spatii comerciale din str.Pan Halippa, 6 mun.Chisinau"

Монтаж систем вызова персонала

№	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Ед. изм.	Кол -во	Цена лей	Сумма лей
1. Материалы и оборудование					
1	Шит с монтажной панелью ШМП-03 500x400x155 IP31	шт	1		
2	Кабель-канал перфорированный 40x25	м	2		
3	Светосигнальная лампа 12В красная	шт	12		
4	Пульт управления С2000	шт	1		
5	Пульт управления С2000-ПУ	шт	2		
6	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт	2		
7	Прибор приёмно-контрольный Сигнал-20П SMD	шт	1		
8	Резервный источник питания РИП 12В 6А	шт	1		
9	DIN рейка 60см	шт	2		
10	Аккумулятор DELTA DT 12В 7А/ч	шт	1		
11	Автоматический выключатель 1Р 16А (С) 4,5кА	шт	1		
12	Реле электроконтактное МУ4 12В	шт	12		
13	Пост кнопочный КП101	шт	12		
14	Резистор 4,7 кОм. 0,25Вт.	шт	20		
15	Резистор 8,2 кОм. 0,25Вт.	шт	20		
16	Кабель КСВВнг-FRLS 2x0,8	м	250		
17	Кабель UTP5е 4x2x0,5	м	100		
18	Гофротруба ду.16мм	м	350		
19	Клипса ду.16	шт	700		
20	Металлоизделия разные	кг	1		
21	Распорный дюбель 6x40	шт	800		
22	Дюбель 12/8x100 шуруп с шестигранной головкой	шт	4		
23	Хомуты пластиковые 5x200	уп	1		
Итого по материалам					
Вспомогательные материалы				0,015	
Транспортные расходы				0,03	
Всего материалы					
Всего по монтажным работам					
Итого материалы и монтажные работы					
Накладные расходы				0,105	
Итого					
Рентабельность				0,040	
Итого					
НДС 20 %				0,2	
Всего к оплате					

Заказчик

SRL "Lagmar Impex"

М.П.

Директор

2022 г.

Подрядчик

SRL "SV Engineering Group"

М.П.

Директор

2022 г.

Приложение №20 к Договору подряда № 16/08-21 din 16.08.2021



СМЕТА 20 - SI, II, SCO, APAF (Bloc A,B,K,J)

Объект: "Spatii comerciale din str.Pan Halippa, 6 mun.Chisinau"

Монтаж систем противопожарной автоматизации

№	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Ед. изм.	Кол -во	Цена лей	Сумма лей
<b>1. Материалы и оборудование</b>					
1	Щит с монтажной панелью 800x650x250	шт	1		
2	Кабель-канал перфорированный 40x25	м	5		
3	Блок индикации C2000-БКИ	шт	2		
4	Релейный блок C2000-СП1 исп.01	шт	9		
5	Контрольно-пусковой блок C2000-КПБ	шт	22		
6	Прибор приёмно-контрольный Сигнал-20П SMD	шт	11		
7	Пульт управления C2000-ПУ	шт	35		
8	Резервный источник питания РИП 12В 6А	шт	6		
9	DIN рейка 60см	шт	6		
10	Аккумулятор DELTA DT 12В 7А/ч	шт	6		
11	Лампа сигнальная жёлтая AD22-22DS AC 220В	шт.	1		
12	Лампа сигнальная зелёная AD22-22DS AC 220В	шт.	1		
13	Зажим наборный JXB-2,5	шт.	50		
14	Автоматический выключатель 1P 16А (C) 4,5kA	шт	1		
15	Реле электроконтактное MY4 12В	шт	206		
16	Коробка пластиковая 100x100x50	шт	206		
17	Клипса ду. 16	шт	15400		
18	Пост кнопочный с кнопкой пуск/стоп	шт	30		
19	Резистор 4,7 кОм. 0,25Вт.	шт	140		
20	Резистор 8,2 кОм. 0,25Вт.	шт	72		
21	Кабель КСВВнг-FRLS 2x0,5	м	2150		
22	Кабель ВВГнг-LS 4x1,5	м	4200		
23	Кабель КВВГнг-LS 10x1	м	3500		
24	Кабель УТР5е 4x2x0,5	м	80		
25	Лоток оцинкованный 50x50x3 мм с крышкой	м	60		
26	Металлорукав ду. 15 мм	м	3500		
27	Гофротруба ду. 16мм	м	4200		
28	Модуль подключения нагрузки МПН	шт	206		
29	Металлоизделия разные	кг	10		
30	Распорный дюбель 6x40	шт	17000		
31	Дюбель 12/8x100 шуруп с шестигранной головкой	шт	4		
32	Хомуты пластиковые 5x200	уп	30		

33	Зажим винтовой ЗВИ-4	шт	206
	<b>Итого по материалам</b>		
	<b>Вспомогательные материалы</b>		0,015
	<b>Транспортные расходы</b>		0,025
	<b>Всего материалы</b>		
	<b>Всего по монтажным работам</b>		
	<b>Итого материалы и монтажные работы</b>		
	<b>Накладные расходы</b>		0,105
	<b>Итого</b>		
	<b>Рентабельность</b>		0,040
	<b>Итого</b>		
	<b>НДС 20 %</b>		0,2
	<b>Всего к оплате</b>		

**Заказчик**

**SRL "Lagmar Imprex"**

М.П. Директор

\_\_\_\_\_ 2021 г.



**Подрядчик**

**SRL "SV Engineering Group"**

М.П. SV ENGINEERING GROUP

\_\_\_\_\_ 2021 г.



Тел.: +373 696 16828



## СМЕТА 2 - SIn2 (Spatii comerciale)

Объект: "Spatii comerciale din str.Pan Halippa, 6 mun.Chisinau"

Монтаж установки автоматического водяного пожаротушения электротехническая часть

№	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Ед. изм.	Кол -во	Цена лей	Сумма лей
<b>Материалы и оборудование</b>					
1	Реле давления PS10A	шт	4		
2	Устройство контроля положения дисковых затворов DN32-250 тип V1 K50	шт	9		
3	Сигнализатор потока жидкости ду.65мм. СПДЖ50-0,63/1,6(3)-УН(G1/2).У2-"Стрим"	шт	20		
4	УКУ-1 Устройство контроля уровня жидкости модель2	шт	2		
5	Автоматический выключатель 3P 80A (C) 4,5kA	шт	1		
6	Автоматический выключатель 3P 63A (C) 4,5kA	шт	2		
7	Автоматический выключатель 3P 25A (C) 4,5kA	шт	1		
8	Автоматический выключатель 1P 16A (C) 4,5kA	шт	2		
9	Автоматический выключатель 1P 10A (C) 4,5kA	шт	1		
10	C2000-Ethernet преобразователь интерфейсов RS485/RS232 в Ethernet	шт	1		
11	C2000-PGE устройство выдачи извещений	шт	1		
12	Регулятор давления ду.80	шт	5		
13	Прибор пожарный управления Поток-3Н	шт	1		
14	Шкаф управления ШКП-18 IP54	шт	2		
15	Шкаф управления ШКП-4 IP54	шт	1		
16	Пульт контроля и управления C2000-M	шт	1		
17	Прибор приёмно-контрольный Сигнал-10	шт	2		
18	Резервный источник питания РИП 12В 3А	шт	3		
19	Блок индикации Поток-БКИ	шт	1		
20	Аккумулятор DELTA DT 12В 7А/ч	шт	1		
21	Щит с монтажной панелью 800x650x250	шт	1		
22	Кабель ВВГнг-LS 4x1,5	м	15		
23	Кабель ВВГнг-LS 4x4	м	40		
24	Кабель КСВВнг-LS 2x0,5	м	60		
25	Кабель КСВВнг-LS 4x0,5	м	40		
26	Кабель ВВГнг-LS 3x1,5	м	50		
27	Провод ПВ3x0,75	м	50		
28	Металлорукав ду. 15 мм	м	25		
29	Гофротруба ду. 16мм	м	30		
30	Металлоизделия разные	кг	10		



31	Коробка пластиковая 100x100x50	шт	4
32	Хомуты пластиковые 5x200	уп	2
33	Распорный дюбель 6x40	шт	400
34	Зажим винтовой ЗВИ-4	шт	4
35	Лоток оцинкованный 50x50x3 мм с крышкой	м	15
36	DIN рейка 60см	шт	2
37	Дюбель 12/8x70 шуруп с шестигранной головкой	шт	16
<b>Итого по материалам</b>			
<b>Вспомогательные материалы</b>			<b>0,015</b>
<b>Транспортные расходы</b>			<b>0,025</b>
<b>Всего материалы</b>			
<b>Всего по монтажным работам</b>			
<b>Итого материалы и монтажные работы</b>			
<b>Накладные расходы</b>			<b>0,105</b>
<b>Итого</b>			
<b>Рентабельность</b>			<b>0,040</b>
<b>Итого</b>			
<b>НДС 20 %</b>			<b>0,2</b>
<b>Всего к оплате</b>			

**Заказчик**  
**SRL "Lagmar Impex"**



**Подрядчик**  
**SRL "SV Engineering Group"**



Тел.: +373 696 16828

Приложение №4 к Договору подряда № \_\_\_\_\_



## СМЕТА 4 - SIn2 (Parcare)

Объект: "Spatii comerciale din str.Pan Halippa, 6 mun.Chisinau"

Монтаж установки автоматического водяного пожаротушения электротехническая часть

№	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Ед. изм.	Кол -во	Цена лей	Сумма лей
<b>Материалы и оборудование</b>					
1	Реле давления PS10A	шт	4		
2	Устройство контроля положения дисковых затворов DN32-250 тип V1 K50	шт	11		
3	Сигнализатор потока жидкости ду.65мм. СПДЖ50-0,63/1,6(3)-УН(G1/2).У2-"Стрим"	шт	4		
4	УКУ-1 Устройство контроля уровня жидкости модель2	шт	2		
5	Автоматический выключатель 3P 80A (C) 4,5kA	шт	1		
6	Автоматический выключатель 3P 63A (C) 4,5kA	шт	2		
7	Автоматический выключатель 3P 25A (C) 4,5kA	шт	1		
8	Автоматический выключатель 1P 16A (C) 4,5kA	шт	2		
9	Автоматический выключатель 1P 10A (C) 4,5kA	шт	1		
10	C2000-Ethernet преобразователь интерфейсов RS485/RS232 в Ethernet	шт	1		
11	C2000-PGE устройство выдачи извещений	шт	1		
12	Прибор пожарный управления Поток-3Н	шт	1		
13	Шкаф управления ШКП-18 IP54	шт	2		
14	Шкаф управления ШКП-4 IP54	шт	1		
15	Пульт контроля и управления C2000-M	шт	1		
16	Прибор приёмно-контрольный Сигнал-10	шт	2		
17	Резервный источник питания РИП 12В 3А	шт	3		
18	Блок индикации Поток-БКИ	шт	1		
19	Аккумулятор DELTA DT 12В 7А/ч	шт	1		
20	Щит с монтажной панелью 800x650x250	шт	1		
21	Кабель ВВГнг-LS 4x1,5	м	20		
22	Кабель ВВГнг-LS 4x4	м	40		
23	Кабель КСВВнг-LS 2x0,5	м	60		
24	Кабель КСВВнг-LS 4x0,5	м	40		
25	Кабель ВВГнг-LS 3x1,5	м	50		
26	Провод ПВ3x0,75	м	30		
27	Металлорукав ду.15 мм	м	30		
28	Гофротруба ду.16мм	м	30		
29	Металлоизделия разные	кг	10		
30	Коробка пластиковая 100x100x50	шт	4		

31	Хомуты пластиковые 5х200	уп	2
32	Распорный дюбель 6х40	шт	400
33	Зажим винтовой ЗВИ-4	шт	4
34	Лоток оцинкованный 50х50х3 мм с крышкой	м	20
35	DIN рейка 60см	шт	2
36	Дюбель 12/8х70 шуруп с шестигранной головкой	шт	16
<b>Итого по материалам</b>			
<b>Вспомогательные материалы</b>			<b>0,015</b>
<b>Транспортные расходы</b>			<b>0,025</b>
<b>Всего материалы</b>			
<b>Всего по монтажным работам</b>			
<b>Итого материалы и монтажные работы</b>			
<b>Накладные расходы</b>			<b>0,105</b>
<b>Итого</b>			
<b>Рентабельность</b>			<b>0,040</b>
<b>Итого</b>			
<b>НДС 20 %</b>			<b>0,2</b>
<b>Всего к оплате</b>			

**Заказчик**

**SRL "Lagmar Impex"**



М.П.

Директор

\_\_\_\_\_ 2021 г.

**Подрядчик**

**SRL "SV Engineering Group"**



М.П.

Директор

\_\_\_\_\_ 2021 г.

Тел.: +373 696 16828

Приложение №5 к Договору подряда № \_\_\_\_\_



## СМЕТА 5 - SIn, SIP (Cazangerie K)

Объект: "Spatii comerciale din str.Pan Halippa, 6 mun.Chisinau"

### Монтаж систем пожарной сигнализации и пожаротушения

№	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Ед. изм.	Кол -во	Цена лей	Сумма лей
<b>1. Материалы и оборудование</b>					
1	Прибор приёмно-контрольный С2000-АСПТ	шт	1		
2	Блок индикации С2000-ПТ	шт	1		
3	Пульт управления С2000-КС	шт	1		
4	Прибор приёмно-контрольный Сигнал-10	шт	1		
5	Датчик движения LC100	шт	1		
6	Магнитноконтактный датчик СМК-ИО102	шт	2		
7	Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/4	шт	2		
8	Радиопередатчик ОКО	шт	1		
9	Доводчик дверной Vizit	шт	1		
10	Резервный источник питания РИП 12В 3А	шт	1		
11	Щит с монтажной панелью 360x300x150	шт	1		
12	Извещатель пожарный дымовой СПД-3.10	шт	5		
13	Светозвуковое табло "Автоматика отключена"	шт	1		
14	Светозвуковое табло "Порошок! Не входи!"	шт	1		
15	Светозвуковое табло "Порошок! Уходи!"	шт	1		
16	Модуль порошкового пожаротушения МИГ-12	шт	2		
17	Резистор 56 кОм. 2Вт.	шт	1		
18	Диод полупроводниковый КД280А	шт	1		
19	Светодиод красный	шт	1		
20	Сирена Астра	шт	2		
21	Элемент дистанционного управления ЭДУ 513-3М (синий)	шт	1		
22	Элемент дистанционного управления ЭДУ 513-3М (жёлтый)	шт	1		
23	Резистор 4,7 кОм. 0,25Вт.	шт	10		
24	Резистор 1,5 кОм. 0,25Вт.	шт	21		
25	Аккумулятор DELTA DT 12В 7А/ч	шт	1		
26	Аккумулятор DELTA DT 12В 4А/ч	шт	2		
27	Кабель КСВВнг-FRLS 2x0,5	м	75		
28	Кабель КСВВнг-FRLS 2x1	м	12		
29	Кабель КСВВнг-FRLS 4x0,5	м	12		
30	Коробка пластиковая ду.70	шт	1		
31	Металлоизделия разные	кг	2		
32	Распорный дюбель 6x40	шт	300		
33	Хомуты пластиковые 5x200	уп	1		
34	Зажим винтовой ЗВИ-4	шт	1		



35	Металлорукав ду. 15 мм	м	90
36	Кабель-канал пластиковый 25x16	м	21
37	Кабель-канал пластиковый 40x25	м	5
38	Кабель КСВВнг-LS 4x0,8	м	90
<b>Итого по материалам</b>			
	<b>Вспомогательные материалы</b>		<b>0,015</b>
	<b>Транспортные расходы</b>		<b>0,025</b>
<b>Всего материалы</b>			
<b>Всего по монтажным работам</b>			
<b>Итого материалы и монтажные работы</b>			
	<b>Накладные расходы</b>		<b>0,105</b>
	<b>Итого</b>		
	<b>Рентабельность</b>		<b>0,040</b>
	<b>Итого</b>		
	<b>НДС 20 %</b>		<b>0,2</b>
<b>Всего к оплате</b>			

**Заказчик**

**SRL "Lagmar Impex"**



М.П.

Директор

2021 г.

**Подрядчик**

**SRL "SV Engineering Group"**



М.П.

Директор

2021 г.

Тел.: +373 696 16828

Приложение №6 к Договору подряда № \_\_\_\_\_



## СМЕТА 6 - SIn, SIP (Cazangerie A)

Объект: "Spatii comerciale din str.Pan Halippa, 6 mun.Chisinau"

Монтаж систем пожарной сигнализации и пожаротушения

№	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Ед. изм.	Кол -во	Цена лей	Сумма лей
<b>1. Материалы и оборудование</b>					
1	Прибор приёмно-контрольный С2000-АСПТ	шт	1		
2	Блок индикации С2000-ПТ	шт	1		
3	Пульт управления С2000-КС	шт	1		
4	Прибор приёмно-контрольный Сигнал-10	шт	1		
5	Датчик движения LC100	шт	1		
6	Магнитноконтактный датчик СМК-ИО102	шт	2		
7	Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/4	шт	2		
8	Радиопередатчик ОКО	шт	1		
9	Доводчик дверной Vizit	шт	1		
10	Резервный источник питания РИП 12В 3А	шт	1		
11	Щит с монтажной панелью 360x300x150	шт	1		
12	Извещатель пожарный дымовой СПД-3.10	шт	5		
13	Светозвуковое табло "Автоматика отключена"	шт	1		
14	Светозвуковое табло "Порошок! Не входи!"	шт	1		
15	Светозвуковое табло "Порошок! Уходи!"	шт	1		
16	Модуль порошкового пожаротушения МИГ-12	шт	2		
17	Резистор 56 кОм. 2Вт.	шт	1		
18	Диод полупроводниковый КД280А	шт	1		
19	Светодиод красный	шт	1		
20	Сирена Астра	шт	2		
21	Элемент дистанционного управления ЭДУ 513-3М (синий)	шт	1		
22	Элемент дистанционного управления ЭДУ 513-3М (жёлтый)	шт	1		
23	Резистор 4,7 кОм. 0,25Вт.	шт	10		
24	Резистор 1,5 кОм. 0,25Вт.	шт	21		
25	Аккумулятор DELTA DT 12В 7А/ч	шт	1		
26	Аккумулятор DELTA DT 12В 4А/ч	шт	2		
27	Кабель КСВВнг-FRLS 2x0,5	м	162		
28	Кабель КСВВнг-FRLS 2x1	м	15		
29	Кабель КСВВнг-FRLS 4x0,5	м	5		
30	Коробка пластиковая ду.70	шт	1		
31	Металлоизделия разные	кг	2		
32	Распорный дюбель 6x40	шт	300		
33	Хомуты пластиковые 5x200	уп	1		
34	Зажим винтовой ЗВИ-4	шт	1		

35	Металлорукав ду.15 мм	м	55
36	Кабель-канал пластиковый 25x16	м	17
37	Кабель-канал пластиковый 40x25	м	15
38	Кабель КСВВнг-LS 4x0,8	м	156
<b>Итого по материалам</b>			
	<b>Вспомогательные материалы</b>		<b>0,015</b>
	<b>Транспортные расходы</b>		<b>0,025</b>
<b>Всего материалы</b>			
<b>Всего по монтажным работам</b>			
<b>Итого материалы и монтажные работы</b>			
	<b>Накладные расходы</b>		<b>0,105</b>
	<b>Итого</b>		
	<b>Рентабельность</b>		<b>0,040</b>
	<b>Итого</b>		
	<b>НДС 20 %</b>		<b>0,2</b>
<b>Всего к оплате</b>			

**Заказчик**

**SRL "Lagmar Impex"**



М.П. Директор

2021 г.

**Подрядчик**

**SRL "SV Engineering Group"**



М.П. Директор

2021 г.

Тел.: +373 696 16828

Приложение №7 к Договору подряда №\_\_\_\_\_



## СМЕТА 7 - SI, II, APAF (Bloc A)

Объект: "Spatii comerciale din str.Pan Halippa, 6 mun.Chisinau"

### Монтаж систем противопожарной автоматизации

№	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Ед. изм.	Кол -во	Цена лей	Сумма лей
<b>1. Материалы и оборудование</b>					
1	Щит с монтажной панелью 800x650x250	шт	1		
2	Щит с монтажной панелью 650x500x220	шт	15		
3	Пульт контроля и управления С2000-М	шт	1		
4	Блок индикации С2000-БКИ	шт	2		
5	Релейный блок С2000-СП1 исп.01	шт	11		
6	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт	11		
7	Прибор приёмно-контрольный Сигнал-20П SMD	шт	2		
8	Контроллер С2000-КДЛ	шт	16		
9	Блок синально-пусковой адресный С2000-СП4	шт	26		
10	Модуль речевого оповещения Рупор-200	шт	16		
11	Базовый блок переговорного устройства Рупор-ДБ	шт	2		
12	С2000-Ethernet преобразователь интерфейсов RS485/RS232 в Ethernet	шт	1		
13	Пульт управления С2000-ПУ	шт	3		
14	Радиопередатчик ОКО	шт	1		
15	Резервный источник питания РИП исп.01 24В	шт	1		
16	Резервный источник питания РИП 12В 6А	шт	8		
17	DIN рейка 60см	шт	20		
18	Аккумулятор DELTA DT 12В 7А/ч	шт	10		
19	Лампа сигнальная зелёная AD22-22DS AC 12В	шт.	4		
20	Лампа сигнальная красная AD22-22DS AC 12В	шт.	4		
21	Лампа сигнальная жёлтая AD22-22DS AC 12В	шт.	16		
22	Лампа сигнальная жёлтая AD22-22DS AC 220В	шт.	16		
23	Переключатель 3-поз. ALCLR-22 3П чёрный	шт.	1		
24	Доп.контакт NO на переключатель	шт.	1		
25	Аккумулятор DELTA DT 12В 17А/ч	шт	32		
26	Кнопка пуск зелёная	шт	4		
27	Дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель ДИП-34А-03	шт	489		
28	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-ЗАМ	шт	50		
29	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт	26		
30	Адресный расширитель С2000-АР1 исп.01	шт	21		



31	Абонентский блок переговорного устройства Рупор-ДТ	шт	15
32	Пост кнопочный с кнопкой пуск	шт	26
33	Устройство коммутационное УК-ВК	шт	23
34	Потолочный громкоговоритель АС-У	шт	204
35	Резистор 4,7 кОм. 0,25Вт.	шт	40
36	Резистор 8,2 кОм. 0,25Вт.	шт	156
37	Кабель КСВВнг-FRLS 2x0,5	м	927
38	Кабель КСВВнг-FRLS 4x0,5	м	4
39	Кабель КСВВнг-FRLS 5x0,5	м	319
40	Кабель КСВВнг-FRLS 2x1,5	шт	2042
41	Кабель ВВГнг-LS 3x1,5	м	57
42	Кабель КСВВнг-FRLS 2x0,8	м	3223
43	Кабель КВВГнг-LS 10x1	м	546
44	Провод ПВ3x0,75	м	80
45	Кабель УТР5е 4x2x0,5	м	650
46	Кабель-канал пластиковый 25x16	м	30
47	Кабель-канал пластиковый 40x25	м	48
48	Гофротруба ду.16мм	м	100
49	Модуль подключения нагрузки МПН	шт	110
50	Металлоизделия разные	кг	50
51	Распорный дюбель 6x40	шт	9500
52	Дюбель 12/8x100 шуруп с шестигранной головкой	шт	64
53	Хомуты пластиковые 5x200	уп	50
54	Зажим винтовой ЗВИ-4	шт	34
<b>Итого по материалам</b>			
<b>Вспомогательные материалы</b>			<b>0,015</b>
<b>Транспортные расходы</b>			<b>0,025</b>
<b>Всего материалы</b>			
<b>Всего по монтажным работам</b>			
<b>Итого материалы и монтажные работы</b>			
<b>Накладные расходы</b>			<b>0,105</b>
<b>Итого</b>			
<b>Рентабельность</b>			<b>0,040</b>
<b>Итого</b>			
<b>НДС 20 %</b>			<b>0,2</b>
<b>Всего к оплате</b>			

Заказчик  
SRL "Lagmar Imprex"

М.П. Директор

2021 г.

Подрядчик  
SRL "SV Engineering Group"

М.П. Директор

2021 г.

Тел.: +373 696 16828

## СМЕТА 8 - SI, II, SCO, APAF (Bloc B,K,J)

Объект: "Spatii comerciale din str.Pan Halippa, 6 mun.Chisinau"

## Монтаж систем противопожарной автоматизации

№	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Ед. изм.	Кол -во	Цена лей	Сумма лей
<b>1. Материалы и оборудование</b>					
1	Шит с монтажной панелью ШМП-06 1200x750x250 IP31	шт	3		
2	Кабель-канал перфорированный 40x25	м	5		
3	Щит с монтажной панелью 650x500x220	шт	2		
4	Пульт контроля и управления С2000-М	шт	1		
5	Блок индикации С2000-БКИ	шт	1		
6	Релейный блок С2000-СП1 исп.01	шт	12		
7	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт	10		
8	Прибор приёмно-контрольный Сигнал-20П SMD	шт	3		
9	Прибор приёмно-контрольный Сигнал-10	шт	5		
10	Контроллер С2000-КДЛ	шт	6		
11	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4	шт	12		
12	Модуль речевого оповещения Рупор-200	шт	10		
13	Базовый блок переговорного устройства Рупор-ДБ	шт	3		
14	С2000-Ethernet преобразователь интерфейсов RS485/RS232 в Ethernet	шт	1		
15	Радиопередатчик ОКО	шт	1		
16	Резервный источник питания РИП исп.01 24В	шт	1		
17	Резервный источник питания РИП 12В 6А	шт	3		
18	DIN рейка 60см	шт	10		
19	Аккумулятор DELTA DT 12В 7А/ч	шт	4		
20	Лампа сигнальная жёлтая AD22-22DS AC 220В	шт.	20		
21	Лампа сигнальная зелёная AD22-22DS AC 220В	шт.	8		
22	Лампа сигнальная жёлтая AD22-22DS AC 220В	шт.	1		
23	Звонок 220В ЗД-47	шт.	2		
24	Реле времени RT-10	шт.	1		
25	Зажим наборный JXB-2,5	шт.	200		
26	Автоматический выключатель 1P 16А (С) 4,5kA	шт	1		
27	Реле электроконтактное МУ4 12В	шт	32		
28	Переключатель 3-поз. ALCLR-22 3П чёрный	шт.	27		
29	Доп.контакт NO на переключатель	шт.	27		
30	Аккумулятор DELTA DT 12В 17А/ч	шт	20		
31	Детектор утечки газа CH4+CO 12В	шт	22		
32	Светозвуковое табло "Газ! Не входи!"	шт	15		
33	Светозвуковое табло "Газ! Уходи!"	шт	14		
34	8-портовый Switch Netis	шт	1		
35	16-портовый Switch Netis	шт	1		
36	Коннектор RJ45	шт	36		
37	Дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель ДИП-34А-03	шт	447		

38	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ	шт	30
39	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт	58
40	Адресный расширитель С2000-АР2 исп.02	шт	3
41	Абонентский блок переговорного устройства Рупор-ДТ	шт	27
42	Пост кнопочный с кнопкой пуск	шт	12
43	Пост кнопочный с кнопкой пуск/стоп	шт	12
44	Устройство коммутационное УК-ВК	шт	20
45	Потолочный громкоговоритель АС-У	шт	140
46	Настенный громкоговоритель Т-776Р	шт	12
47	Микрофон	шт	1
48	Резистор 4,7 кОм. 0,25Вт.	шт	110
49	Резистор 8,2 кОм. 0,25Вт.	шт	174
50	Кабель КСВВнг-FRLS 2х0,5	м	4529
51	Кабель КСВВнг-FRLS 4х0,5	м	1300
52	Кабель КСВВнг-FRLS 2х1,5	шт	2190
53	Кабель КСВВнг-FRLS 2х0,8	м	3000
54	Кабель КСВВнг-LS 10х0,5	м	650
55	Кабель UTP5е 4х2х0,5	м	200
56	Лоток оцинкованный 50х50х3 мм с крышкой	м	320
57	Металлорукав ду. 15 мм	м	2352
58	Гофротруба ду. 16мм	м	5367
59	Модуль подключения нагрузки МПН	шт	108
60	Металлоизделия разные	кг	50
61	Распорный дюбель 6х40	шт	15000
62	Дюбель 12/8х100 шуруп с шестигранной головкой	шт	20
63	Хомуты пластиковые 5х200	уп	30
64	Зажим винтовой ЗВИ-4	шт	24
<b>Итого по материалам</b>			
Вспомогательные материалы			<b>0,015</b>
Транспортные расходы			<b>0,025</b>
<b>Всего материалы</b>			
<b>Всего по монтажным работам</b>			
<b>Итого материалы и монтажные работы</b>			
Накладные расходы			<b>0,105</b>
Итого			
Рентабельность			<b>0,040</b>
Итого			
НДС 20 %			<b>0,2</b>
<b>Всего к оплате</b>			



**Заказчик**

**SRL "Lagmar Imprex"**

М.П. Директор

LAGMAR-IMP

2021 г.



**Подрядчик**

**SRL "SV Engineering Group"**

М.П.

Директор

2021 г.

Тел.: +373 696 16828



# СМЕТА 9 - SI (SPA)

Объект: "Spatii comerciale din str.Pan Halippa, 6 mun.Chisinau"

Монтаж систем противопожарной автоматизации

№	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Ед. изм.	Кол -во	Цена лей	Сумма лей
<b>1. Материалы и оборудование</b>					
1	Комплект тревожной кнопки для влажных помещений	шт	3		
2	Ретранслятор сигнала RAE	шт	1		
3	Центральная панель	шт	1		
4	Дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель ДИП-34А-03	шт	22		
5	Кабель КСВВнг-FRLS 2x0,8	м	200		
6	Гофротруба ду.16мм	м	180		
7	Металлоизделия разные	кг	1		
8	Распорный дюбель 6x40	шт	300		
9	Хомуты пластиковые 5x200	уп	1		
<b>Итого по материалам</b>					
<b>Вспомогательные материалы</b>			<b>0,015</b>		
<b>Транспортные расходы</b>			<b>0,025</b>		
<b>Всего материалы</b>					
<b>Всего по монтажным работам</b>					
<b>Итого материалы и монтажные работы</b>					
<b>Накладные расходы</b>			<b>0,105</b>		
<b>Итого</b>					
<b>Рентабельность</b>			<b>0,040</b>		
<b>Итого</b>					
<b>НДС 20 %</b>			<b>0,2</b>		
<b>Всего к оплате</b>					

Заказчик

SRL "Lagmar Impex"

М.П.

Директор

\_\_\_\_\_ 2021 г.



Подрядчик

SRL "SV Engineering Group"

М.П.

Директор

\_\_\_\_\_ 2021г.



Тел.: +373 696 16828



## СМЕТА 11 - TS1 (SPA)

Объект: "Spatii comerciale din str.Pan Halippa, 6 mun.Chisinau"

## Монтаж системы оповещения

№	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Ед. изм.	Кол -во	Цена лей	Сумма лей
<b>1. Материалы и оборудование</b>					
1	Мультипроигрыватель ITC T-2129	шт.	2		
2	Микшер-усилитель мощностью 500 Вт С USB/SD/TUNER и Bluetooth TI-5006S	шт.	2		
3	Регулятор громкости T-674	шт.	7		
4	Монтажный бокс для регулятора громкости	шт.	7		
5	Акустическая система iPlay 6 90Вт.	шт.	2		
6	Потолочный громкоговоритель на 6 Вт. T-104	шт.	8		
7	Потолочный громкоговоритель до 20Вт. T-206A	шт.	28		
8	Потолочный громкоговоритель 35Вт. PCR 8	шт.	4		
9	Настенный громкоговоритель всепогодный до 40Вт. WP 6	шт.	4		
10	Настенный громкоговоритель всепогодный до 50Вт. WP 5	шт.	4		
11	Кабель UTP5e 4x2x0,5	м	30		
12	Кабель ПВС 2x1	м	680		
13	Металлоизделия	кг	5		
14	Гофротруба ду. 16мм	м	500		
15	Распорный дюбель 6x40	шт	1000		
16	Хомуты 5x200	уп	1		
<b>Итого материалы и оборудование</b>					
	Вспомогательные материалы		0,015		
	Транспортно-заготовительные расходы		0,025		
	Всего материалы				
	Всего по монтажным работам				
	Итого				
	Накладные расходы		0,105		
	Итого				
	Рентабельность		0,04		
	Итого				
	НДС 20 %		0,2		
	Итого				

Заказчик  
SRL "Lagmar Impex"

М.П.

Директор

Подрядчик  
SRL "SV Engineering Group"

М.П.

Директор



2021 г.