

1	2	3	4	5	6	7
24	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Плита перекрытия ПЗ	buc	6,00	182,98 52,85	1 097,87 317,11
		Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu				36 845,39 7 225,11
		3.3. Conducte si accesorii				
25	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm	m	7,00	116,15 18,23	813,02 127,58
26	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	2,94	78,63 29,50	231,16 86,74
27	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fontacu flansa d80 mm	buc	2,00	1 372,05 20,05	2 744,10 40,10
28	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc	4,00	198,69 32,44	794,76 129,76
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d 90x80 mm	buc	2,00	237,44 21,14	474,88 42,28
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				5 057,92 426,46
		3.4. Camin B1 - 1urr.				
30	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,66	936,22 351,54	1 554,12 583,56
31	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane,	buc	1,00	800,00 0,00	800,00 0,00