

Primaria com. Rublenita

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din s. Rublenita cu beton ciment
Lot II**

Valoarea de deviz 415 628 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea drumului cu beton ciment				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,0400	742,500 0,000	1 514,70 0,00
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	357,0000	9,000 0,000	3 213,00 0,00
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,4600	858,459 0,000	1 253,35 0,00
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=15cm	m3	87,8400	398,205 20,130	34 978,34 1 768,22
5	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,4700	14 240,787 740,787	6 693,17 348,17
6	PB02A	Turnarea manuala a betonului B22.5 in pinteni	m3	13,8600	1 045,535 68,304	14 491,12 946,70
7	DC05B	Imbracaminte din beton B 22.5 cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18	m2	585,6000	374,391 23,086	219 243,55 13 518,99

		cm				
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	21,8700	17,397 9,729	380,47 212,78
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1900	742,474 0,000	141,07 0,00
10	TsI50E	Transportarea pamintului cu autocamioane la distanta 5 km	t	33,4600	19,080 0,000	638,42 0,00
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului	m3	19,1200	9,412 9,412	179,95 179,95
		<i>Total</i>	Lei			282 727,14
		Total Amenajarea drumului cu beton ciment Inclusiv salariu				282 727,14 16 974,81
		2. Fintina				
12	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,5900	923,220 344,780	544,70 203,42
13	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,0000	3 559,940 0,000	3 559,94 0,00
14	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,0000	1 802,660 66,790	1 802,66 66,79
15	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile	100 m3	0,0500	1 666,600 0,000	83,33 0,00

		gospodarii apelor				
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,8000	286,275 27,325	229,02 21,86
17	AcA07B	Montarea in pamint, a tevilor din PVC, avind diametrul de 160 mm	m	10,0000	173,934 12,414	1 739,34 124,14
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,2400	286,274 27,323	354,98 33,88
19	TsD02D11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,0300	82,667 0,000	2,48 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 316,45
		Total Fintina Inclusiv salariu				8 316,45 450,09

		Total	Lei	291 042
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 921
		Total		294 963
		Cheltueli transportare	5 %	10 575
		Total		305 538
		Cheltueli de regie	9 %	27 498
		Total		333 036
		Beneficiu de deviz	4 %	13 321
		Total		346 357
		TVA	20 %	69 271
		Total deviz: Inclusiv salariu		415 628 17 425

Intocmit

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria com. Rublenita

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse

Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din s. Rublenita cu beton ciment Lot II

Valoarea de deviz 415 628 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	386,9823	33,55	12 983,25
2.	71230110200	Betonist	h-om	13,1670	33,55	441,75
3.	7129020012800	Pavator	h-om	52,7040	33,55	1 768,22
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,7120	33,55	392,94
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	30,36	66,79
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,9480	33,55	266,66
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,1072	30,36	1 096,22
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0060	30,36	60,90
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,4680	30,36	348,17
Total manopera						17 425

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	17,8315	220,00	3 922,93
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	107,0770	220,00	23 556,94
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1353	220,00	29,77
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,9433	180,00	3 589,79
5.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	3,5136	1 200,00	4 216,32
6.	14221022055515	Beton in imbracaminte B 22.5	m3	105,4080	1 400,00	147 571,20
7.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0024	3 600,00	8,64
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0719	48,00	3,45
9.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0117	85,00	0,99
10.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	2,3424	12,00	28,11
11.	2320166200676	White spirit	kg	7,6128	18,00	137,03
12.	2320187315789	Decofrol	kg	6,4416	22,00	141,72
13.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	59,1456	9,50	561,88
14.	25212167000000	Teava din PVC neplastifiata d=160 mm	m	10,7100	145,00	1 552,95
15.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	1,7442	35,00	61,05
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,3600	1,60	58,18
17.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0201	350,00	357,04
18.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	480,00	480,00
19.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	90,00	90,00
20.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	185,00	185,00
21.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10	buc	1,0000	462,00	462,00

		(0,18 m3)				
22.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	480,00	480,00
23.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	455,00	455,00
24.	266310210	Beton gata preparat marca B22.5	m3	13,9709	960,00	13 412,06
25.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0796	960,00	76,42
26.	2664102101126	Var	kg	0,0659	2,50	0,16
27.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0060	920,00	5,52
28.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0765	85,00	6,50
29.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	39,8208	5,75	228,97
30.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	34,5504	9,45	326,50
31.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	2,9280	13,05	38,21
32.	2710703517201	Armatura	t	0,4700	13 500,00	6 345,00
33.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	4,4400	13,05	57,94
34.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	10,5408	13,00	137,03
35.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	1,1712	13,05	15,28
36.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	2,3424	23,00	53,88
37.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0479	23,00	1,10
38.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0100	1 250,00	1 262,50
39.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
40.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	4,0992	50,00	204,96
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	55,6284	0,50	27,82
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4214	0,50	0,71
43.	4100126202818	Apa	m3	0,2040	0,50	0,10
		Total materiale de constructii				211 500

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8568	120,00	102,82
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/ min	h-ut	0,4284	50,00	21,42
3.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	26,3520	95,00	2 503,44
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6893	320,00	1 180,58
5.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 288,3200	31,53	40 620,73
6.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	26,3520	20,00	527,04
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	22,6627	190,00	4 305,91
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,7403	190,00	330,66
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,0175	330,00	1 655,77
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,2525	330,00	83,33
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,3214	330,00	766,06
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0075	330,00	2,48
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	120,00	1,20
14.	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	26,3520	25,00	658,80
15.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	5,2668	25,00	131,67

16.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	26,3520	25,00	658,80
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	6,4298	25,00	160,75
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	230,00	34,50
19.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,7403	90,00	156,63
20.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	11,7120	90,00	1 054,08
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	12,9132	180,00	2 324,38
22.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	3,5468	180,00	638,42
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,8500	180,00	3 213,00
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	5,4754	180,00	985,57
Total utilaje de construcții						62 117

Total	Lei	291 042
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 921
Total		294 963
Cheltueli transportare	5 %	10 575
Total		305 538
Cheltueli de regie	9 %	27 498
Total		333 036
Beneficiu de deviz	4 %	13 321
Total		346 357
TVA	20 %	69 271

Total deviz: 415 628

Intocmit Badrajan V
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Badrajan V
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea drumului cu beton ciment				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			742,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	330,00	742,50
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			9,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	180,00	9,00
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			858,459 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	190,00	226,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	330,00	524,70
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	90,00	107,28
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15cm	m3			398,205 20,130
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	33,55	20,13
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,66
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,50	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	180,00	2,70
5	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			14 240,787 740,787
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	30,36	740,79
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	13 500,00	13 500,00
6	PB02A	Turnarea manuala a betonului B22.5 in piteni	m3			1 045,535 68,304
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	33,55	31,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	30,36	36,43
	266310210	Beton gata preparat marca B22.5	m3	1,0080	960,00	967,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,50	0,05
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	25,00	9,50
7	DC05B	Imbracaminte din beton B 22.5 cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm	m2			374,391 23,086
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	33,55	0,67
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6500	33,55	21,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	30,36	0,61
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 200,00	7,20
	14221022055515	Beton in imbracaminte B 22.5	m3	0,1800	1 400,00	252,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	13,05	0,07
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	13,05	0,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	5,75	0,39
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1010	9,50	0,96
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0590	9,45	0,56
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16	m2	0,00002	85,00	0,00

		S7848				
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	23,00	0,09
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	50,00	0,35
	2320166200676	White spirit	kg	0,0130	18,00	0,23
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	12,00	0,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,50	0,04
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	13,00	0,23
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	22,00	0,24
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	180,00	1,28
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	180,00	3,60
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	31,53	69,37
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0450	95,00	4,27
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			17,397
						9,729
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	33,55	9,73
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	85,00	0,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,50	0,02
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,35
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			742,474
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	330,00	742,47
10	TsI50E	Transportarea pamintului cu autocamione la distanta 5 km	t			19,080
						0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	180,00	19,08
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului	m3			9,412
						9,412
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	30,36	9,41
		2. Fintina				
12	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			923,220
						344,780
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	33,55	241,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	30,36	103,22
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	960,00	129,53
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	48,00	5,85
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	920,00	9,36
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	220,00	50,46
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,50	0,27
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	23,00	1,86
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 600,00	14,64
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	180,00	366,47
13	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			3 559,940
						0,000
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	90,00	90,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	480,00	480,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	480,00	480,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	185,00	185,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	455,00	455,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	462,00	462,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	4,4400	13,05	57,94
14	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			1 802,660
						66,790
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	30,36	66,79

	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 250,00	1 262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,60	58,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	180,00	23,63
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	350,00	357,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	0,50	0,02
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	230,00	34,50
15	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 666,600 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500	330,00	1 666,60
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			286,275 27,325
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	30,36	27,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	180,00	198,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,50	0,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
17	AcA07B	Montarea in pamint, a tevilor din PVC, avind diametrul de 160 mm	m			173,934 12,414
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	33,55	12,41
	252121670000000	Teava din PVC neplastifiata d=160 mm	m	1,0500	145,00	155,29
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	35,00	6,11
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	120,00	0,12
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			286,274 27,323
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	30,36	27,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	180,00	198,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,50	0,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
19	TsD02D11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm in conditiile gospodarii apelor	100 m3			82,667 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2500	330,00	82,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.