

**Reparatia capitala complexa a
cantinei la LT B.P. Hasdeu pe
str. Cehov, 19, mun. Balti,
conform necesitatilor DITS a
Primariei mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

**Reparatia capitala complexa a cantinei la Liceul Teoretic B.P. Haideu din str.
Cehov 19 mun. Balti.**

Valoarea de deviz 1 595 439,20 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	45,9900	17,63 17,63	810,68 810,68
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	32,0800	17,63 17,63	565,48 565,48
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti, coloane si glafuri	m2	1 117,7800	11,47 11,33	12 823,06 12 666,57
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane - Потолок и выступающие части прогонов	m2	755,3900	11,47 11,33	8 665,76 8 560,01
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn Демонтаж обшивки стен деревян панелями	m2	32,6000	39,45 39,45	1 286,12 1 286,12
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie (Разборка облицовки из фаянса, керамики) лист 4	m2	98,2000	67,36 67,15	6 614,94 6 594,32
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	347,2100	33,44 32,74	11 609,53 11 366,48

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	347,2100	13,15 12,59	4 566,16 4 371,72
9	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice Демонтаж мет подъемника	kg	200,0000	0,55 0,48	110,21 96,52
10	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	12,4800	56,24 55,40	701,88 691,40
11	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (стены подъемника)	m2	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
12	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice Демонтаж металлоконструкций стола	kg	360,0000	1,17 1,05	421,65 377,73
		<i>Total</i>	Lei			48 175,47
		Total Demolarea Inclusiv salariu				48 175,47 47 387,03
		2. Perete				
13	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie (Прорезка с двух сторон по периметру дверных проемов)	m	50,6000	21,02 6,72	1 063,37 339,79
14	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	0,9000	105,66 89,82	95,09 80,84
15	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m - Закладка проема кирпичом	100m2	0,1000	32 563,90 7 142,00	3 256,39 714,20
		<i>Total</i>	Lei			4 414,85
		Total Perete Inclusiv salariu				4 414,85 1 134,83
		3. Pereti despartitori				
16	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida,	100m2	0,2230	32 564,26 7 142,06	7 261,83 1 592,68

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m				
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri Крепление перегородок	kg	37,9000	26,37 8,81	999,57 334,05
18	CL08A	Elemente metalice (stilp) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Каркас из труб	t	0,3627	18 098,90 1 678,80	6 564,47 608,90
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,3627	1 043,92 270,28	378,63 98,03
20	CK27A	Перегодка пластиковая	m2	46,8000	1 349,49 36,05	63 156,23 1 687,24
		<i>Total</i>	Lei			78 360,73
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				78 360,73 4 320,90
		4. Pardosele				
		4.1. tip 1 (306,65 m2)				
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	306,6500	58,96 29,38	18 081,00 9 009,07
22	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica PORCELONAT gr 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv 5 mm, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	306,6500	283,92 104,93	87 064,84 32 175,26
		<i>Total</i>	Lei			105 145,84
		Total tip 1 (306,65 m2) Inclusiv salariu				105 145,84 41 184,33
		4.2. Tip II (40.56 m2)				
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	40,5600	58,96	2 391,53

1	2	3	4	5	6	7
		150 de 2 cm grosime cu fata driscuita fin			29,38	1 191,61
24	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-40,5600	14,71 5,04	-596,61 -204,28
25	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat ПРАЙМЕР	m2	40,5600	9,18 1,68	372,46 68,09
26	CE13A2	Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Izol sau Gidroizol)	m2	40,5600	87,11 28,54	3 533,17 1 157,57
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 20mm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,5600	58,96 29,38	2 391,53 1 191,61
28	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-40,5600	14,71 5,04	-596,61 -204,28
29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica PORCELONAT gr 8mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv 5 mm	m2	40,5600	295,56 121,71	11 987,94 4 936,68
		Total	Lei			19 483,41
		Total Tip II (40.56 m2) Inclusiv salariu				19 483,41 8 137,00
		4.3. Tip III (314.65m2)				
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat	m2	314,6500	14,10 5,88	4 435,80 1 848,82

1	2	3	4	5	6	7
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica PORCELONAT gr 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv 5 mm, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	314,6500	283,92 104,93	89 336,22 33 014,66
		<i>Total</i>	Lei			93 772,02
		Total Tip III (314.65m2) Inclusiv salariu				93 772,02 34 863,48
		<i>Total</i>	Lei			218 401,27
		Total Pardosele Inclusiv salariu				218 401,27 84 184,81
		5. Ferestre				
32	CK19C1	Ferestre din aluminiu - F 1 1800*3900 Окно из алюмин профиля две открыв створки в двойном открывании	m2	7,0200	1 416,67 28,96	9 945,05 203,29
33	CK19A1	Ferestre din aluminiu cu unul sa mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv Окно из алюмин профиля F-2 1.5*1.8m открыв створка в двойном направлении	m2	13,5000	1 536,24 49,10	20 739,23 662,91
34	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv, F3 .8*2.1 m Открывание одной створки в двойном направлении	m2	11,3400	1 473,87 35,67	16 713,74 404,55
35	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre Подоконник шир 20 мм	m	18,5000	167,44 15,11	3 097,69 279,52
		<i>Total</i>	Lei			50 495,71
		Total Ferestre Inclusiv salariu				50 495,71 1 550,27
		6. Usi				
36	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, U-1 1,5*2,1 Алюмин	m2	3,1500	2 059,53 44,49	6 487,51 140,14

1	2	3	4	5	6	7
		дверной блок глухой НАРУЖНЫЙ в комплекте				
37	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, U-1 1,5*2,1 Алюмин дверной блок глухой Внутренний U-2 в комплекте	m2	22,0500	1 459,53 44,49	32 182,62 980,97
38	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii Алюмин дверной блок U-3 1,2*2,1 м внутрен глухие	m2	7,5600	1 459,53 44,49	11 034,04 336,33
39	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii Алюмин дверной блок U-4 1,0*2,1 м внутрен глухие	m2	10,5000	1 459,53 44,49	15 325,05 467,13
40	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii Алюмин дверной блок U-5 0,9*2,1 м внутрен глухое	m2	7,5600	1 459,53 44,49	11 034,04 336,33
41	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii Алюмин дверной блок U-5* 0,9*2,1 м внутрен с передаточным окном	m2	1,8900	1 559,53 44,49	2 947,52 84,09
42	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii Алюмин дверной блок U-5 0,7*2,1 м внутрен глухое	m2	5,8800	1 459,53 44,49	8 582,01 261,59
		Total	Lei			87 592,79
		Total Usi Inclusiv salariu				87 592,79 2 606,58
		7. Finisarea interioare				

1	2	3	4	5	6	7
		7.1. Tavane 755.39 m2				
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat	m2	755,3900	14,10 5,88	10 649,15 4 438,52
44	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	755,3900	81,66 64,21	61 684,47 48 506,69
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	755,3900	35,76 23,08	27 010,70 17 437,04
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	755,3900	3,12 1,26	2 356,14 951,11
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	755,3900	36,30 23,08	27 419,54 17 437,05
		<i>Total</i>	Lei			129 120,00
		Total Tavane 755.39 m2 Inclusiv salariu				129 120,00 88 770,41
		7.2. Perete 1161,78 m2				
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat	m2	1 161,7800	17,11 5,88	19 873,76 6 826,39
49	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment	m2	1 161,7800	80,90 50,36	93 992,66 58 511,89
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	598,6500	18,19 8,39	10 890,34 5 025,07
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	598,6500	3,12 1,26	1 867,25 753,76
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	598,6500	68,61 51,20	41 075,41 30 652,92

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	598,6500	35,76 23,08	21 406,10 13 818,93
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	598,6500	3,12 1,26	1 867,25 753,76
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	598,6500	36,30 23,08	21 730,09 13 818,94
56	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	527,6600	253,66 102,83	133 844,40 54 257,43
57	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Установка уголка из пластмассы)	m	291,9700	29,11 21,82	8 499,53 6 372,07
58	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina) Облицовка стен деревян панелями h =0.9 m	m2	35,4700	289,38 104,93	10 264,19 3 721,69
		<i>Total</i>	Lei			365 310,98
		Total Perete 1161,78 m2 Inclusiv salariu				365 310,98 194 512,85
		<i>Total</i>	Lei			494 430,98
		Total Finisarea interioare Inclusiv salariu				494 430,98 283 283,26
		8. Finisarea exterioare				
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat	m2	7,5000	14,10 5,88	105,73 44,07
60	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	50,0000	32,00	1 600,16

1	2	3	4	5	6	7
		la i ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment- marca 100, avind spaletii drepti Штукатурка откосов			27,70	1 385,01
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	7,5000	3,12 1,26	23,38 9,44
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, Перетирка откосов клеем на основе цемента	m2	7,5000	92,53 51,20	694,00 384,03
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,5000	18,19 8,39	136,43 62,95
64	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)	m2	7,5000	40,92 18,89	306,89 141,65
65	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu b=150 mm	m	18,5000	166,15 4,20	3 073,71 77,64
		<i>Total</i>	Lei			5 940,30
		Total Finisarea exterioare Inclusiv salariu				5 940,30 2 104,79
		9. Lucrari auxiliare				
66	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	69,5000	46,59 46,59	3 237,78 3 237,78
67	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	69,5000	47,32 0,00	3 288,74 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 526,52
		Total Lucrari auxiliare Inclusiv salariu				6 526,52 3 237,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			994 338,62
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			96 707,31
		Transportarea materialelor	7 %			38 932,54
		Total				1 129 978,47
		Cheltuieli de regie	11 %			124 297,63
		Total				1 254 276,10
		Beneficiul de deviz	6 %			75 256,57
		Total				1 329 532,67
		Tva	20 %			265 906,53
						1 595 439,20
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				429 810,25

Intocmit

Administrator Dincov Dmitri

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)