

Lucrari de reparatii in incinta IMSP AMT Centru WC-uri et.2, 3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 174 662,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. WC barbati (public) - et.2				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2	26,000	104,329 103,744	2 712,554 2 697,344
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	10,800	53,325 50,575	575,912 546,212
3	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (postamentul)	m3	1,160	736,397 730,747	854,221 847,667
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,130	261,318 256,118	295,289 289,413
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa)	m2	1,800	27,233 27,233	49,020 49,020
6	RpCQ03A	Inlocuirea termopanelor, montate pe timplarie din PVC, pe termopane cu sticla mat - 1 buc x 1.12 m2 si 1 buc x 1.35 m2 (de exclus cuiele si chitul)	m2	2,470	946,191 64,191	2 337,093 158,553
7	CK22C	Glasvanduri din profile din	m2	9,400	1 591,337	14 958,570

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - compartimentare cabine toaleta (partitii din placi HPL pe profile de aluminiu, de exclus chitul, spuma si hirtia)			86,237	810,630
8	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	2 180,048 61,598	3 924,086 110,876
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (la pereti)	m2	33,000	20,514 9,078	676,957 299,561
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni mari, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (mat, dark gray)	m2	33,000	404,509 158,858	13 348,800 5 242,314
11	RpVB09E	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - (grila de ventilare din metal ~ 200x250)	buc	1,000	372,473 125,141	372,473 125,141
12	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,760	111,742 54,466	308,409 150,325
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (la pardosea)	m2	10,300	20,514 9,078	211,292 93,499
14	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (mat, dark gray)	m2	10,300	333,043 71,324	3 430,344 734,637
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,000	324,473 142,648	2 595,784 1 141,184

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCR29A aplicat.	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (grinzi, glafuri)	m2	3,400	38,413 14,913	130,605 50,705
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (ginzi, glafuri)	m2	3,400	20,514 9,078	69,747 30,864
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm - (grinzi, glafuri)	m2	3,400	43,924 35,662	149,343 121,251
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului - (grinzi, glafuri)	m2	3,400	7,945 1,945	27,014 6,614
20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (grinzi, glafuri)	m2	3,400	65,676 44,740	223,299 152,115
21	CK26D	Baghete din aluminiu montate la colturi	m	16,000	16,334 6,484	261,344 103,744
22	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	0,730	5,188 5,188	3,787 3,787
23	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	0,730	38,414 14,914	28,042 10,887
24	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	0,730	76,467 53,818	55,821 39,287
25	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (deseuri din desfaceri)	t	4,500	29,178 29,178	131,301 131,301
26	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,500	92,820 0,000	417,690 0,000
27		Instalatii tehnico-sanitare		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
28	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	71,324 71,324	142,648 142,648
29	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	61,598 61,598	61,598 61,598

1	2	3	4	5	6	7
30	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,000	53,169 53,169	53,169 53,169
31	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	4,000	40,670 32,420	162,680 129,680
32	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (pt lavoar si pisoare)	m	4,000	57,962 19,452	231,848 77,808
33	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,000	25,594 15,562	102,378 62,246
34	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,000	1 883,507 337,168	3 767,014 674,336
35	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (b=60cm)	buc	1,000	1 047,242 149,132	1 047,242 149,132
36	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	584,680 129,680	584,680 129,680
37	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	1 078,532 197,762	3 235,596 593,286
38	RpSC31A aplicat.	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (dozator sapun lichid din inox)	buc	1,000	514,657 25,936	514,657 25,936
39	RpSE27A	Montarea uscatorului de maini, montat pe perete din caramida sau	buc	1,000	28,406	28,406

1	2	3	4	5	6	7
		b.c.a. (costul uscatorului va fi inclus in compartimentul "Valoarea utilajului")			22,694	22,694
40		Instalatii electrice		0,000	0,000	0,000
					0,000	0,000
41	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, instalatii aparent	m	6,000	2,594	15,562
					2,594	15,562
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	14,265	14,265
					14,265	14,265
43	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize, pentru inlocuire)	buc	2,000	3,890	7,781
					3,890	7,781
44	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (ingroparea cablului pentru priza)	m	3,400	6,484	22,046
					6,484	22,046
45	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	3,400	29,485	100,249
					19,452	66,137
		<i>Total</i>	lei			58 240,616
		Total WC barbati (public) - et.2 Inclusiv salariu				58 240,616 16 194,935
		1.2. WC femei (public) - et.3				
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2	21,500	104,329	2 243,074
					103,744	2 230,496
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	8,100	53,325	431,935
					50,575	409,660
48	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (postament)	m3	0,830	736,398	611,210
					730,747	606,520
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa)	m2	1,890	27,233	51,470
					27,233	51,470
50	RpCQ03A	Inlocuirea termopanelor, montate pe timplarie din PVC, pe termopane cu sticla mat - 2 buc x 0,89 m2 si 1 buc x 0,74 m2 (de exclus cuiele si chitul)	m2	2,520	946,192	2 384,403
					64,192	161,763
51	RpCP31C	Inlocuirea glasswandurilor din	m2	9,280	1 629,840	15 124,911

1	2	3	4	5	6	7
		profile de aluminiu, cu panouri fixe cu foi de usa - compartimentare cabine toaleta (partitii din placi HPL pe profile de aluminiu, de exclus chitul, spuma si hirtia)			103,096	956,727
52	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,950	2 180,044 61,598	4 251,086 120,116
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (la pereti)	m2	31,800	20,514 9,078	652,341 288,668
54	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni mari, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (mat, dark gray)	m2	31,800	404,509 158,858	12 863,389 5 051,684
55	RpVB09E	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - (grila de ventilare din metal ~ 200x250)	buc	1,000	372,473 125,141	372,473 125,141
56	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,360	111,743 54,465	375,456 183,004
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (la pardosea)	m2	11,000	20,514 9,078	225,653 99,854
58	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (mat, dark gray)	m2	11,000	333,043 71,324	3 663,475 784,564
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,000	324,473 142,648	3 569,203 1 569,128

1	2	3	4	5	6	7
60	RpCR29A aplicat.	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (grinda, glafuri)	m2	3,000	38,413 14,913	115,240 44,740
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (ginda, glafuri)	m2	3,000	20,514 9,078	61,542 27,233
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm - (grinda, glafuri)	m2	3,000	43,924 35,662	131,772 106,986
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului - (grinda, glafuri)	m2	3,000	7,945 1,945	23,836 5,836
64	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (grinzi, glafuri)	m2	3,000	65,676 44,740	197,028 134,219
65	CK26D	Baghete din aluminiu montate la colturi	m	16,000	16,334 6,484	261,344 103,744
66	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	0,980	5,187 5,187	5,083 5,083
67	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	0,980	38,413 14,913	37,645 14,615
68	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	0,980	76,467 53,817	74,938 52,741
69	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (deseuri din desfaceri)	t	4,500	29,178 29,178	131,301 131,301
70	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,500	92,820 0,000	417,690 0,000
71		Instalatii tehnico-sanitare		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
72	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	71,324 71,324	142,648 142,648
73	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	61,598 61,598	61,598 61,598

1	2	3	4	5	6	7
74	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,000	1 883,507 337,168	3 767,014 674,336
75	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (b=60cm)	buc	1,000	1 047,242 149,132	1 047,242 149,132
76	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	584,680 129,680	584,680 129,680
77	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (dozator sapun lichid din inox)	buc	1,000	514,657 25,936	514,657 25,936
78	RpSE27A	Montarea uscatorului de maini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (costul uscatorului va fi inclus in compartimentul "Valoarea utilajului")	buc	1,000	28,406 22,694	28,406 22,694
79		Instalatii electrice		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
80	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, instalatii aparent	m	6,000	2,594 2,594	15,562 15,562
81	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	14,265 14,265	14,265 14,265
82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize, pentru inlocuire)	buc	2,000	3,890 3,890	7,781 7,781
83	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (ingroparea cablului pentru priza)	m	4,000	6,484 6,484	25,936 25,936

1	2	3	4	5	6	7
84	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,000	29,485 19,452	117,940 77,808
		<i>Total</i>	lei			54 605,227
		Total WC femei (public) - et.3 Inclusiv salariu				54 605,227 14 612,669
		<i>Total</i>	lei			112 845,843
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			7 393,825
		<i>Transport materiale</i>	2 %			1 615,079
		<i>Total</i>				121 854,747
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			7 311,285
		<i>Total</i>				129 166,032
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			6 458,301
		<i>Total</i>				135 624,333
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				135 624,333 30 807,604
		2. Lucrari de montaj instalatii electrice				
		2.1. WC barbati (public) - et.2				
85	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	6,000	42,584 29,826	255,503 178,958
86	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	6,000	29,949 4,539	179,693 27,233
87	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, de tip LED,cu dimensiunile 600*600 mm (incastrate in tavan "Armstrong"), complet echipate	buc	2,000	486,155 18,155	972,310 36,310
88	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	72,477 19,452	72,477 19,452

1	2	3	4	5	6	7
89	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - (duble)	buc	1,000	109,300 20,100	109,300 20,100
		<i>Total</i>	lei			1 589,283
		Total WC barbati (public) - et.2 Inclusiv salariu				1 589,283 282,053
		2.2. WC femei (public) - et.3				
90	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	6,000	42,584 29,826	255,503 178,958
91	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	6,000	29,949 4,539	179,693 27,233
92	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, de tip LED,cu dimensiunile 600*600 mm (incastrate in tavan "Armstrong"), complet echipate	buc	2,000	486,155 18,155	972,310 36,310
93	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	72,477 19,452	72,477 19,452
94	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - (duble)	buc	1,000	109,300 20,100	109,300 20,100
		<i>Total</i>	lei			1 589,283
		Total WC femei (public) - et.3 Inclusiv salariu				1 589,283 282,053

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 178,566
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			135,385
		<i>Transport materiale</i>	2 %			52,289
		<i>Total</i>				3 366,240
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			112,821
		<i>Total</i>				3 479,061
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			173,952
		<i>Total</i>				3 653,013
		Total Lucrari de montaj instalatii electrice Inclusiv salariu				3 653,013 564,106
		3. Valoarea utilajului				
95	Pret de piata	Uscator de maini cu sensor, inox, tip "Gehler AK2901"	buc	2,000	3 100,000 0,000	6 200,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			6 200,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			74,400
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				6 274,400
		Total	lei			145 551,79
		TVA	20 %			29 110,36
		Total deviz: Inclusiv salariu				174 662,15 31 371,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)