

## Deviz local de resurse Schimbarea ferestrelor

**Valoarea de deviz 105 389,36 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	49,60	36,61	1 815,86
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	63,20	36,61	2 313,75
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	47,74	36,61	1 747,76
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,00	36,61	1 684,06
5.	7422010060100	Timplar	h-om	31,08	36,61	1 137,83
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,88	36,61	325,10
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,97	57,66	2 016,36
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,55	57,66	954,28
		<b>Total manopera</b>				<b>11 995,00</b>

### Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,67	140,00	93,80
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,60	5,00	23,00
3.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	64,30	650,00	41 795,00
4.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare culoare mata	m2	7,26	850,47	6 174,41
5.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	33,85	42,50	1 438,64
6.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,40	16,80	309,12
7.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	29,44	16,80	494,59
8.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,88	36,00	427,68
9.	2521106718392p	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 300mm	m	40,80	45,20	1 844,16
10.	2521106718393r	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi -350mm	m	40,00	45,20	1 808,00
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	176,26	1,35	237,95
12.	2652102100713	Var pasta	m3	0,03	2 350,00	70,50
13.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	328,06	2,10	688,93
14.	2653102100831	Amestec uscat	kg	328,44	1,10	361,28
15.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	76,08	1,50	114,12
16.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	689,44	0,10	68,94
17.	4011106202741	Energie electrica	kw	58,70	1,75	102,73
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,46	13,29	32,69
19.	Pretul firmei	Plasa antitintar	buc	31,00	95,00	2 945,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>59 030,54</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	10,00	0,20
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,80	10,00	38,00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,90	15,00	88,50
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,74	25,00	18,50

5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,94	85,60	251,66
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>396,86</b>

Прямые затраты	lei	71 422,40
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 698,88
Transportare materialelor	5,00 %	2 951,53
Total	100,00 +	77 072,81
Cheltueli de regie	7,50 %	5 780,46
Total	100,00 +	82 853,27
Beneficiu de deviz	6,00 %	4 971,19
Total	100,00 +	87 824,46
TVA	20,00 %	17 564,90

**Total deviz:**

**105 389,36**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)