

Obiect „Forarea sondei artiziene in scopul
aprovizionarii cu apa a cartierului nou in s.
Magdacesti , raionul Criuleni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de pregatitoare pentru foraj				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II(Устройство зумпфа)	100 m3			961,18 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	218,00	961,18
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II(Устройство траншеи для временного водоотвода -30м)	100 m3			959,20 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	218,00	959,20
3	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm -временный водовод из труб ПВХ д=90мм	m			16,14 16,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	0,00	0,00
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. -глина	100 m3			1 035,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	218,00	1 035,50
5	TsI50A3	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km(подвоз глины для приготовления бурового раствора и тампонажа скважины в интервале 92м-устье)	t			0,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	0,00	0,00
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu -место стоянки техники	100m2			484,33 484,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	484,33
7	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA установки FA	buc			1 153,20 1 153,20
	8113020070100	Sondor	h-om	20,0000	57,66	1 153,20
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,0000	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,8000	0,00	0,00
	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,5000	0,00	0,00
	2873145887002	Cuie	kg	30,0000	0,00	0,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -обратная засыпка зумпфа и траншеи временного водовода	100 m3			0,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	0,00	0,00
9	AcA07A	Demontarea din pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm -временный	m			16,14 16,14