

Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru (CCD si CMF-7)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 722 640,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. CCD. Etaj 1 . Coridor Sectia Profilaxie				
		1.1. Usi				
1	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	21,21	55,88 34,20	1 185,27 725,37
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,60	13,42 4,20	48,31 15,12
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	18,00	24,08 19,80	433,46 356,40
4	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	18,00	6,29 3,00	113,13 54,00
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,60	13,76 6,00	49,54 21,60
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60	76,88 44,58	276,78 160,50
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton "	m2	3,60	2,30 0,90	8,29 3,24
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,60	20,54 16,50	73,95 59,40
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	3,60	2,30	8,29

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si a tavanelor cu grund "Supraton "			0,90	3,24
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex	m2	3,60	29,63 16,50	106,67 59,40
11	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	18,00	22,90 15,60	412,12 280,80
Total Usi						2 715,81
Incluziv salariu						1 739,07
1.2. Pereti						
12	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	4,00	3,37 3,30	13,47 13,20
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	70,80	13,42 4,20	950,13 297,36
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,80	49,59 36,60	3 511,05 2 591,28
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,80	13,76 6,00	974,28 424,80
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton "	m2	70,80	2,30 0,90	163,01 63,72
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,80	20,54 16,50	1 454,17 1 168,20
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton "	m2	70,80	2,30 0,90	163,01 63,72
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex	m2	70,80	29,63 16,50	2 098,09 1 168,20
20	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00	155,10 2,10	155,10 2,10

1	2	3	4	5	6	7
21	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,00	46,53 24,90	93,07 49,80
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	4,00	58,98 15,00	235,90 60,00
23	CK18A	Montarea baghetelor din laminat (декоративный профиль по стене)	m	12,00	110,37 9,00	1 324,49 108,00
Total Pereti						11 135,77
Incluziv salariu						6 010,38
1.3. Tavan						
24	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	49,00	216,38 66,00	10 602,50 3 234,00
Total Tavan						10 602,50
Incluziv salariu						3 234,00
1.4. Pardosele						
25	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	28,00	7,88 7,50	220,75 210,00
26	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	28,00	36,18 15,00	1 013,07 420,00
Total Pardosele						1 233,82
Incluziv salariu						630,00
Total CCD. Etaj 1 . Coridor Sectia Profilaxie						25 687,90
Incluziv salariu						11 613,45
2. CCD. Etaj 1 . Hol						
2.1. Usi						
27	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	26,40	55,88 34,20	1 475,34 902,88
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,40	13,42 4,20	32,21 10,08
29	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre	m	12,00	24,08 19,80	288,97 237,60

1	2	3	4	5	6	7
		15 - 25 cm latime				
30	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	36,00	6,29 3,00	226,26 108,00
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,40	13,76 6,00	33,03 14,40
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,40	76,88 44,58	184,51 106,98
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton "	m2	2,40	2,30 0,90	5,53 2,16
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,40	20,53 16,50	49,28 39,60
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton "	m2	2,40	2,30 0,90	5,53 2,16
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex	m2	2,40	29,64 16,50	71,13 39,60
37	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,00	22,89 15,60	274,73 187,20
Total Usi						2 646,52
Incluziv salariu						1 650,66
2.2. Tavan						
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	173,00	216,38 66,00	37 433,31 11 418,00
Total Tavan						37 433,31
Incluziv salariu						11 418,00
2.3. Pereti						
39	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	11,00	3,37 3,30	37,05 36,30
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	190,00	13,42 4,20	2 549,80 798,00

1	2	3	4	5	6	7
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	190,00	49,59 36,60	9 422,31 6 954,00
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	190,00	13,76 6,00	2 614,61 1 140,00
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton "	m2	190,00	2,30 0,90	437,48 171,00
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	190,00	20,54 16,50	3 902,44 3 135,00
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton "	m2	190,00	2,30 0,90	437,48 171,00
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex	m2	190,00	29,63 16,50	5 630,46 3 135,00
47	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,00	155,10 2,10	310,20 4,20
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	11,00	58,97 15,00	648,72 165,00
49	CK18A	Montarea baghetelor din laminat b=200 mm(декоративный прояс по стене)	m	15,40	110,37 9,00	1 699,70 138,60
Total Pereti						27 690,25
Incluziv salariu						15 848,10
Total CCD. Etaj 1 . Hol						67 770,08
Incluziv salariu						28 916,76
		3. CCD. Etaj 2 . Coridor Sectia Recuperarea				
		3.1. Usi				
50	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice)	m2	10,50	12,60 12,60	132,30 132,30
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	16,80	12,60 12,60	211,68 211,68
52	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	10,50	1 298,60	13 635,28

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - (Usi pentru dulap tehnice)			24,30	255,15
53	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usi din lemn - materialul beneficiarului)	m2	16,80	60,10 54,00	1 009,63 907,20
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti (in cabinete)	m2	21,00	13,42 4,20	281,82 88,20
55	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (in cabinete)	m	42,00	24,08 19,80	1 011,41 831,60
56	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi (in cabinete)	m	42,00	6,29 3,00	263,97 126,00
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in cabinete)	m2	21,00	13,76 6,00	288,98 126,00
58	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	21,00	76,88 44,58	1 614,55 936,18
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelr cu grund "Supraton "(in cabinete)	m2	21,00	2,30 0,90	48,35 18,90
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in cabinete)	m2	21,00	20,54 16,50	431,32 346,50
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton " (in cabinete)	m2	21,00	2,30 0,90	48,35 18,90
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex (in cabinete)	m2	21,00	29,63 16,50	622,31 346,50
63	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice (in cabinete)	m	42,00	22,89 15,60	961,59 655,20

1	2	3	4	5	6	7
64	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (in coridor)	m2	11,25	76,92 21,00	865,32 236,25
65	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi (in coridor)	m	45,00	6,29 3,00	282,83 135,00
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in coridor)	m2	11,25	13,76 6,00	154,81 67,50
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton " (in coridor)	m2	11,25	2,30 0,90	25,89 10,11
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in coridor)	m2	11,25	20,54 16,50	231,04 185,61
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton " (in coridor)	m2	11,25	2,30 0,90	25,89 10,11
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex (in coridor)	m2	11,25	29,63 16,50	333,38 185,64
71	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (in coridor)	m	45,00	22,90 15,60	1 030,28 702,00
Total Usi						23 510,98
Incluziv salariu						6 532,53
3.2. Tavan						
72	RpCO56B	Demontari: tavane Armstrong	m2	20,00	28,20 28,20	564,00 564,00
73	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,00	216,38 66,00	4 327,55 1 320,00
Total Tavan						4 891,55
Incluziv salariu						1 884,00
3.3. Pereti						
74	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	6,00	3,37 3,30	20,21 19,80

1	2	3	4	5	6	7
75	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	137,40	167,25 76,50	22 979,47 10 511,10
76	RpCO36C	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase (установка бруса для усиления проема)	buc	7,00	101,16 48,00	708,12 336,00
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,00	13,76 6,00	550,44 240,00
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton "	m2	137,40	2,30 0,90	316,37 123,66
79	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	137,40	41,08 33,00	5 644,16 4 534,20
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton "	m2	137,40	2,30 0,90	316,37 123,66
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex	m2	137,40	29,63 16,50	4 071,72 2 267,10
82	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,00	155,10 2,10	310,20 4,20
83	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,00	58,98 15,00	353,85 90,00
84	CK18A	Montarea baghetelor din laminat b=200 mm(декоративный прояс по стене)	m	12,00	110,37 9,00	1 324,49 108,00
Total Pereti						36 595,40
Incluziv salariu						18 357,72
3.4. Pardosele						
85	RpCK42E	Desfacerea plintei	m	22,00	7,88 7,50	173,45 165,00
86	CG20A	Plinte orizontale la pereti cu inaltimea maxima de 15 cm din marmura gata fasonate si finisate, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu	m	22,00	29,87 25,50	657,21 561,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 16 mp b/y				
Total Pardosele						830,66
Incluziv salariu						726,00
Total CCD. Etaj 2 . Coridor Sectia Recuperarea						65 828,59
Incluziv salariu						27 500,25
		4. CCD. Etaj 2 . Coridor Sectia Planificare 4.1. Usi				
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	4,40	12,60 12,60	55,44 55,44
88	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usi din lemn - materialul bebefiarului	m2	4,40	60,10 54,00	264,43 237,60
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti (in cabinete)	m2	6,00	13,42 4,20	80,52 25,20
90	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (in cabinete)	m	11,00	31,20 25,20	343,18 277,20
91	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi (in cabinete)	m	11,00	6,29 3,00	69,14 33,00
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in cabinete)	m2	6,00	13,76 6,00	82,57 36,00
93	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	6,00	76,88 44,58	461,30 267,48
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton "(in cabinete)	m2	6,00	2,30 0,90	13,82 5,40
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor(in cabinete)	m2	6,00	20,54 16,50	123,23 99,00
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	6,00	2,30	13,82

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor cu grund "Supraton " (in cabinete)			0,90	5,40
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex (in cabinete)	m2	6,00	29,63 16,50	177,80 99,00
98	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice (in cabinete)	m	11,00	22,89 15,60	251,84 171,60
99	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (in coridor)	m2	3,00	76,92 21,00	230,76 63,00
100	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi (in coridor)	m	12,00	6,29 3,00	75,42 36,00
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in coridor)	m2	3,00	13,76 6,00	41,28 18,00
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton " (in coridor)	m2	3,00	2,30 0,90	6,91 2,70
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in coridor)	m2	3,00	20,54 16,50	61,63 49,50
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton " (in coridor)	m2	3,00	2,30 0,90	6,91 2,70
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex (in coridor)	m2	3,00	29,63 16,50	88,90 49,50
106	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice (in coridor)	m	12,00	22,89 15,60	274,73 187,20
Total Usi						2 723,63
Incluziv salariu						1 720,92
		4.2. Pereti				
107	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	3,37 3,30	6,74 6,60

1	2	3	4	5	6	7
108	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	82,00	167,25 76,50	13 714,09 6 273,00
109	RpCO36C	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase (установка бруса для усиления проема)	buc	2,00	101,16 48,00	202,32 96,00
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,00	13,76 6,00	330,26 144,00
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton "	m2	82,00	2,30 0,90	188,80 73,80
112	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,00	41,08 33,00	3 368,42 2 706,00
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton "	m2	82,00	2,30 0,90	188,80 73,80
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex	m2	82,00	29,63 16,50	2 429,99 1 353,00
115	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00	155,10 2,10	155,10 2,10
116	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	58,98 15,00	117,95 30,00
117	CK18A	Montarea baghetelor din laminat b=200 mm(декоративный прояс по стене)	m	18,00	110,38 9,00	1 986,79 162,00
Total Pereti						22 689,26
Incluziv salariu						10 920,30
4.3. Tavan						
118	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	47,55	216,38 66,00	10 288,78 3 138,27
Total Tavan						10 288,78
Incluziv salariu						3 138,27
4.4. Pardosele						
119	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	28,40	7,88	223,90

1	2	3	4	5	6	7
					7,50	213,00
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	28,40	36,18 15,00	1 027,53 426,00
Total Pardosele						1 251,43
Incluziv salariu						639,00
Total CCD. Etaj 2 . Coridor Sectia Planificare						36 953,10
Incluziv salariu						16 418,49
		5. CCD. Etaj 2 . Coridor vicedirector,contabilitatea sectia de cadru 5.1. Usi				
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice)	m2	10,50	12,60 12,60	132,30 132,30
122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	24,00	12,60 12,60	302,40 302,40
123	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -Usi pentru dulap tehnice	m2	10,50	1 298,60 24,30	13 635,28 255,15
124	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usi din lemn- materialul beneficiarului	m2	24,00	60,10 54,00	1 442,33 1 296,00
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la jurul tocurilor (in cabinete)	m2	36,00	13,42 4,20	483,12 151,20
126	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (in cabinete)	m	72,00	31,20 25,20	2 246,16 1 814,40
127	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi (in cabinete)	m	72,00	6,29 3,00	452,52 216,00
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	36,00	13,76 6,00	495,40 216,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in cabinete)				
129	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	36,00	76,88 44,58	2 767,80 1 604,88
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton "(in cabinete)	m2	36,00	2,30 0,90	82,89 32,40
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor(in cabinete)	m2	36,00	20,54 16,50	739,41 594,00
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton " (in cabinete)	m2	36,00	2,30 0,90	82,89 32,40
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex	m2	36,00	29,63 16,50	1 066,82 594,00
134	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice (in cabinete)	m	72,00	22,89 15,60	1 648,44 1 123,20
135	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (in coridor)	m2	14,25	76,92 21,00	1 096,09 299,25
136	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi (in coridor)	m	97,40	6,29 3,00	612,16 292,20
137	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in coridor)	m2	14,25	13,76 6,00	196,09 85,50
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton " (in coridor)	m2	14,25	2,30 0,90	32,79 12,81
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in coridor)	m2	14,25	20,54 16,50	292,69 235,14
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton " (in coridor)	m2	14,25	2,30 0,90	32,79 12,81
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	14,25	29,64 16,50	422,31 235,14

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual cu Vopsea Matlatex (in coridor)				
142	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice (in coridor)	m	57,00	22,89 15,60	1 305,01 889,20
Total Usi						29 567,69
Incluziv salariu						10 426,38
5.2. Pereti						
143	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	8,00	3,37 3,30	26,94 26,40
144	RCsB21A k=0,2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	330,00	3,26 0,72	1 075,39 237,60
145	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	330,00	5,55 3,30	1 831,50 1 089,00
146	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	221,52	167,24 76,50	37 048,10 16 946,28
147	RpCO36C	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase (установка бруса для усиления проема)	buc	10,00	101,16 48,00	1 011,60 480,00
148	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,00	13,76 6,00	825,67 360,00
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton "	m2	221,52	2,30 0,90	510,07 199,38
150	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	221,52	41,08 33,00	9 099,66 7 310,16
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton "	m2	221,52	2,30 0,90	510,07 199,38
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex	m2	221,52	29,63 16,50	6 564,52 3 655,08
153	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,00	155,10	310,20

1	2	3	4	5	6	7
					2,10	4,20
154	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2	6,00	46,53 24,90	279,21 149,40
155	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	8,00	58,98 15,00	471,80 120,00
156	CK18A	Montarea baghetelor din laminat b=200 mm(декоративный прояс по стене)	m	12,00	110,37 9,00	1 324,49 108,00
Total Pereti						60 889,22
Incluziv salariu						30 884,88
5.3. Tavan						
157	RpCO56B	Demontari: tavane Armstrong	m2	20,00	28,20 28,20	564,00 564,00
158	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,00	216,38 66,00	4 327,55 1 320,00
Total Tavan						4 891,55
Incluziv salariu						1 884,00
5.4. Pardosele						
159	RpCK42E	Desfacerea plinta	m	44,20	7,88 7,50	348,48 331,50
160	CG20A	Plinte orizontale la pereti cu inaltimea maxima de 15 cm din marmura gata fasonate si finisate, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp b/y	m	44,20	29,87 25,50	1 320,35 1 127,10
Total Pardosele						1 668,83
Incluziv salariu						1 458,60
Total CCD. Etaj 2 . Coridor vicedirector,contabilitatea sectia de cadru						97 017,29
Incluziv salariu						44 653,86
6. CCD. Etaj 2 . Cabinet 205						
6.1. Tavan						

1	2	3	4	5	6	7
161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,77	8,83 8,10	112,82 103,41
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontct" intr-un strat, la tavane	m2	12,77	13,42 4,20	171,39 53,64
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,77	58,90 45,90	752,20 586,14
164	CK26D	Baghete di aluminu montate la ferestre sau usi	m	8,00	6,29 3,00	50,28 24,00
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,77	13,76 6,00	175,73 76,62
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton"	m2	12,77	2,30 0,90	29,40 11,49
167	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,77	41,08 33,00	524,58 421,41
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton"	m2	12,77	2,30 0,90	29,40 11,49
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex	m2	12,77	29,64 16,50	378,44 210,72
170	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00	6,60 6,60	13,20 13,20
171	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x36 tip LED	buc	2,00	292,08 33,00	584,16 66,00
172	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta LED	buc	4,00	74,85 4,50	299,40 18,00
Total Tavan						3 121,00
Incluziv salariu						1 596,12
6.2. Pereti						
173	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	3,37 3,30	6,74 6,60

1	2	3	4	5	6	7
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,89	12,60 12,60	23,82 23,82
175	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare la pereti	m2	37,86	8,84 8,10	334,53 306,66
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	34,62	13,42 4,20	464,60 145,41
177	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,62	72,22 51,00	2 500,14 1 765,62
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supratorn"	m2	34,62	2,30 0,90	79,73 31,17
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,62	49,59 36,60	1 716,83 1 267,08
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,62	13,76 6,00	476,41 207,72
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supratorn"	m2	34,62	2,30 0,90	79,73 31,17
182	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,62	41,08 33,00	1 422,13 1 142,46
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supratorn"	m2	34,62	2,30 0,90	79,73 31,17
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex	m2	34,62	29,63 16,50	1 025,92 571,23
185	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	155,10 2,10	77,55 1,05
186	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2	1,60	46,54 24,90	74,46 39,84

1	2	3	4	5	6	7
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2	6,12	13,42 4,20	82,14 25,71
188	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	20,40	24,08 19,80	491,24 403,92
189	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	23,40	6,29 3,00	147,07 70,20
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,12	13,76 6,00	84,22 36,72
191	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	6,12	76,88 44,58	470,52 272,82
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton"	m2	6,12	2,30 0,90	14,10 5,52
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,12	20,54 16,50	125,69 100,98
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton"	m2	6,12	2,30 0,90	14,10 5,52
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex	m2	6,12	29,63 16,50	181,35 100,98
196	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	58,98 15,00	117,95 30,00
197	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi MDF	m2	1,89	1 320,08 53,98	2 494,96 102,03
198	CK18A	Montarea baghetelor la usi din MDF (naliciniki)	m	10,00	56,83 9,00	568,27 90,00
Total Pereti						13 153,93
Incluziv salariu						6 815,40

1	2	3	4	5	6	7
		6.3. Pardosele				
199	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	14,00	7,88 7,50	110,38 105,00
200	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14,00	39,93 21,00	559,02 294,00
201	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	14,00	2,86 1,50	40,07 21,00
202	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2	13,27	19,80 18,90	262,74 250,80
203	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	13,27	14,75 12,00	195,72 159,24
204	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	14,39	82,40 46,80	1 185,78 673,44
Total Pardosele						2 353,71
Incluziv salariu						1 503,48
Total CCD. Etaj 2 . Cabinet 205						18 628,64
Incluziv salariu						9 915,00
		7. CCD. Etaj 2 . Cabinet 208 7.1. Tavan				
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	24,40	8,84 8,10	215,60 197,64
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonococtct" intr-un strat, la tavane	m2	24,40	13,42 4,20	327,45 102,48
207	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,40	58,90 45,90	1 437,27 1 119,96
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,40	13,76 6,00	335,76 146,40
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supratorn"	m2	24,40	2,30 0,90	56,18 21,96
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	24,40	41,08	1 002,32

1	2	3	4	5	6	7
	K=2	de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			33,00	805,20
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton"	m2	24,40	2,30 0,90	56,18 21,96
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex	m2	24,40	29,63 16,50	723,08 402,60
213	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00	6,60 6,60	13,20 13,20
214	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x36 tip LED	buc	4,00	292,08 33,00	1 168,32 132,00
215	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta LED	buc	8,00	74,85 4,50	598,80 36,00
Total Tavan						5 934,16
Incluziv salariu						2 999,40
7.2. Pereti						
216	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	3,37 3,30	6,74 6,60
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53,94	8,84 8,10	476,61 436,92
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	53,94	13,42 4,20	723,88 226,56
219	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,94	72,22 51,00	3 895,62 2 750,94
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton"	m2	53,94	2,30 0,90	124,19 48,54
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,94	49,59 36,60	2 674,95 1 974,21
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	53,94	13,76	742,27

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,00	323,64
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supratorn"	m2	53,94	2,30 0,90	124,19 48,54
224	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,94	41,08 33,00	2 215,77 1 780,02
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supratorn"	m2	53,94	2,30 0,90	124,19 48,54
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex	m2	53,94	29,63 16,50	1 598,46 890,01
227	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	155,10 2,10	77,55 1,05
228	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2	4,00	46,53 24,90	186,14 99,60
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	1,90	13,42 4,20	25,49 7,98
230	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,30	24,15 19,80	152,12 124,74
231	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	6,30	6,29 3,00	39,60 18,90
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,90	13,76 6,00	26,15 11,40
233	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	1,90	76,86 44,57	146,04 84,69
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supratorn"	m2	1,90	2,30 0,90	4,37 1,71
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	1,90	20,54	39,03

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			16,50	31,35
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supratorn"	m2	1,90	2,30 0,90	4,37 1,71
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex	m2	1,90	29,64 16,50	56,31 31,35
238	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	58,98 15,00	117,95 30,00
Total Pereti						13 581,99
Incluziv salariu						8 979,00
7.3. Pardosele						
239	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,40	15,12 13,80	369,00 336,72
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	24,40	13,42 4,20	327,45 102,48
241	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,40	84,88 7,02	2 070,96 171,30
242	CG08A	Pardosele din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenahez (FARA COSTUL LINOLEUM)	m2	24,40	71,30 33,00	1 739,60 805,20
Total Pardosele						4 507,01
Incluziv salariu						1 415,70
Total CCD. Etaj 2 . Cabinet 208						24 023,16
Incluziv salariu						13 394,10
8. CCD. Etaj 4 . Coridor Sectia Sanatatii femei						
8.1. Pereti						
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	25,00	13,42 4,20	335,50 105,00
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	25,00	49,59 36,60	1 239,78 915,00

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. (по периметру)				
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,00	13,76 6,00	344,02 150,00
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton"	m2	25,00	2,30 0,90	57,56 22,50
247	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,00	41,08 33,00	1 026,96 825,00
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton"	m2	25,00	2,30 0,90	57,56 22,50
249	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	25,00	42,16 23,40	1 054,01 585,00
Total Pereti						4 115,39
Incluziv salariu						2 625,00
8.2. Tavan						
250	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки потолка из DSP)	m2	20,00	28,20 28,20	564,00 564,00
251	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка каркаса деревянного)	m2	225,00	28,20 28,20	6 345,00 6 345,00
252	RpCO52E k=0.5	Demontari tavane suspendate, cu panouri prefabricate din profiluri din otel electrogalvanizat sau din aluminiu	m2	225,00	48,92 48,75	11 007,77 10 968,75
253	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	225,00	216,38 66,00	48 684,94 14 850,00
Total Tavan						66 601,71
Incluziv salariu						32 727,75
Total CCD. Etaj 4 . Coridor Sectia Sanatatii femei						70 717,10
Incluziv salariu						35 352,75
9. CCD. Etaj 6 9.1. Ferestre						
254	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (ferestre)	m2	9,30	12,60 12,60	117,18 117,18

1	2	3	4	5	6	7
255	RpCI42A	Demontarea elementelor de aoperis - glafuri (interioare si exterioare)	m	10,56	4,34 4,20	45,78 44,34
256	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv B/y	m2	9,30	45,62 23,10	424,22 214,83
257	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	5,58	85,24 10,80	475,65 60,24
258	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,28	71,38 12,00	376,91 63,36
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la jurul tocurilor interior	m2	6,33	13,42 4,20	84,94 26,58
260	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interior	m	21,12	24,10 19,80	508,93 418,17
261	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	15,84	6,28 3,00	99,55 47,52
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2	6,33	13,76 6,00	87,11 37,98
263	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interior (in cabinete)	m2	6,33	76,88 44,58	486,66 282,18
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton"	m2	6,33	2,30 0,90	14,58 5,70
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele jurul tocurilor interior	m2	6,33	20,54 16,50	130,02 104,46
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton"	m2	6,33	2,30 0,90	14,58 5,70
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex	m2	6,33	29,64 16,50	187,61 104,46
268	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	3,17	12,82	40,64

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			3,60	11,40
269	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime exterior	m	21,12	24,10 19,80	508,93 418,17
270	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	3,17	76,88 44,58	243,72 141,33
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Supraton"	m2	3,17	2,30 0,90	7,30 2,85
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex	m2	3,17	29,64 16,50	93,95 52,32
Total Ferestre						3 948,26
Incluziv salariu						2 158,77
9.2. Acoperis						
273	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - parapet	m	6,00	4,34 4,20	26,02 25,20
274	RCsB21A k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (gauri cu D=1 cm) k=0,2	buc	20,00	3,26 0,72	65,17 14,40
275	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	20,00	5,55 3,30	111,00 66,00
276	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	15,00	25,55 1,35	383,26 20,25
277	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	5,00	12,82 3,60	64,10 18,00
278	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,00	72,21 51,00	361,07 255,00
279	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru	m	6,00	155,62 37,50	933,69 225,00

1	2	3	4	5	6	7
		lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm				
280	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	25,00	6,65 1,20	166,15 30,00
281	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat 2)	m2	25,00	76,77 14,40	1 919,34 360,00
282	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	1,00	84,04 42,00	84,04 42,00
283	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,00	295,93 10,50	1 775,55 63,00
284	IzF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri	buc	1,00	266,62 36,60	266,62 36,60
285	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,50	23,70 23,70	59,25 59,25
286	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,50	53,44 11,40	133,60 28,50
Total Acoperis						6 348,86
Incluziv salariu						1 243,20
Total CCD. Etaj 6						10 297,12
Incluziv salariu						3 401,97
		10. CCD. CMF7				
		10.1. Rosturile orizontale si verticale				
287	RpCE31A	Indeprtarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituririi)	m	150,00	10,62 6,90	1 593,10 1 035,00
288	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	22,50	12,82 3,60	288,46 81,00
289	RpCJ08C kmat=2	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15	m	150,00	17,29 12,00	2 593,48 1 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T				
290	RpCE05B	Bariera de vapori la pereti, executata cu mastica Mobital aplicat in 2 straturi	m2	22,50	19,89 3,60	447,59 81,00
291	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid	m	150,00	59,63 19,50	8 944,86 2 925,00
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,50	13,76 6,00	309,62 135,00
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(cu adeziv fasad)	m2	22,50	59,59 36,60	1 340,72 823,50
294	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	22,50	12,82 3,60	288,46 81,00
295	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	22,50	41,31 13,50	929,39 303,75
296	R21A15A	Instalarea echipamentului tehnologic de alpinism pentru lucrari de restaurare la inaltimi mari (Установка снаряжения альпинистской технологии для высотных-реставрационных работ)	buc	30,00	981,00 540,00	29 430,00 16 200,00
Total Rosturile orizontale si verticale						46 165,68
Incluziv salariu						23 465,25
		10.2. Copertina in subsol si priamoc				
297	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	139,20	21,87 21,60	3 044,58 3 006,72
298	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	139,20	5,81 5,40	808,47 751,68
299	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	136,00	0,40 0,34	55,01 46,92
300	CL18A	Confectii metalice diverse din profile Progon- teava 40x40	kg	136,00	26,47 6,30	3 599,62 856,80

1	2	3	4	5	6	7
301	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 strat-uri	m2	7,68	50,07 37,80	384,51 290,31
302	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea (0,015) (Brus 50x50)	m2	139,20	60,17 8,85	8 375,81 1 231,92
303	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	1,39	1 009,17 94,79	1 402,75 131,76
304	CE06C	Invelitori din Profnastil protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (inclusiv riglete de legatura cu pereti b=200 mm l=72,8 m)	m2	139,20	218,98 36,00	30 481,78 5 011,20
Total Copertina in subsol si priamoc						48 152,53
Incluziv salariu						11 327,31
10.3. Alte lucrari						
305	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	14,00	10,50 10,50	147,00 147,00
306	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	22,00	90,90 90,90	1 999,80 1 999,80
307	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	2,00	40,80 40,80	81,60 81,60
308	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,00	112,50 0,00	225,00 0,00
Total Alte lucrari						2 453,40
Incluziv salariu						2 228,40
Total CCD. CMF7						96 771,61
Incluziv salariu						37 020,96
Total			lei		513 694,59	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		51 342,21	

Transportarea materialelor	2,00 %	5 390,41
Total	100,00 +	570 427,21
Cheltuieli de regie	3,50 %	19 964,95
Total	100,00 +	590 392,16
Beneficiu de deviz	2,00 %	11 807,84
Total	100,00 +	602 200,00
TVA	20,00 %	120 440,00

Total deviz: 722 640,00
Incluziv salariu 228 187,59

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)