

Aprobat:
Președintele raionului
N. Draganel



Formular Nr.1B

**Reparatia capitala a zonei de
parcare si acces pentru
automobilele de serviciu
amplasata in fata Inspectoratului
de Politie Calarasi**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de pregatirea terenului		
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	270,000
2	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	1,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,035
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,350
3	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,540
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,965
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,700
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	27,000

1	2	3	4	5
6	DG01B	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton	m2	31,200
7	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	91,800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,354
Total Lucrari de pregatirea terenului				
		2. Pereu		
8	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	1,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,240
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 10cm	m3	1,200
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,244
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,463
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,180
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,050
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,310
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,018
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata din ar-ra d=3/150x150)	kg	22,300
	2873122004100	Plase sudate	kg	22,523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,112
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,223
	2010237318750	Distantieri	buc	6,690
	2922140007000	Macara	h-ut	0,013
11	DA14A	Fundatie din beton (C25/30 B30 M-400) de ciment la strazi, alei si platforme carosabile H=10cm	m3	1,200
	2663102100000	Beton -M400	m3	1,210
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,115
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,697
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,001

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,378
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,162
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,037
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	5,628
Total Pereu				
		3. Lucrări de montare		
12	DE10A	Borduri mici prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x10 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	27,000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informație)	m3	1,215
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	78,840
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,216
	266612280028-5-1	Bordură beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x10cm	m	27,135
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,162
13	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere manuală cu balast	m3	27,000
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	35,397
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	6,264
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	4,131
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,621
14	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat, vibropresate gr.=6cm Gri, așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2	175,000
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	280,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2.310,000
	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuare Gri gr.=6cm	m2	177,625
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,875
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,650
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	3,500
15	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat, vibropresate gr.=6cm Color așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2	100,000
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	160,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1.320,000
	266111280065-5	Plăci din beton, pentru trotuare Colorate gr.=6cm	m2	101,500

1	2	3	4	5
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,800
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,000
16	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000
	2640112300739	Caramizi	buc	44,880
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,031
Total Lucrari de montare				

Total
Asigurari Sociale (Π3) * 24 %
Transportul materialelor (Π3+Asigur) * 10 %
Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 14,5 %
Beneficiu (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %
T V A (Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %

Total deviz:

Inclusiv salariu

Elaborat. Marian A.

