

**Directia generala locativ-
comunala si amenajare**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL****Complex de joaca (inclusiv instalarea si amenajarea) (lot 4)**

Valoarea de deviz 142 810,00 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	8,000	178,746 178,746	1 429,968 1 429,968
2	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	7,200	583,644 128,582	4 202,234 925,789
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,000	181,382 98,022	1 451,056 784,176
4	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, la constructii executate cu cofraje glisante	kg	180,000	16,829 2,479	3 029,288 446,288
5	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3	7,400	1 182,374 343,077	8 749,565 2 538,770

1	2	3	4	5	6	7
6	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat (Dale din cauciuc pentru terenuri de joaca (prin metoda oncleierii))	m2	120,000	534,299 7,121	64 115,881 854,521
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	45,000	30,740 0,000	1 383,300 0,000
8	DE10D	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm (500x20x7m)	m	40,000	155,914 35,749	6 236,568 1 429,968

	Total	lei	90 597,860
	Fondul social si medical	22,50 %	1 892,133
	Transportarea materialelor	7,00 %	5 564,160
	Total	100,00 +	98 054,153
	Cheltuieli de regie	14,50 %	14 217,852
	Total	100,00 +	112 272,005
	Beneficiu	6,00 %	6 736,321
	Total	100,00 +	119 008,326
	TVA	20,00 %	23 801,665
	Total deviz:		142 810,00
	Inclisiv salariu		8 409,48

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Directia generala locativ-
comunala si amenajare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Complex de joaca (inclusiv instalarea si amenajarea)



Valoarea de deviz 142 810,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	30,636	57,66	1 766,472
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,740	57,66	446,288
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	11,600	57,66	668,856
4.	7129020012800	Pavator	h-om	22,024	57,66	1 269,904
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,600	57,66	438,216
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,394	57,66	887,618
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,232	57,66	647,637
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,820	57,66	854,521
9.	9312040019600	Sapator	h-om	24,800	57,66	1 429,968
Total manopera						8 409,480

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	1,865	0,00	0,000
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,734	245,00	179,830
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	9,144	245,00	2 240,280
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	5,173	245,00	1 267,385
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,160	215,00	34,400
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,080	215,00	662,200
7.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,631	215,00	1 210,665
8.	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	2 040,000	1,34	2 733,600
9.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	1,843	245,00	451,535
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,016	3 150,00	50,400
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,160	3 150,00	504,000
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,016	3 150,00	50,400
13.	2320187315789	Decofrol	kg	0,960	10,50	10,080
14.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	840,000	10,50	8 820,000
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	60,000	1,50	90,000
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 116,400	1,55	3 280,420
17.	2666122800-207	Bordura beton pentru trotuare	m	40,200	100,00	4 020,000
18.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	184,500	14,00	2 583,000
19.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,200	15,00	18,000
20.	27744135904-02	Acoperire (Dale din cauciuc pentru terenuri de joaca (prin metoda oncleierii))	m2	123,600	400,00	49 440,000
21.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	33,960	15,00	509,400
22.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	12,984	100,00	1 298,400
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,000	17,00	34,000
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,656	0,00	0,000
Total materiale de constructii						79 487,995

Utilaje de constructii:

1.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	1,858	200,00	371,600
2.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor	h-ut	0,852	180,00	153,360

		hidraulic TurfRoller				
3.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata electric	h-ut	2,405	45,00	108,225
4.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	4,440	15,00	66,600
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,180	15,00	2,700
6.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	4,212	45,00	189,540
7.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,036	60,00	2,160
8.	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	1,020	110,00	112,200
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,110	250,00	277,500
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,770	290,00	1 383,300
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,166	200,00	33,200
Total utilaje de constructii						2 700,385

Total	lei	90 597,860
Fondul social si medical	22,50 %	1 892,133
Transportarea materialelor	7,00 %	5 564,160
Total	100,00 +	98 054,153
Cheltuieli de regie	14,50 %	14 217,852
Total	100,00 +	112 272,005
Beneficiu	6,00 %	6 736,321
Total	100,00 +	119 008,326
TVA	20,00 %	23 801,665

Total deviz:

142 810,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]


Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Directia generala locativ-comunala si amenajare

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

No.	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
-----	---------------------	---	------	-----------	--------------



crt.	resurse		resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	Total incl. sa la riu	
1	2		4	5	6	7
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,746 178,746
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,746
2	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			583,644 128,582
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	57,66	38,632
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	57,66	89,950
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	245,00	311,150
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	245,00	24,976
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	245,00	62,713
	1212121212121	Apa	m3	0,2590	0,00	0,000
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	200,00	51,611
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	200,00	4,611
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			181,382 98,022
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,607
	2734113803233	Sirma neagra moaled = 2,5 mm	kg	0,1500	15,00	2,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	17,00	4,250
	2320187315789	Decofiol	kg	0,1200	10,50	1,260
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,300
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 150,00	63,000
4	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, la constructii executate cu cofraje glisante	kg			16,829 2,479
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,479
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,350
5	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bcl0 (B150)	m3			1 182,374 343,077
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1400	57,66	238,712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	57,66	104,365
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1 500	kg	286,0000	1,55	443,300
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7610	215,00	163,603
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	0,00	0,000
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6990	245,00	171,268
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,3250	45,00	14,625
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,500
6	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat (Dale din cauciuc pentru terenuri de joaca (prin metoda oncleierii))	m2			534,299 7,121
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	57,66	7,121
	27744135904-02	Acoperire (Dale din cauciuc pentru terenuri de joaca (prin metoda oncleierii))	m2	1,0300	400,00	412,000
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	15,00	4,245
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	100,00	10,820
	1421102200801	Nisip cuartos TM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	1,34	22,780
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,0000	10,50	73,500
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	180,00	1,278
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	15,00	0,022

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007612	Masina pentru acopenre	h-ut	0,0351	45,00	1,579
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	110,00	0,935
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acopenre din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	60,00	0,018
7	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			30,740
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	290,00	30,740
8	DE10D	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm (500x20x7m)	m			155,914
						35,749
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1900	57,66	10,955
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4300	57,66	24,794
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,50	2,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	215,00	0,860
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0770	215,00	16,555
	2666122800-207	Bordura beton pentru trotuare	m	1,0050	100,00	100,500

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

