

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Președintele raionului Glodeni, MD-4901, MOLDOVA, Glodeni, or. Glodeni, str. Suveranității 2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Railean Ion

reprezentați ai ofertantului Drumuri Bălți SA

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de reparație capital al drumului L-228 Glodeni-Egorovca, tronsonul Petrunca, r-l Glodeni;

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 1 762 449,17 (un milion șapte sute saizeci și doua mii patru sute patruzeci și noua lei șaptesprezece bani),

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 352 489,83 (trei sute cinzeci și doua de mii patru sute optzeci și noua lei optzeci și trei bani).

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 60 (saizeci) zile.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ 60 (saizeci) zile, respectiv pînă la data de _____ 15 septembrie 2019 (durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 18 /07/2019

Railean Ion, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
Drumuri Bălți S.A.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă
_____ în cuantum de 1 % (din prețul total ofertat) și constituie 21,149 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

**Reparatia drumului L-228
Glodeni-Egorovca, tronsonul
Petrunca, r-ul Glodeni. Obiect
nr.24-DA**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 114 939,00 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul1. Lucrari pregatitoare Capitolul1.1. Decaparea imbracamintei rutiere (din piatra sparta) | | | | |
| 1 | DI118 | Decaparea (inclusiv scarificarea) mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (hmed=20cm) | m3 | 280,000 | 21,61 8,25 | 6 050,88 2 308,71 |
| 2 | TsC03F1 | (Incarcarea piatra sparta)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,800 | 1 125,00 0,00 | 3 150,00 0,00 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t | 364,000 | 9,34 0,00 | 3 401,05 0,00 |
| Total Capitolul1. Lucrari pregatitoare Capitolul1.1. Decaparea imbracamintei rutiere (din piatra sparta) | | | | | 12 601,93 | |
| | | 2. Capitolul 1.2. Demontarea si montarea camerei de vizare | | | | |
| 4 | AcE07A k=0,8 | (Demontare) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 7,000 | 46,90 32,29 | 328,28 226,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----------------|---|--------|---------------|--------------------|--------------------|
| 5 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 0,100 | 563,10 510,30 | 56,31 51,03 |
| 6 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Установка колец стеновых КЦО) | buc | 3,000 | 616,02 10,96 | 1 848,05 32,87 |
| 7 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 3,500 | 1 695,28 183,93 | 5 933,47 643,77 |
| 8 | AcE07A | (NUMAI LUCRU) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 7,000 | 40,36 40,36 | 282,53 282,53 |
| Total Capitolul 1.2. Demontarea si montarea camerei de vizare | | | | | | 8 448,64 |
| | | 3. Capitolul 2. Lucrari de terasament | | | | |
| 9 | TsC19B1 | (caseta) Sapatura (Y-1,9t/m3) mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 10,690 | 434,00 0,00 | 4 639,44 0,00 |
| 10 | TsC03E1 | (incarcarea)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 10,690 | 974,98 0,00 | 10 422,50 0,00 |
| 11 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t | 2 031,10 0 | 9,34 0,00 | 18 977,44 0,00 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 10,690 | 134,22 20,76 | 1 434,86 221,88 |
| 13 | TsC50B k=2,0 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II | 100 m3 | 10,690 | 83,35 0,00 | 891,01 0,00 |
| 14 | TsC03E1 | (incarcarea)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,130 | 974,78 0,00 | 1 101,50 0,00 |
| 15 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la acostamente) | t | 214,700 | 9,34 0,00 | 2 006,00 0,00 |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in | 100 m3 | 1,130 | 134,32 | 151,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------|--|--------|---------|-----------------|-------------------------|
| | | depozit, teren categoria II | | | 20,77 | 23,47 |
| 17 | TsC50B k=2,0 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II | 100 m3 | 1,130 | 83,23 0,00 | 94,05 0,00 |
| 18 | DI96 | (NUMAI COMPACTOR) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1,130 | 351,39 0,00 | 397,07 0,00 |
| 19 | TsD14A0 1 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 1,130 | 44,63 0,00 | 50,43 0,00 |
| Total Capitolul 2. Lucrari de terasament | | | | | | 40 166,08 |
| | | 4. Capitolul3. Lucrari de finisare si planificare | | | | |
| 20 | TsE05B | (acostamentelor) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 6,000 | 69,62 0,00 | 417,74 0,00 |
| 21 | TsE05B | (terasamentului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 22,440 | 69,62 0,00 | 1 562,30 0,00 |
| Total Capitolul3. Lucrari de finisare si planificare | | | | | | 1 980,04 |
| | | 5. Capitolul 4. Lucrari de consolidare Capitolul 4.1. Montarea bodurii BP 100.30.15 | | | | |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (M400 fr.20-40 h=10cm) | m3 | 14,683 | 366,50 57,08 | 5 381,38 838,15 |
| 23 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) | m | 587,000 | 208,47 34,02 | 122 372,13 19 969,39 |
| Total Capitolul 4. Lucrari de consolidare Capitolul | | | | | | 127 753,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|----|-------|--------------------|--------------------|
| 4.1. Montarea bodurii BP 100.30.15 | | | | | | |
| | | 6. Capitolul 4.2. Amenajarea rigolelor pe acostament si casiuri pe taluze la PC0+80 | | | | |
| 24 | NOTA | Casiuri pe acostament | m2 | 0,000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 0,500 | 44,40 44,40 | 22,20 22,20 |
| 26 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (M300 h=10cm) | m3 | 0,317 | 678,99 57,13 | 215,24 18,11 |
| 27 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) | m | 4,000 | 208,47 34,02 | 833,88 136,08 |
| 28 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(B20, F200, W6) | m3 | 0,400 | 1 696,10 183,92 | 678,44 73,57 |
| 29 | NOTA | Casiuri pe taluz | m2 | 0,000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 30 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 2,400 | 44,40 44,40 | 106,56 106,56 |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (M300 h=10cm) | m3 | 0,635 | 678,03 57,12 | 430,55 36,27 |
| 32 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(B20, F200, W6) | m3 | 0,700 | 1 695,47 183,93 | 1 186,83 128,75 |
| 33 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(sprijin- B20, F200, W6) | m3 | 0,400 | 1 696,10 183,92 | 678,44 73,57 |
| 34 | NOTA | Disipator la poalele terasamentului | m2 | 0,000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|--------|---------|--------------------|------------------------|
| 35 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 1,200 | 44,40 44,40 | 53,28 53,28 |
| 36 | DE16B | (Bloc disipirare)Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc | 1,000 | 616,02 10,96 | 616,02 10,96 |
| 37 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (блок Б-5) | buc | 6,000 | 616,01 10,96 | 3 696,09 65,73 |
| 38 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (M300 h=8 cm) | m3 | 0,367 | 677,98 57,03 | 248,82 20,93 |
| 39 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(B20, F200, W6) | m3 | 0,700 | 1 695,47 183,93 | 1 186,83 128,75 |
| Total Capitolul 4.2. Amenajarea rigolelor pe acostament si casiuri pe taluze la PC0+80 | | | | | | 9 953,18 |
| 7. Capitolul 5. Sistemul rutier | | | | | | |
| 40 | TsC03E1 | (Incarcarea materialului de la decaparea structurii rutiere)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,190 | 975,21 0,00 | 1 160,50 0,00 |
| 41 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 154,700 | 9,34 0,00 | 1 445,40 0,00 |
| 42 | DA12C | (materialullui de la decaparea structurii rutiere (piatra sparta))Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 119,450 | 81,23 17,30 | 9 702,92 2 066,25 |
| 43 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (h-10 cm) | m3 | 238,900 | 401,90 8,65 | 96 013,12 2 066,25 |
| 44 | DA12C | (h=25 cm; amestic C-4)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 561,000 | 309,83 17,30 | 173 814,88 9 704,18 |
| 45 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0,8l/m2) | t | 1,800 | 9 572,98 0,00 | 17 231,37 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|--|--------|---------------|------------------|-------------------------|
| 46 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/STB 1033-2004, IDT) | m2 | 2 244,00 0 | 169,24 3,46 | 379 776,04 7 763,34 |
| 47 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0,3l/m2) | t | 0,670 | 9 571,61 0,00 | 6 412,98 0,00 |
| 48 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2,3 STB 1033-2004, IDT) | m2 | 2 244,00 0 | 134,91 2,88 | 302 747,47 6 469,45 |
| Total Capitolul 5. Sistemul rutier | | | | | | 988 304,68 |
| | | 8. Capitolul 6. Amenajarea drumului | | | | |
| | | Capitolul 6.1. Amenajarea trotuarelor | | | | |
| 49 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 588,000 | 51,96 14,76 | 30 549,99 8 679,44 |
| 50 | DI112 | Pentru fiecare 1*2=2,0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 | m2 | -588,000 | 3,67 1,56 | -2 155,47 -915,41 |
| 51 | DE18A | (20*10*6-gri)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 588,300 | 212,03 34,37 | 124 739,54 20 217,15 |
| 52 | DE11A | (BP 100.20.8(gri))Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 393,000 | 137,82 17,30 | 54 161,49 6 798,11 |
| Total Capitolul 6. Amenajarea drumului | | | | | | 207 295,55 |
| | | Capitolul 6.1. Amenajarea trotuarelor | | | | |
| | | 9. Capitolul 6.2. Amenajarea drumurilor laterale | | | | |
| 53 | TsE05B | (platformei)Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 3,564 | 69,67 0,00 | 248,29 0,00 |
| 54 | TsC21B1 | (casetei)Sapatura mecanica cu | 100 m3 | 0,450 | 1 330,27 | 598,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|--|-----|---------|------------------|---------------------|
| | | autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | | | 0,00 | 0,00 |
| 55 | NOTA | Tip II | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | DA12C | (h=20 cm; amestic C-4)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 30,020 | 309,83 17,30 | 9 301,00 519,29 |
| 57 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0,8l/m2) | t | 0,120 | 9 603,67 0,00 | 1 152,44 0,00 |
| 58 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/STB 1033-2004, IDT) | m2 | 150,100 | 169,24 3,46 | 25 402,99 519,29 |
| 59 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0,3l/m2) | t | 0,045 | 9 497,78 0,00 | 427,40 0,00 |
| 60 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2,3 STB 1033-2004, IDT) | m2 | 150,100 | 134,91 2,88 | 20 250,42 432,74 |
| 61 | NOTA | Tip III | m2 | 0,000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62 | DA12C | (h=20 cm; amestic C-4)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 27,000 | 309,83 17,30 | 8 365,43 467,05 |
| Total Capitolul 6.2. Amenajarea drumurilor laterale | | | | | | 65 746,59 |
| | | 10. Capitolul 6.3. Instalarea indicatoarelor rutiere | | | | |
| 63 | DF18B | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial | buc | 7,000 | 359,97 59,97 | 2 519,76 419,76 |
| 64 | DF20A | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc | 9,000 | 973,74 16,14 | 8 763,70 145,30 |
| Total Capitolul 6.3. Instalarea indicatoarelor rutiere | | | | | | 11 283,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------|---|----|--------|----------------|----------------------|
| | | 11. Capitolul 6.4. Executarea marcajului rutier | | | | |
| 65 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 50,700 | 86,84 27,10 | 4 402,89 1 373,98 |
| Total Capitolul 6.4. Executarea marcajului rutier | | | | | | 4 402,89 |

Incluziv salariu

1 373,98

| | | |
|---------------------|----------|--------------|
| Прямые затраты | lei | 1 477 936,55 |
| Asigurarea sociala | 22,50 % | 20 744,72 |
| Total | 100,00 + | 1 498 681,27 |
| Cheltuieli de regie | 12,00 % | 179 841,75 |
| Total | 100,00 + | 1 678 523,02 |
| Beneficiu | 5,00 % | 83 926,15 |
| Total | 100,00 + | 1 762 449,17 |
| TVA | 20,00 % | 352 489,83 |

Total deviz:

2 114 939,00

Incluziv salariu

92 198,76

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Reparatia drumului L-228 Glodeni-Egorovca,
tronsonul Petrunea, r-ul Glodeni. Obiect nr.24-DA****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|-----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul1. Lucrari pregatitoare | | | | |
| | | Capitolul1.1. Decaparea imbracamintei rutiere (din piatra sparta) | | | | |
| 1 | DI118 | Decaparea (inclusiv scarificarea) mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (hmed=20cm) | m3 | | | 21,61 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,1430 | 57,66 | 8,245 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | 368,38 | 8,804 |
| | 295226000 3544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | 0,00 | 0,000 |
| | 295250000 5607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | 330,48 | 4,561 |
| 2 | TsC03F1 | (Incarcarea piatra sparta)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | 1 125,00 |
| | 295226000 3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 500,00 | 1 125,000 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t | | | 9,34 |
| | 341054000 0007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 402,73 | 9,344 |
| | | 2. Capitolul 1.2. Demontarea si montarea camerei de vizare | | | | |
| 4 | AcE07A k=0,8 | (Demontare) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | | | 46,90 |
| | 712909001 0600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 | 57,66 | 32,290 |
| | 287527420 0000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|--------|--------|----------|-----------|
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,4700 | 1,55 | 8,023 |
| | 142110220 0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250 | 325,00 | 6,500 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,084 |
| 5 | RpCB18 A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | | | 563,10 |
| | 712301001 0200 | Betonist | h-om | 6,2000 | 57,66 | 357,490 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 | 57,66 | 152,800 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 15,00 | 0,300 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 350,00 | 52,500 |
| 6 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Установка колец стеновых КЦО) | buc | | | 616,02 |
| | 712303001 2500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,955 |
| | 266612280 0611 | Element prefabricat din beton armat | buc | 1,0070 | 580,00 | 584,060 |
| | 341052000 1373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 | 350,00 | 21,000 |
| 7 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | | | 1 695,28 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 57,66 | 183,935 |
| | 266310210 0000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 215,00 | 1 239,300 |
| | 201010290 3495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 3 170,00 | 117,743 |
| | 292214000 7000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 350,00 | 154,300 |
| 8 | AcE07A | (NUMAI LUCRU) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | | | 40,36 |
| | 712909001 0600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 | 57,66 | 40,362 |
| | | 3. Capitolul 2. Lucrari de terasament | | | | |
| 9 | TsC19B 1 | (caseta) Saptura (Y-1,9t/m3) mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | | | 434,00 |
| | 295226000 3554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 | 281,81 | 433,998 |
| 10 | TsC03E1 | (incarcarea)Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare | 100 m3 | | | 974,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|--------|--------|--------|---------|
| | | in autovehicule teren catg. I | | | | |
| | 295226000 3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 500,00 | 974,977 |
| 11 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t | | | 9,34 |
| | 341054000 0007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 402,73 | 9,343 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 134,22 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,755 |
| | 141112220 1752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 185,00 | 0,744 |
| | 295226000 3554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 281,81 | 112,724 |
| 13 | TsC50B k=2,0 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II | 100 m3 | | | 83,35 |
| | 141112220 1752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 185,00 | 4,448 |
| | 295226000 3554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 281,81 | 78,901 |
| 14 | TsC03E1 | (incarcarea)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | | | 974,78 |
| | 295226000 3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 500,00 | 974,779 |
| 15 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la acostamente) | t | | | 9,34 |
| | 341054000 0007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 402,73 | 9,343 |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 134,32 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,768 |
| | 141112220 1752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 185,00 | 0,819 |
| | 295226000 3554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 281,81 | 112,724 |
| 17 | TsC50B k=2,0 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II | 100 m3 | | | 83,23 |
| | 141112220 1752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 185,00 | 4,420 |
| | 295226000 3554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 281,81 | 78,807 |
| 18 | DI96 | (NUMAI COMPACTOR)Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | | | 351,39 |
| | 295224000 4125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 294,78 | 351,388 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|-------|--------|----------|---------|
| 19 | TsD14A 01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | | | 44,63 |
| | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 15,00 | 15,000 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 | 296,28 | 29,628 |
| | | 4. Capitolul3. Lucrari de finisare si planificare | | | | |
| 20 | TsE05B | (acostamentelor) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | | | 69,62 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 368,38 | 69,624 |
| 21 | TsE05B | (terasamentului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | | | 69,62 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 368,38 | 69,621 |
| | | 5. Capitolul 4. Lucrari de consolidare Capitolul 4.1. Montarea bodurii BP 100.30.15 | | | | |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (M400 fr.20-40 h=10cm) | m3 | | | 366,50 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,083 |
| | 141112220 1752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 185,00 | 212,744 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
| | 291234000 2506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 141,22 | 29,652 |
| | 259227000 4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 156,01 | 65,526 |
| 23 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) | m | | | 208,47 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,649 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 57,66 | 25,370 |
| | 266310210 0001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 1 148,00 | 51,660 |
| | 265112210 0024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 1,55 | 4,526 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 325,00 | 2,600 |
| | 266612280 0285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 | 115,00 | 115,575 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,090 |
| | | 6. Capitolul 4.2. Amenajarea rigolelor pe acostament si casiuri pe taluze la PC0+80 | | | | |
| 24 | NOTA | Casiuri pe acostament | m2 | | | 0,00 |
| 25 | TsA01B 1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | | | 44,40 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 | 57,66 | 44,398 |
| 26 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (M300 h=10cm) | m3 | | | 678,99 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,114 |
| | 142110220 0068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 456,00 | 525,047 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,514 |
| | 291234000 2506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 141,22 | 29,849 |
| | 259227000 4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 156,01 | 65,454 |
| 27 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) | m | | | 208,47 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,649 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 57,66 | 25,370 |
| | 266310210 0001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 1 148,00 | 51,660 |
| | 265112210 0024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 1,55 | 4,526 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 325,00 | 2,600 |
| | 266612280 0285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 | 115,00 | 115,575 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,090 |
| 28 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(B20, F200, W6) | m3 | | | 1 696,10 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 57,66 | 183,935 |
| | 266310210 0000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 215,00 | 1 239,300 |
| | 201010290 3495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 3 170,00 | 118,875 |
| | 292214000 7000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 350,00 | 154,000 |
| 29 | NOTA | Casiuri pe taluz | m2 | | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|--------|----------|-----------|
| 30 | TsA01B 1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | | | 44,40 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 | 57,66 | 44,398 |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (M300 h=10cm) | m3 | | | 678,03 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,115 |
| | 142110220 0068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 456,00 | 524,220 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,512 |
| | 291234000 2506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 141,22 | 29,578 |
| | 259227000 4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 156,01 | 65,598 |
| 32 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(B20, F200, W6) | m3 | | | 1 695,47 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 57,66 | 183,936 |
| | 266310210 0000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 215,00 | 1 239,300 |
| | 201010290 3495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 3 170,00 | 117,743 |
| | 292214000 7000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 350,00 | 154,500 |
| 33 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(sprijin- B20, F200, W6) | m3 | | | 1 696,10 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 57,66 | 183,935 |
| | 266310210 0000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 215,00 | 1 239,300 |
| | 201010290 3495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 3 170,00 | 118,875 |
| | 292214000 7000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 350,00 | 154,000 |
| 34 | NOTA | Disipator la poalele terasamentului | m2 | | | 0,00 |
| 35 | TsA01B 1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | | | 44,40 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 | 57,66 | 44,398 |
| 36 | DE16B | (Bloc disipare)Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din | buc | | | 616,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|--------|--------|----------|-----------|
| | | beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | | | | |
| | 712303001 2500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,955 |
| | 266612280 0611 | Element prefabricat din beton armat | buc | 1,0070 | 580,00 | 584,060 |
| | 341052000 1373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 | 350,00 | 21,000 |
| 37 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (блок Б-5) | buc | | | 616,01 |
| | 712303001 2500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,955 |
| | 266612280 0611 | Element prefabricat din beton armat | buc | 1,0070 | 580,00 | 584,060 |
| | 341052000 1373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 | 350,00 | 21,000 |
| 38 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (M300 h=8 cm) | m3 | | | 677,98 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,033 |
| | 142110220 0068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 456,00 | 524,338 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,512 |
| | 291234000 2506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 141,22 | 29,629 |
| | 259227000 4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 156,01 | 65,466 |
| 39 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(B20, F200, W6) | m3 | | | 1 695,47 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 57,66 | 183,936 |
| | 266310210 0000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 215,00 | 1 239,300 |
| | 201010290 3495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 3 170,00 | 117,743 |
| | 292214000 7000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 350,00 | 154,500 |
| | | 7. Capitolul 5. Sistemul rutier | | | | |
| 40 | TsC03E1 | (Incarcarea materialului de la decaparea structurii rutiere)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | | | 975,21 |
| | 295226000 3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 500,00 | 975,210 |
| 41 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 9,34 |
| | 341054000 0007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 402,73 | 9,343 |
| 42 | DA12C | (materialullui de la decaparea structurii rutiere (piatra sparta))Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru | m3 | | | 81,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | | drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | | | | |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,298 |
| | 132121 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm fara pret | m3 | 1,2700 | 0,00 | 0,000 |
| | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,750 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 368,38 | 15,472 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 212,06 | 46,229 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 296,28 | 1,481 |
| 43 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (h-10 cm) | m3 | | | 401,90 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,649 |
| | 142110220 0467 | Balast | m3 | 1,2200 | 306,00 | 373,320 |
| | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 15,00 | 1,050 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 368,38 | 7,957 |
| | 295224000 4118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 294,78 | 8,048 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 296,28 | 2,874 |
| 44 | DA12C | (h=25 cm; amestic C-4)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | | | 309,83 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,298 |
| | 141112220 1672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | 180,00 | 228,600 |
| | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,750 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 368,38 | 15,472 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 212,06 | 46,229 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 296,28 | 1,481 |
| 45 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0,8l/m2) | t | | | 9 572,98 |
| | 232032260 00401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 200,00 | 9 476,000 |
| | 295222000 0000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 323,27 | 96,981 |
| 46 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/STB 1033-2004, IDT) | m2 | | | 169,24 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,460 |
| | 111100010 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu | t | 0,1410 | 1 116,00 | 157,356 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | 001310 | agregate mari | | | | |
| | 142110220 0000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 325,00 | 0,975 |
| | 271060342 0379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 16,00 | 0,256 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 212,06 | 1,675 |
| | 295224000 4003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 212,06 | 1,675 |
| | 295224000 5100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 486,50 | 3,843 |
| 47 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0,3l/m2) | t | | | 9 571,61 |
| | 232032260 00401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 200,00 | 9 474,627 |
| | 295222000 0000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 323,27 | 96,981 |
| 48 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2,3 STB 1033-2004, IDT) | m2 | | | 134,91 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,883 |
| | 111100010 001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 341,00 | 126,054 |
| | 142110220 0000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 325,00 | 0,975 |
| | 271060342 0379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 16,00 | 0,176 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 212,06 | 1,124 |
| | 295224000 4003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 212,06 | 1,124 |
| | 295224000 5100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 486,50 | 2,578 |
| | | 8. Capitolul 6. Amenajarea drumului Capitolul 6.1. Amenajarea trotuarelor | | | | |
| 49 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | | | 51,96 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,2560 | 57,66 | 14,761 |
| | 141112220 16601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 | 185,00 | 32,190 |
| | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 | 15,00 | 0,300 |
| | 295224000 4105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 | 210,63 | 3,075 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 | 296,28 | 1,630 |
| 50 | DI112 | Pentru fiecare 1*2=2,0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 | m2 | | | 3,67 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,0135 | 57,66 | 1,557 |
| | 141112220 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,0057 | 185,00 | 2,109 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|--------|--------|----------|-----------|
| | 16601 | | | | | |
| 51 | DE18A | (20*10*6-gri)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | | | 212,03 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 57,66 | 33,454 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 57,66 | 0,911 |
| | 266111280 0655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | 141,00 | 143,115 |
| | 265112210 0027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 1,55 | 2,480 |
| | 265112210 0442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 | 1,55 | 12,199 |
| | 142110220 0546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 325,00 | 1,625 |
| | 142110220 0547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 | 325,00 | 13,910 |
| | 288111600 2701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 217,00 | 4,340 |
| 52 | DE11A | (BP 100.20.8(gri))Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | | | 137,82 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,919 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,379 |
| | 266310210 0001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 | 1 148,00 | 55,104 |
| | 265112210 0024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 1,55 | 1,581 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 325,00 | 0,975 |
| | 266612280 0325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 | 62,50 | 62,812 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 15,00 | 0,045 |
| | | 9. Capitolul 6.2. Amenajarea drumurilor laterale | | | | |
| 53 | TsE05B | (platformei)Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | | | 69,67 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 368,38 | 69,666 |
| 54 | TsC21B 1 | (casetei)Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | | | 1 330,27 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 368,38 | 1 330,260 |
| 55 | NOTA | Tip II | m2 | | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|--|------|--------|----------|-----------|
| 56 | DA12C | (h=20 cm; amestic C-4)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | | | 309,83 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,298 |
| | 141112220 1672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | 180,00 | 228,598 |
| | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,750 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 368,38 | 15,474 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 212,06 | 46,227 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 296,28 | 1,480 |
| 57 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0,8l/m2) | t | | | 9 603,67 |
| | 232032260 00401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 200,00 | 9 506,667 |
| | 295222000 0000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 323,27 | 96,983 |
| 58 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/STB 1033-2004, IDT) | m2 | | | 169,24 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,460 |
| | 111100010 001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 1 116,00 | 157,355 |
| | 142110220 0000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 325,00 | 0,974 |
| | 271060342 0379 | Otel patrat lam.cald It = 30 mm | kg | 0,0160 | 16,00 | 0,256 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 212,06 | 1,676 |
| | 295224000 4003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 212,06 | 1,676 |
| | 295224000 5100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 486,50 | 3,844 |
| 59 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0,3l/m2) | t | | | 9 497,78 |
| | 232032260 00401 | Bitum | t | 1,0300 | 9 200,00 | 9 404,444 |
| | 295222000 0000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 323,27 | 93,400 |
| 60 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2,3 STB 1033-2004, IDT) | m2 | | | 134,91 |
| | 712904001 0110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,883 |
| | 111100010 001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 341,00 | 126,050 |
| | 142110220 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 325,00 | 0,974 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|--------|--------|---------|
| | 0000 | | | | | |
| | 271060342 0379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 16,00 | 0,176 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 212,06 | 1,125 |
| | 295224000 4003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 212,06 | 1,125 |
| | 295224000 5100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 486,50 | 2,580 |
| 61 | NOTA | Tip III | m2 | | | 0,00 |
| 62 | DA12C | (h=20 cm; amestic C-4)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | | | 309,83 |
| | 712902001 2800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,298 |
| | 141112220 1672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | 180,00 | 228,600 |
| | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,750 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 368,38 | 15,472 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 212,06 | 46,229 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 296,28 | 1,481 |
| | | 10. Capitolul 6.3. Instalarea indicatoarelor rutiere | | | | |
| 63 | DF18B | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial | buc | | | 359,97 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6200 | 57,66 | 35,749 |
| | 712303001 2500 | Montator P.B | h-om | 0,4200 | 57,66 | 24,217 |
| | 281110630 2050 | Stilp din beton armat prefabricat | buc | 1,0000 | 300,00 | 300,000 |
| 64 | DF20A | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc | | | 973,74 |
| | 721424002 1800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,145 |
| | 261510732 6105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 | 950,00 | 950,000 |
| | 287411580 4768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 2,00 | 4,000 |
| | 287413584 0405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 1,00 | 2,000 |
| | 287411588 3030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 | 80,00 | 1,600 |
| | | 11. Capitolul 6.4. Executarea marcajului rutier | | | | |
| 65 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | | | 86,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------------|---|------|--------|--------|--------|
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 57,66 | 21,911 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 57,66 | 5,189 |
| | 243012610 8720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 | 52,00 | 37,960 |
| | 243022610 9418 | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 30,00 | 10,500 |
| | 251320662 1650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 | 0,00 | 0,000 |
| | 294034000 4200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 235,00 | 11,282 |

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reparatia drumului L-228
Glodeni-Egorovca, tronsonul
Petrunca, r-ul Glodeni. Obiect
nr.24-DA**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 114 939,00 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,620 | 57,66 | 35,749 |
| 2. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 4,840 | 57,66 | 279,073 |
| 3. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 893,353 | 57,66 | 51 510,734 |
| 4. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 263,351 | 57,66 | 15 184,818 |
| 5. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,820 | 57,66 | 508,561 |
| 6. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,563 | 57,66 | 263,103 |
| 7. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,520 | 57,66 | 145,303 |
| 8. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 182,670 | 57,66 | 10 532,754 |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,265 | 57,66 | 15,280 |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,295 | 57,66 | 535,950 |
| 11. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 228,710 | 57,66 | 13 187,418 |
| Total manopera | | | | | | 92 198,76 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|----|---------|----------|-------------|
| 1. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 337,568 | 1 116,00 | 376 725,888 |
| 2. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 225,045 | 1 341,00 | 301 785,345 |
| 3. | 132121 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm fara pret | m3 | 151,702 | 0,00 | 0,000 |
| 4. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 95,609 | 185,00 | 17 687,665 |
| 5. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 784,885 | 180,00 | 141 279,300 |
| 6. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 17,217 | 185,00 | 3 185,145 |
| 7. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 14,364 | 325,00 | 4 668,300 |
| 8. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,517 | 456,00 | 691,752 |
| 9. | 1421102200467 | Balast | m3 | 291,458 | 306,00 | 89 186,148 |
| 10. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,907 | 325,00 | 1 919,775 |
| 11. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,140 | 325,00 | 45,500 |
| 12. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 2,942 | 325,00 | 956,150 |
| 13. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru | m3 | 25,179 | 325,00 | 8 183,175 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|-----------|----------|---------------------|
| | | strat) | | | | |
| 14. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,212 | 3 170,00 | 672,040 |
| 15. | 23203226000401 | Bitum | t | 2,714 | 9 200,00 | 24 968,800 |
| 16. | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 37,011 | 52,00 | 1 924,572 |
| 17. | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 17,745 | 30,00 | 532,350 |
| 18. | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 5,780 | 0,00 | 0,000 |
| 19. | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 9,000 | 950,00 | 8 550,000 |
| 20. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2 126,580 | 1,55 | 3 296,199 |
| 21. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 941,280 | 1,55 | 1 458,984 |
| 22. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,232 | 1,55 | 56,160 |
| 23. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 4 629,921 | 1,55 | 7 176,378 |
| 24. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 597,124 | 141,00 | 84 194,484 |
| 25. | 2663102100000 | Beton | m3 | 5,814 | 1 215,00 | 7 064,010 |
| 26. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 45,459 | 1 148,00 | 52 186,932 |
| 27. | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 593,955 | 115,00 | 68 304,825 |
| 28. | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 394,965 | 62,50 | 24 685,312 |
| 29. | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat | buc | 10,070 | 580,00 | 5 840,600 |
| 30. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 64,641 | 16,00 | 1 034,256 |
| 31. | 2811106302050 | Stilp din beton armat prefabricat | buc | 7,000 | 300,00 | 2 100,000 |
| 32. | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 18,000 | 2,00 | 36,000 |
| 33. | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,180 | 80,00 | 14,400 |
| 34. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,000 | 1,00 | 18,000 |
| 35. | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 5,600 | 0,00 | 0,000 |
| 36. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 11,766 | 217,00 | 2 553,222 |
| 37. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 66,487 | 15,00 | 997,305 |
| 38. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,766 | 15,00 | 71,490 |
| 39. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,601 | 15,00 | 24,015 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 1 244 074,49 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|---------|--------|------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 6,721 | 156,01 | 1 048,544 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,360 | 141,22 | 474,499 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,015 | 350,00 | 5,250 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,513 | 350,00 | 879,550 |
| 5. | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 2,434 | 235,00 | 571,990 |
| 6. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,790 | 323,27 | 255,384 |
| 7. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 50,500 | 368,38 | 18 603,190 |
| 8. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 31,603 | 212,06 | 6 701,733 |
| 9. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 192,371 | 212,06 | 40 794,195 |
| 10. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 8,585 | 210,63 | 1 808,259 |
| 11. | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 6,522 | 294,78 | 1 922,555 |
| 12. | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,347 | 294,78 | 397,069 |
| 13. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 31,603 | 486,50 | 15 374,860 |
| 14. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 31,669 | 500,00 | 15 834,500 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|-------------------|
| 15. | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 3,864 | 0,00 | 0,000 |
| 16. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 24,500 | 281,81 | 6 904,345 |
| 17. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 3,864 | 330,48 | 1 276,975 |
| 18. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,600 | 350,00 | 210,000 |
| 19. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 64,137 | 402,73 | 25 829,894 |
| 20. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 9,351 | 296,28 | 2 770,515 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 141 663,30 |

Total:

| | | |
|---------------------|----------|--------------|
| Прямые затраты | lei | 1 477 936,55 |
| Asigurarea sociala | 22,50 % | 20 744,72 |
| Total | 100,00 + | 1 498 681,27 |
| Cheltuieli de regie | 12,00 % | 179 841,75 |
| Total | 100,00 + | 1 678 523,02 |
| Beneficiu | 5,00 % | 83 926,15 |
| Total | 100,00 + | 1 762 449,17 |
| TVA | 20,00 % | 352 489,83 |

Total deviz:

2 114 939,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)