

# St. Hijdau si parcare la piata

(denumirea obiectivului)



Formular Nr. 1

## Lista cu cantitațiile de lucrări № 01-01-2000

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Reparația imbracamintei asfaltice</b>				
1	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,000		
2	DB01C	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, supra fete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1 008,00 0		
3	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,500		
4	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,000		
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire	m3	45,000		
6	DI84A	Repararea manuala a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic	m2	147,220		
		<b>Capitolul 2. Reparatii la imbracaminte de pietris</b>				
7	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	250,000		
8	RpDD06 B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele 0-70mm, executat cu asternere mecanica cu autogreider.	m3	25,000		

### Total:

Cheltuieli directe	lei		
Asigurari sociale si medicale	22,50 %		
Total	100,00 +		
Cheltuieli de regie	14,50 %		

Total	100,00 +		
Beneficiu	6,00 %		
Total	100,00 +		
TVA	20,00 %		

**Total deviz:**

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**APROBAT:**

L.S.

Investitor

()