

Oferte de preturi

Crearea plantatiilor forestiere pe suprafata de 9,72 ha – în satul Sofievca, communa Albota de Sus.

SECTORUL 1		Crearea plantatiilor forestiere pe suprafata de 6,65ha															
Date initiale:		Pregatirea solului mecanizat în fiși, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmbunătățit mijlociu. Schema pentru plantare 3,0 x 0,7 m. Compoziția 50% P + 16,6%A + 33,4% arb.															
r. /o	Denumirea si continutul operatiei	Unitatea de masura	Volumul lucrarilor	Componenta agregatului		Categoricia de salarizare	Cantitatea necesara		Zile -om	Tariful zilnic, lei	Salariu total	Fondul asigurari sociale/medicale	Consumul de materiale (l/kg)				Total general, lei
				Factorul	Utilajul		Agregatului schimb	Zile -om					Motorină	Ulei	Solidor	Benzină	
Lucrările de pregătire a solului și plantare																	
	Extragerea arborilor și arbuștilor preexistenți	m3	7	Manual		III	-	-	4,67	204,96	1807,75	497,13					
	Grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale	ha	6,65	Manual		II	-	2,00	173,36	655,30	180,21						
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației	ha	1,72	DT-75	BDN-1,3A	IV	0,23	-	221,76	127,55	31,89	14,28	0,66	0,004	0,43		
	Aratul suprafeței în vetre	ha	1,72	DT-75	PLN-3-35	V	0,52	-	254,56	332,76	83,19	36,46	1,68	0,011	1,09		
	Discuirea solului	ha	1,72	DT-75	BDN-1,3A	IV	0,19	-	221,76	107,49	26,87	30,44	1,40	0,009	0,91		
	Cultivatul suprafeței înainte de plantare	ha	1,72	MTZ-80	KNU-1,5	III	0,11	-	197,12	56,69	14,17	7,05	0,27	0,004	0,21		
	Transportarea materialului săditor la distanța de 30 km	buc	31389	T-25	IPTS-2	II	2,00	-	173,36	869,57	217,39	19,38	0,87	0,006	0,58		
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor	miil. buc	31.389	manual		II	-	0,54	151,68	169,78	42,45						




SECTORUL 2

Crearea plantatiilor forestiere pe suprafața de 0,77 ha

Date initiale:

Pregătirea solului manual în vetre, la 1 ha - 1667 vetre, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmbunătățit mijlociu. Schema pentru plantare 1,0 x 1,0m. Compoziția 20%P+80%Aarb.

Denumirea si continutul operatiei	Unitatea de masura	Volumul lucrarilor	Componenta agregatului		Cantitatea necesara	Zile -om	Tariful zilnic, lei	Salariu total	Fondul asigurari sociale/medicale	Consumul de materiale (l/kg)				Total general, lei
			Factorul	Utilajul						Agregatului schimb	Motorină	Ulei	Solidor	
Lucrările de pregătire a solului și plantare														
Extragerea arborilor și arbuștilor preexistenți	și m ³	0,5	Manual		-	0,33	204,96	129,12	35,51					
Grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale	ha	0,77	Manual		-	1,00	173,36	327,65	90,10					
Pregătirea solului cu hîrtețul în tăblii la adîncimea de 11-22 cm	m ²	1290	manual		0,00	12,77	165,52	3995,59	1098,79					
Transportarea materialului săditor la distanța de 30 km	buc	6450	T-25	IPTS-2	1,00	-	173,36	434,79	108,70	9,69	0,44	0,003	0,29	
Îngropatul provizoriu a materialului săditor	buc	6,45	manual		-	0,11	151,68	34,89	8,72					
Pregătirea puieților pentru plantare și transportarea la locul de sădit	mii. buc	6,45	manual		-	0,57	151,68	178,42	44,60					
Săpatul gropilor	buc	6450	motoburghiu		15,36	-	186,16	7170,09	1792,52	0,00	0,00	0,452	22,58	
Plantarea puieților	buc	6450	manual		-	15,00	186,16	5805,40	1451,35					
Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km	tone	64,5	T-25	cisterna	3,00	-	173,36	1304,36	326,09	29,07	1,31	0,009	0,87	
Udatul manual (10 litre/puieți)	buc	6450	manual		-	10,08	151,68	3178,06	794,52					
Confecționarea și instalarea sfilpiilor	buc	4	manual		-	0,35	186,16	135,80	33,95					
Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanța 3-5 km	unit	1			10,00	-	277,09	6949,42	1737,35					25,00



Discuirea solului	ha	0,047	DT-75	BDN-1,3A	IV	0,01	-	221,76	2,94	0,73	0,83	0,04	0,000	0,02	
Cultivatul suprafeței înainte de plantare	ha	0,047	MTZ-80	KNU-1,5	III	0,00	-	197,12	1,55	0,39	0,19	0,01	0,000	0,01	
Transportarea materialului săditor la distanța de 30 km	buc	950	T-25	IPTS-2	II	1,00	-	173,36	434,79	108,70	9,69	0,44	0,003	0,29	
Îngropatul provizoriu a materialului săditor	mii. buc	0,95	manual		II	-	0,02	151,68	5,14	1,28					
Pregătirea puieților pentru plantare și transportarea la locul de sădit	mii. buc	0,95	manual		II	-	0,08	151,68	26,28	6,57					
Săpatul gropilor	buc	950	motoburghiu		IV	2,26	-	186,16	1056,06	264,01	0,00	0,00	0,067	3,33	
Plantarea puieților	buc	950	manual		IV	-	2,21	186,16	855,06	213,76					
Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km	tone	9,5	T-25	cisterna	II	1,00	-	173,36	434,79	108,70	9,69	0,44	0,003	0,29	
Udatul manual (10 litre/puieci)	buc	950	manual		II	-	1,48	151,68	468,09	117,02					
Confecționarea și instalarea sifurilor	buc	4	manual		IV	-	0,35	186,16	135,80	33,95					
Transportarea lucrărilor pentru plantare la distanța 3-5 km	unit	1			IV	1,00	-	277,09	694,94	173,74				5,00	
Motorina											21,79	13,75	299,63		
Ulei											0,98	18,35	18,01		
Solidol											0,07	16,70	1,22		
Benzină											8,98	15,42	138,45		
Material săditor	macieș păducel										475	1,25	593,75		
Stilpi pentru marcare											475	1,76	834,10		
Total lucrările de pregătire a solului și plantare						5,29	5,48		4584,78	1157,61			1885,16		7627,55

Crearea plantațiilor forestiere pe suprafața de 1,826 ha



Date inițiale:

Pregătirea solului manual în vetre, la 1 ha - 556 vetre, termenul de creștere - 5 ani, înclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuit mijlociu. Schema pentru plantare 1,0 x 1,0 m. Compoziția 20%aP+80%Azb.

Nr. d/o	Denumirea și conținutul operației	Unitatea de masura	Volumul lucrărilor	Componenta agregatului		Categoriile de salarizare	Cantitatea schimb	Zile -om		Tariful zilnic, lei	Salariu total	Fondul asigurari sociale/medicale	Consumul de materiale (l/kg)				Total general, lei
				Factorul	Utilajul			Zile -om	Tariful zilnic, lei				Motorină	Ulei	Solidor	Benzină	
Lucrările de pregătire a solului și plantare																	
1	Extragerea arborilor și arbuștilor preexistenți	m3	0,5	Manual		III	-	0,33	204,96	129,12	35,51						
2	Grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale	ha	1,825	Manual		II	-	1,00	173,36	327,65	90,10						
3	Pregătirea solului cu hîrlețul în tăblii la adîncimea de 11-22 cm	m2	1015	manual		III	0,00	10,05	165,52	3143,81	864,55						
4	Transportarea materialului săditor la distanța de 30 km	buc	5075	T-25	IPTS-2	II	-	-	173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Îngropatul provizoriu a materialului săditor	mii. buc	5,075	manual		II	-	0,09	151,68	27,45	6,86						
6	Pregătirea puieților pentru plantare și transportarea la locul de sădit	mii. buc	5,075	manual		II	-	0,45	151,68	140,38	35,10						
7	Săpăutul gropilor	buc	5075	motoburghiu		IV	12,08	-	186,16	5641,58	1410,39	17,76	0,67	0,011	0,53		
8	Plantarea puieților	buc	5075	manual		IV	-	11,80	186,16	4567,81	1141,95						
9	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km	tone	50,75	T-25	cisterna	II	2,00	-	173,36	869,57	217,39	19,38	0,87	0,006	0,58		
10	Udatul manual (10 litre/puieci)	buc	5075	manual		II	-	7,93	151,68	2500,57	625,14						
1	Confecționarea și instalarea sîrpiilor	buc	4	manual		IV	-	0,35	186,16	135,80	33,95						
2	Transportarea lucrărilor pentru plantare la distanța 3-5 km	unit	1			IV	2,00	-	277,09	1389,88	347,47				10,00		



