

**Lotul 2 L368 Pirlita-Agronomovca-Negurenii**  
**Vechi Sector Zozulenii Noi**

WinCМera2000  
 Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**

**Valoarea de deviz 641040,35 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,20	738,50 0,00	886,20 0,00
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	50,00	511,43 42,06	25571,55 2102,80
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,45	6461,00 0,00	9368,45 0,00
4	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	2400,00	104,32 2,63	250378,80 6308,40
5	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2400,00	94,37 2,63	226494,00 6308,40
Total			lei			512699,00
Inclusiv: Salariu				1,00		14719,60
Inclusiv: Materiale de constructii				1,00		478055,45
Inclusiv: Utilaj de constructii				1,00		19923,95
Asigurari sociale si medicale				22,50 %		3311,91
Total				100,00 +		516010,91
Cheltuieli de regie				2,50 %		12900,27
Total				100,00 +		528911,18
Beneficiul planificat				1,00 %		5289,11
Total				100,00 +		534200,29
TVA				20,00 %		106840,06

**Total deviz:**

**641040,35**

Intocmit

\_\_\_\_\_ funcția, semnătura (numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ funcția, semnătura (numele, prenumele)