

**Construcția anexei la clădirea
existentă a Primăriei orașului
Vatra, nr. cadastral 0122104.295,
situată în mun. Chișinău or.
Vatra, str. Ștefan Vodă nr. 5, pe
teren cu nr. cad. 0122104.295
(047/2025-IVC)**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-5

Anexa.Ventilatia.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Anexa.Ventilatia.		
		1.1. Сантехработы.		
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Решетка дверная MV 450/2(420x120))	buc	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12
	2811212632200 000	Решетка дверная MV 450/2(420x120)	buc	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00
2	VA02E2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оцинк. стали ф160 б=0,5мм)	m2	3,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,42
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	21,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,11
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	16,61
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	21,21

1	2	3	4	5
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	21,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,18
3	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Дренажный трубопровод ПП Term N20 ф20х3,4)	m	3,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,90
	2521216710053 333120	Дренажный трубопровод ПП Term N20 ф20х3,4	m	3,09
Total Сантехработы.				
		1.2. Изоляция воздуховодов.		
4	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatia peste 35 cm(Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 125 b=30мм)(S=3,1m2:1,03=3.01m2)	m2	3,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,74
	2682162611305 11	Плиты минераловатные толщ.30мм	m2	3,06
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	1,14
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,17
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,12
5	Izi06C прим.	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate, executata cu 2 straturi de carton bitumat, lipit la suprapuneri si grunduit cu bitum (Покрытие по изоляции фольгорубероидом ТУ 21-69-83)	m2	3,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,78
	2682132601131 1	Фольгорубероид ТУ 21-69-83)	m2	3,50
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,68
Total Изоляция воздуховодов.				
Cheltuieli directe				
Asigurare soziale si medicale				

1	2	3	4	5
		Cheltuieli de transport		
		Colectarea materialelor		
		Celtuieli directe		
		Cheltuieli regie		
		Total		
		Beneficul de deviz		
Total Anexa.Ventilatia.				
		2. Lucrari montarea.		
6	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Монтаж приточно-вытяжной установки с рекуператором тепла Prana с встроенным подогревом 150)	buc	1,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15
7	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Монтаж приточно-вытяжной установки с рекуператором тепла Prana с встроенным подогревом 200G)	buc	1,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15
8	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Монтаж приточно-вытяжной установки с рекуператором тепла Prana с встроенным подогревом 200C)	buc	2,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,30
9	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор бытовой N=0,035кВт, n=2200об/мин Decor-300)	buc	2,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,10

1	2	3	4	5
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,30
10	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 2,5 kw, de pe scari (Кондиционер настенный Bora GWH12AAB-K3NNA2A GREE с фреоновыми трубками с изоляцией "Кофлекс" 1/4" L=2м, то же 1/2" L=2м.)	buc	1,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,50
	2811236305075	Console	kg	5,25
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific (для труб 1/4", 1/2".)	m	4,20
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,75
	2746163334820 0022	Tevi din cupru recoapte (Фреоновые трубки "Кофлекс" 1/2"	m	5,25
	2746163334553 1114	Tevi din cupru recoapte (Фреоновые трубки "Кофлекс" 1/4"	m	5,25
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,18
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,08
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,14
Cheltuieli directe				
Asigurare sociale				
Cheltuieli de transport				
Colectarea materialelor				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli rejie				
Total				
Beneficul de deviz				
Total Lucrari montarea.				
		3. Utilaj.		
11	Pret de piata	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла с встроенным подогревом Prana 150 ("Prana MD")	buc	1,00
	5677897898900 9150	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла с встроенным подогревом Prana 150	buc	1,00
12	Pret de piata	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла с встроенным подогревом Prana 200G ("Prana MD")	buc	1,00
	5677897898900 9200	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла с встроенным подогревом Prana 200G	buc	1,00

1	2	3	4	5
13	Pret de piata	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла с встроенным подогревом Prana 200C ("Prana MD")	buc	2,00
	5677897898900 9201	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла с встроенным подогревом Prana 200C	buc	2,00
14	Pret de piata	Вентилятор бытовой N=0,035кВт, n=2200об/мин Decor-300 (Soler & Palau)	buc	2,00
	5677897898900 300	Вентилятор бытовой N=0,035кВт, n=2200об/мин Decor-300	buc	2,00
15	Pret de piata	Кондиционер настенный Bora GWH12AAB-K3NNA2A GREE с фреоновыми трубками с изоляцией "Кофлекс" 1" L=2м, то же 1" L=2м. ("GREE COM. MD)	buc	1,00
	4556768789789 908	Кондиционер настенный Bora GWH12AAB-K3NNA2A GREE	buc	1,05
Cheltuieli directe				
Colectarea materiale				
Total Utilaj.				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

