

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucari de amenajare

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.3.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1.Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(Curatarea stratului superior)	100 m3			1 966 0
1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39000	447,80	1 966
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,(Curatarea stratului superior)	m3			101 101
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	84,55	101
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3			2 132 0
3.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,76000	447,80	2 132
4	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			38 0
4.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,07600	497,56	38
		TOTAL Capitol 1.Lucrari de terasament				8 181
		Capitol 2.Strat suport				
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 5-20 mm	m3			872 51
5.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 5-20 mm	m3	1,21900	547,31	667
5.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15000	18,91	3
5.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,55	51
5.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	696,58	29
5.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	447,80	116
5.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	447,80	7
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din (savura de granit) sparta, fr. 1-5 mm	m3			1 151 51
6.1	1411122201672	Savura granit	m3	1,21900	776,19	946
6.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15000	18,91	3
6.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,55	51
6.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	696,58	29
6.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	447,80	116
6.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	447,80	7
7	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip C-Shape 30mm, acoperita cu nisip cuartat (consum nisip 18kg/m2,consum clei poliuretanic 0.14kg/m2)(Covor din contul beneficiarului)	m2			95 10
7.1	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,45000	62,69	28
7.2	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,14000	114,44	16
7.3	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	18,00000	1,09	20
7.4	2222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,10000	0,00	0
7.5	9310060019930	Muncitor	h-om	0,12350	84,55	10
7.6	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,00710	398,04	3
7.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00150	14,93	0
7.8	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,03510	398,04	14
7.9	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,00850	398,04	3
7.10	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,00030	398,04	0
		TOTAL Capitol 2.Strat suport				164 589
		Capitol 3.Imprejmuiuri				
8	Material	Заглушки PVC 60*60	buc			20 0
9	CC09D K=2	Montarea plasei rabit (numai manopera si utilaiul)	m2			34 34
9.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,40000	84,55	34

9.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	9,95	0
10	pret furnizor	plasa sirma zincata d2.4 ochi 45*45	m2			65
						0
11	DF50A k=3	Intinderea cablului de parapet(Катанка 5,5мм)	100 m			1 370
						1 370
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,20000	84,55	1 370
12	Pret furnizor	Cablu otel d 5,5 mm incarcatura maxima 2000kg	m.l			5
						0
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Prelungire stilpi 60*60*3)	kg			44
						18
13.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	19,90	0
13.2	2775276309886	Teava60*60*3	kg	1,00000	24,88	25
13.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	55,73	0
13.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	2,09	0
13.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	54,73	1
13.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	84,55	16
13.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	84,55	1
13.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	84,55	1
14	CN21A	Vopsitorii la teava profilata,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			113
						95
14.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,12000	79,61	10
14.2	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,10000	49,76	5
14.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,01500	24,88	0
14.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,10000	4,98	0
14.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	24,88	1
14.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,03000	54,73	2
14.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,12000	84,55	95
15	CC09D	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilaiul)	m2			17
						17
15.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,20000	84,55	17
15.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00500	9,95	0
16	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130*130mm	m2			119
						0
17	DF50A k=3	Intinderea cablului de parapet	100 m			1 370
						1 370
17.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,20000	84,55	1 370
		TOTAL Capitol 3.Imprejmui				99 337

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.