

S.R.L. „BRA-GROUP”

Licența seria A MMII nr. 055486 din 30.06.2017

Obiect Nr: 17.12-2020-D

Caiet de Sarcini

Reparatia capitala a acoperisului Grădiniței de Copii din sat. Hristici, r-l Soroca, în cadrul proiectului general „Renovarea Grădiniței de Copii din sat. Hristici, r-l Soroca”

Beneficiar: Primăria sat. Hristici, r-l Soroca

CHIȘINĂU - 2020

Formular Nr.1
WinCmeta

**Reparatia capitala a
acoperisului Gradinitei de Copii
din sat. Hristici, r-l Soroca, in
cadrul proiectului general
"Renovarea Gradinitei de Copii
din sat. Hristici, r-l Soroca"**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №17.12-2020
Lucrari de constructie-montaj**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demontare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbobiment	m2	790,0000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	790,0000
3	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	790,0000
4	CA04B	Beton turnat in centuri monolite, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	9,6000
5	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate la cornisa (600x1000x80h)	m3	3,3000
6	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,0500
7	RCsU05D	Executarea strapungerilor pentru tije filetate cu d=16 AI, la talpa scurta a popilor	buc	78,0000
8	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	15,0000
9	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autocamioane de 5 t la distanta de 15 km	t	15,0000
		Capitolul 2. Lucrari de constructie-montaj		
10	CD64B	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m (parapet la nivelul acoperisului)	m3	6,4000
11	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	794,0000
12	CC02C4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg	182,0000

1	2	3	4	5
		ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
13	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (centuri monolite) inclusiv sprijinirile	m2	51,5000
14	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	16,4000
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	290,0000
16	CE42A	Executarea lucarnelor (intrare in cerdac)	buc	1,0000
17	RpCH08B	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate	m2	46,0000
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi cu tratament antiseptic (cosoroabe, popi, pana de coama, pene intermediare, clesti, stinghii, diagonale, etc), ancoraje A1 (27cm cu filet si piulita) - 110 buc.;	m3	9,2000
19	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere D1 - 134 buc.	m3	2,4300
20	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect (5,76 m3)	m2	790,0000
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	790,0000
22	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	790,0000
23	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - cornise	m2	53,0000
24	CE19A	Jgheaburi semirotond, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la	m	130,0000

1	2	3	4	5
		burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m		
25	CE21A	Burlane rotunde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	154,0000
26	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	98,5000
27	CL57A	Elemente de fixare - Ancore metalice "A1"	kg	35,9500

Total	lei
Asigurari sociale si medicale	22,50 %
Cheltuieli de transport	10,00 %
Total cu ChT	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total cu CR	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
Taxa pe valoarea adaugata	20,00 %

Proiectant SRL „BRA-GROUP”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

22 martie Alexei Ivan

