

Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str. Decebal "De la str.Stefan ce Mare pina la DEPO" pe 1m2

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 205,22 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Разборка тротуаров))	m2	1,000	22,49 22,49	22,49 22,49
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) (Разборка бетонных бордюров уложенных на бетон)	m	1,000	24,22 24,22	24,22 24,22
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordura (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом включая бордюры)	m3	1,000	215,19 92,26	215,19 92,26
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка	100 m3	0,010	1 764,90 0,00	17,65 0,00
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	1,000	74,80 0,00	74,80 0,00
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр=5-20мм)	m3	1,000	523,88 57,08	523,88 57,08
7	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de	m2	1,000	295,33 60,20	295,33 60,20

1	2	3	4	5	6	7
		ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) (pavaj vibropresat tip Caramida, h=6cm)				
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x20x8см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) Поребрик	m	1,000	121,48 17,30	121,48 17,30
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30x18 см, по бетонному основанию 30x15 см) Дорожный бордюр	m	1,000	182,64 38,63	182,64 38,63
		<i>Total</i>	lei			1 477,68
		Total Inclusiv salariu				1 477,68 312,17

		Total	lei	1 477,68
		Asigurarea sociale si medicale	22,5 %	70,24
		Total		1 547,92
		Cheltuieli de regie	12 %	185,75
		Total		1 733,67
		Beneficiu de deviz	6 %	104,02
		Total		1 837,69
		TVA	20 %	367,54
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 205,22 312,17

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)