

**Replanificarea Izolatorului de
Detentie Provizorie din cadrul
Inspectoratului de Politie
Comrat or.Comrat
str.Tretiacova nr.20**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-1
Retea de apa si canalizare exterioara**

Valoarea de deviz 132 986,71 Lei

Intocmit in prețuri curente 25.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,9710	1 229,203 0,000	1 193,556 0,000
2	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 1,5 м, твердый грунт)	m3	2,9100	172,403 172,403	501,694 501,694

3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	63,6000	$\frac{16,430}{0,000}$	$\frac{1\ 044,948}{0,000}$
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3	29,5500	$\frac{291,422}{35,173}$	$\frac{8\ 611,525}{1\ 039,350}$
5	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт)	m3	59,6700	$\frac{24,794}{24,794}$	$\frac{1\ 479,446}{1\ 479,446}$
6	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, несвязный грунт)	m3	14,3000	$\frac{44,068}{42,668}$	$\frac{630,178}{610,158}$
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение	100 m3	0,4540	$\frac{633,244}{508,564}$	$\frac{287,493}{230,888}$

		механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)				
		<i>Total</i>	Lei			13 748,840
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				13 748,840 3 861,536
		1.2. Retea exterioara de apa				
8	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D=50mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	2,0000	842,913 31,713	1 685,826 63,426
9	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm/Reductie D50*20mm (Раструбное соединение чугунных соединительных частей или арматуры, в напорных трубопроводах, диаметр 50-100 мм)-Редукция D50 * 20мм Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,0500	buc	2,0000	233,961 121,086	467,922 242,172
10	AcC04A	Montarea pe pozitie existenta a clapetelor /Supapa non retur D=50mm (Установка в существующем месте -Обратный клапан D = 50 мм) Mat. marunte si de montaj (suruburi, fittinguri etc.)=1,0300	buc	1,0000	355,138 17,298	355,138 17,298
11	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" /Filtru de lichid D=50mm	buc	1,0000	388,868 132,618	388,868 132,618

		(Фильтр для питьевой воды фланцевый для установки на трубы, диаметр -2") Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250				
12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50mm/Teava PE100 SDR 17 PN 10 D50mm (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 50 мм.)	m	64,0000	$\frac{42,618}{3,114}$	$\frac{2\,727,567}{199,273}$
13	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm-Teava PE100 SDR 17 PN 10 D90mm -ghilza (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 90 мм.-гильза)	m	44,0000	$\frac{112,171}{10,494}$	$\frac{4\,935,514}{461,741}$
14	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg /Trecere prin peretii caminului L=0.4 D-160mm -1buc(Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены) Mat. marunte (cirpe, minium, suruburi etc.)=1,0500	kg	4,5000	$\frac{23,667}{6,919}$	$\frac{106,500}{31,136}$
15	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg /Trecere prin peretii caminului L=0.4 D-300mm -2buc (Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены) Mat. marunte (cirpe, minium, suruburi etc.)=1,0500	kg	13,2000	$\frac{23,681}{6,919}$	$\frac{312,595}{91,333}$
16	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm/Vana din fonta cu pana cauciucata D200mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 200- 250 мм) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0300	buc	1,0000	$\frac{3\,003,160}{57,660}$	$\frac{3\,003,160}{57,660}$

17	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm /Flansa libera PN 10 D100mm (Соединение труб, соединительных частей и арматуры с свободными фланцами, в трубопроводах из полиэстера, армированных стекловолокном, диаметр 50-100 мм) Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300	buc	1,0000	327,117 33,443	327,117 33,443
18	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm /Adaptor din fonta cu flansa cu capat gol L=1.2m D=200mm (Фланцевое соединение накладок, фланцев, заглушек и арматуры, диаметр 125-250 мм)	buc	1,0000	632,291 106,671	632,291 106,671
19	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm /Mufa larga toleranta D200mm (Фланцевое соединение накладок, фланцев, заглушек и арматуры, диаметр 125-250 мм)	buc	2,0000	652,291 106,671	1 304,582 213,342
20	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm/Capat flansa D200mm (Соединение труб, соединительных частей и арматуры с свободными фланцами, в трубопроводах из полиэстера, армированных стекловолокном, диаметр 125-300 мм) Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0200	buc	1,0000	303,735 58,813	303,735 58,813
21	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm/Colier de bransare	piesa	1,0000	401,527 129,158	401,527 129,158

		D200*50mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 50 мм) Material marunt=1,0390				
22	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0100	m3	1,8000	$\frac{1\,258,358}{509,714}$	$\frac{2\,265,045}{917,486}$
23	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc	1,0000	$\frac{6\,096,000}{0,000}$	$\frac{6\,096,000}{0,000}$
24	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0150	m3	1,2000	$\frac{1\,148,809}{555,842}$	$\frac{1\,378,571}{667,011}$
25	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с	buc	1,0000	$\frac{4\,366,000}{0,000}$	$\frac{4\,366,000}{0,000}$

		нормой 0,00 берется по проекту)				
		<i>Total</i>	Lei			31 057,958
		Total Retea exterioara de apa Inclusiv salariu				31 057,958 3 422,581
		1.3. Retea exterioara de canalizare				
26	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm SN SDR41 (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	12,0000	96,856 18,451	1 162,274 221,414
		<i>Total</i>	Lei			1 162,274
		Total Retea exterioara de canalizare Inclusiv salariu				1 162,274 221,414
		1.4. Restabilire asfalt				
27	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	128,0000	107,406 16,721	13 748,019 2 140,339
28	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Рубка и разборка бетона на проезжей части для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д.)	m3	5,1200	423,325 243,325	2 167,425 1 245,825
29	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 20 км)	t	10,2400	49,290 0,000	504,726 0,000

30	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	5,1200	543,198 66,309	2 781,176 339,502
31	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2	51,2000	197,632 9,226	10 118,733 472,351
32	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	51,2000	138,510 6,919	7 091,727 354,263
		<i>Total</i>	Lei			36 411,806
		Total Restabilire asfalt Inclusiv salariu				36 411,806 4 552,280
		<i>Total</i>	Lei			82 380,878
		<i>Отчисление на социальное и медицинское с</i>	22,5 %			2 713,007
		<i>Транспорт материалов</i>	10 %			5 310,919
		<i>Прямые затраты</i>				90 404,804
		<i>Накладные расходы</i>	10 %			9 040,481
		ИТОГО:				99 445,285
		<i>Сметная прибыль</i>	6 %			5 966,717
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				105 412,002 12 057,811
		2. Монтажные работы				
33	AcB04A	Montarea contorului de apa a	buc	1,0000	87,213	87,213

		robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15mm (Установка в существующем колодце, в местах прохождения стального трубопровода, водомера и врезка вентиля, диаметр 15мм) Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,0100			57,660	57,660
34	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm, incluziv teu redus din fonta cuflansa cu suport pentru hidrant D200*100mm (Установка в существующем трубопроводе, надземных пожарных гидрантов, диам. 100 мм) Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,0100	buc	1,0000	598,050 156,835	598,050 156,835
		<i>Total</i>	Lei			685,263
		<i>Отчисление на социальное и медицинское с</i>	22,5 %			48,261
		<i>Транспорт материалов</i>	10 %			47,077
		<i>Прямые затраты</i>				780,601
		<i>Накладные расходы</i>	76 %			163,016
		<i>ИТОГО:</i>				943,617
		<i>Сметная прибыль</i>	6 %			56,618
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				1 000,235 214,495
		3. Оборудование				
35	цена офертанта	Contor de apa rece R160 D15mm clasa C	buc	1,0000	410,000 0,000	410,000 0,000
36	цена офертанта	Hidrant de incediu subteran D100mm	buc	1,0000	4 000,000 0,000	4 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 410,000
		Total Оборудование Inclusiv salariu				4 410,000

		Total	Lei			110 822,26
		Total				110 822,26
		TVA	20 %			22 164,45

