

**Lucrari de reparatie a drumului
L 526 de acces spre s.
Semionovca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 412 755,05 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Drum L=268m B=5m | | | | |
| 1 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 1,6100 | 417,780 | 672,626 |
| 2 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 | 1 340,0000 | 0,166 | 222,680 |
| 3 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire Hminim=0,12m | m3 | 157,0000 | 520,151 | 81 663,767 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,8700 | 8 285,000 | 7 207,950 |
| 5 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k= 1,25 la materiale) | m2 | 1 340,0000 | 149,354 | 200 134,615 |
| 6 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 268,0000 | 42,803 | 11 471,156 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|-----|---|---|----------------------------------|
| | | Total | Lei | | | 301 372,794 |
| | | Total Drum L=268m B=5m Inclusiv salariu | | | | 301 372,794 9 834,870 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|--|-------------------|
| | | Total | Lei | | | 301 372,79 |
| | | Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % | | | 2 212,85 |
| | | Total | | | | 303 585,64 |
| | | Cheltuieli de regie | 10 % | | | 30 358,57 |
| | | Total | | | | 333 944,21 |
| | | Beneficiu de deviz | 3 % | | | 10 018,33 |
| | | Total | | | | 343 962,54 |
| | | TVA | 20 % | | | 68 792,51 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 412 755,05 |



Intocmit

Verificat

Director Sandu Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a drumului
L 526 de acces spre s.
Semionovca
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 412 755,05 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 94,2000 | 57,66 | 5 431,572 |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 67,0000 | 57,66 | 3 863,220 |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8710 | 57,66 | 50,222 |
| 4. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,4956 | 57,66 | 489,856 |
| | | Total manopera | | | | 9 834,87 |


Materiale:

| | | | | | | |
|----|---------------------|--|----|----------|----------|-------------------|
| 1. | 1111000100013 11 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 157,4500 | 1 200,00 | 188 940,00 0 |
| 2. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm | m3 | 31,8710 | 307,90 | 9 813,081 |
| 3. | 1411122201660 1 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 33,7680 | 302,90 | 10 228,327 |
| 4. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru drumuri 40-63 mm | m3 | 191,3830 | 302,90 | 57 969,911 |
| 5. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 5,0250 | 200,00 | 1 005,000 |
| 6. | 2320322600040 1 | Bitum | t | 0,8961 | 8 000,00 | 7 168,800 |
| 7. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 18,4250 | 10,50 | 193,463 |
| 8. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 25,4260 | 15,00 | 381,390 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 275 699,97 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,2610 | 150,00 | 39,150 |
| 2. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 11,8028 | 198,00 | 2 336,955 |
| 3. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 7,2226 | 221,04 | 1 596,483 |
| 4. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 47,6080 | 156,01 | 7 427,324 |
| 5. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 2,9480 | 156,01 | 459,917 |
| 6. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 7,1020 | 486,50 | 3 455,123 |
| 7. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,6150 | 200,00 | 523,000 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 15 837,95 |

| | | |
|--------------------------------|--------|------------------------|
| Total | Lei | 301 372,7 9 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % | 2 212,85 |
| Total | | 303 585,6 4 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 30 358,57 |
| Total | | 333 944,2 1 |
| Beneficiu de deviz | 3 % | 10 018,33 |
| Total | | 343 962,5 4 |
| TVA | 20 % | 68 792,51 |
| Total deviz: | | 412 755,0 5 |



Director Sandu Andrei
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a drumului L 526 de Investitor Consiliul Raional Hincesti
acces spre s. Semionovca**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|-----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Drum L=268m B=5m | | | | |
| 1 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | | | 417,780 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1100 | 198,00 | 417,78 |
| 2 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 | | | 0,166 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00065 | 57,66 | 0,04 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00065 | 198,00 | 0,13 |
| 3 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire Hminim=0,12m | m3 | | | 520,151 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 307,90 | 62,50 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru drumuri 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 302,90 | 369,24 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 198,00 | 8,32 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloiri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 156,01 | 40,25 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 200,00 | 3,00 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 8 285,000 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 8 000,00 | 8 240,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 150,00 | 45,00 |
| 5 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k= 1,25 la materiale) | m2 | | | 149,354 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 200,00 | 141,00 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 200,00 | 0,75 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 10,50 | 0,14 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloiri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 156,01 | 0,83 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 221,04 | 1,17 |
| | 2952240005100 | Repartzor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 486,50 | 2,58 |
| 6 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | | | 42,803 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 57,66 | 1,83 |
| | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 | 302,90 | 38,17 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,10 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | 198,00 | 0,69 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | 200,00 | 0,19 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | 156,01 | 1,72 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | 221,04 | 0,10 |



Intocmit
Director Sandu Andrei
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(Handwritten signature)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.