

**Lucrari de reparatia drumurilor
locale din s.Recea,rl Riscani**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 339 157,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	20,0000	871,75 0,00	17 435,00 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,0000	3 968,03 160,65	79 360,51 3 212,98
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	100,0000	1 697,61 181,46	169 760,58 18 146,16

	Total	lei	266 556,09
	CASM	24 %	5 126,19
	Total		271 682,28
	Cheltuieli de regie	3 %	8 150,47
	Total		279 832,75
	Beneficiu	1 %	2 798,33
	Total		282 631,08
	TVA	20 %	56 526,22
	Total deviz: Inclusiv salariu		339 157,30 21 359,14

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)