

Lucrări de reparație la IP Gimnaziului din raionul Telenesti pentru anul 2026 (Tirsitei)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 559 234,51 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari _ Tirsitei				
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	554,000	35,10 35,10	19 445,40 19 445,40
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	56,000	21,07 0,00	1 179,64 0,00
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	65,000	28,80 28,80	1 872,00 1 872,00
4	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	12,400	11,70 11,70	145,08 145,08
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	7,000	46,80 46,80	327,60 327,60

1	2	3	4	5	6	7
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	177,000	101,48 27,00	17 962,14 4 779,00
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	108,000	566,50 89,10	61 182,00 9 622,80
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	903,000	270,07 53,64	243 875,92 48 436,92
		Total lucrari _ Tirsitei Inclusiv salariu				345 989,78 84 628,80

	Total	Lei	345 989,78
	Asigurari sociale	24,00 %	20 310,91
	Transportarea materialelor	7,00 %	17 672,91
	Total	100,00 +	383 973,60
	Cheltuieli de regie	14,50 %	55 676,17
	Total	100,00 +	439 649,77
	Beneficiu de deviz	6,00 %	26 378,99
	Total	100,00 +	466 028,76
	TVA	20,00 %	93 205,75
	Total deviz: Inclusiv salariu		559 234,51 84 628,80

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație la IP
Gimnaziului din raionul Telenеști
pentru anul 2026**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 559 234,51 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	555,781	90,00	50 020,25
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	370,272	90,00	33 324,48
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,267	90,00	1 284,07
Total manopera						84 628,80

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	124,200	350,00	43 470,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,531	390,00	207,09
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,515	390,00	1 760,85
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	38,648	390,00	15 072,88
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	180,540	2,80	505,51
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 444,800	2,80	4 045,44
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 106,610	2,80	19 898,51
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	916,545	165,00	151 229,92
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,496	0,00	0,00
10.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	177,885	70,00	12 451,95
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,060	190,00	3 431,40
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,531	35,00	18,59
13.	4100126202818	Apa	m3	10,800	35,00	378,00
Total materiale de construcții						252 470,14

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	45,360	130,00	5 896,80
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,680	80,00	1 814,40
3.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,145	550,00	1 179,64
Total utilaje de construcții						8 890,84

Total	Lei	345 989,78
Asigurari sociale	24,00 %	20 310,91
Transportarea materialelor	7,00 %	17 672,91
Total	100,00 +	383 973,60
Cheltuieli de regie	14,50 %	55 676,17
Total	100,00 +	439 649,77
Beneficiu de deviz	6,00 %	26 378,99
Total	100,00 +	466 028,76
TVA	20,00 %	93 205,75

Total deviz:

559 234,5

1

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lucrri de repara?ie la IP Gimnazii din
raionul Telene?ti pentru anul 2026

Investitor Consiliul Raional Telenesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari _ Tirsitei				
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2			35,10 35,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	90,00	35,10
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,07 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,07
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			28,80 28,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	90,00	28,80
4	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			11,70 11,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	90,00	11,70
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			46,80 46,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	90,00	46,80
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			101,48 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	90,00	10,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	90,00	16,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	390,00	1,17
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	70,00	70,35

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	35,00	0,10
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			566,50
						89,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	90,00	89,10
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	35,00	3,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	130,00	54,60
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			270,07
						53,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	90,00	52,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	90,00	1,42
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	165,00	167,47
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,04
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	390,00	1,95
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	390,00	16,69
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	190,00	3,80

APROBAT:

Intocmit
SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.