

SRL VANRO-COM

Liceul Teoretic " Stefan cel Mare"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ

Valoarea de deviz 303 621,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii interioare CORIDOR ET II				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	626,68	6,384	4 000,60
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	275,00	22,222	6 110,94
3	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (sapa,pereti,tencuiala,placici ceramice si blocuri de sticla demolate.)	t	13,50	10,638	143,61
4	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m / sapa,pereti,tenchuieli,placi ceramice si blocuri de sticla demolate /	t	13,50	38,77	523,39
5	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	13,50	0,011	0,15
		<i>Total</i>	lei			10 778,70
		Total Demontari Inclusiv salariu				10 778,70 10 777,92
		1.2. Pereti				
6	RpCG05C	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau	m3	0,99	1 695,713	1 678,76

		ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor BETONOCONTACT	m2	626,68	2,984	1 870,14
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	626,68	39,203	24 567,92
9	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	626,68	65,335	40 944,14
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	626,68	7,048	4 416,84
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	626,68	17,222	10 792,49
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	626,68	2,084	1 306,13
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	626,68	20,137	12 619,46
14	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu COLTARE	m	218,00	8,181	1 783,55
15	CG15A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	214,00	32,393	6 932,10
16	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent	m2	65,50	26,627	1 744,08

		la temperatura				
		<i>Total</i>	lei			108 655,60
		Total Pereti Inclusiv salariu				108 655,60 80 595,12
		1.3. Glafuri la usi si ferestre				
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	149,26	22,136	3 304,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor a GLAFURILOR	m2	40,30	2,084	83,99
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,30	7,048	284,03
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,30	17,222	694,03
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor a GLAFURILOR	m2	40,30	2,084	83,99
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,30	20,137	811,52
		<i>Total</i>	lei			5 261,58
		Total Glafuri la usi si ferestre Inclusiv salariu				5 261,58 4 259,61
		1.4. Tavane				
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	368,81	93,485	34 478,33
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor TAVAN	m2	368,81	1,484	547,39
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	368,81	17,222	6 351,54

26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	368,81	9,064	3 342,93
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor TAVAN	m2	368,81	1,484	547,39
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	368,81	20,137	7 426,73
29	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	250,00	14,459	3 614,70
		<i>Total</i>	lei			56 309,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				56 309,00 32 455,11
		<i>Total</i>	lei			181 004,88
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			28 819,75
		<i>Cheltuieli de transport</i>	0,1 %			52,90
		<i>Total</i>				209 877,52
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			2 098,78
		<i>Total</i>				211 976,30
		<i>Beneficiu</i>	1 %			2 119,76
		<i>Total</i>				214 096,06
		Total Lucrari de reparatii interioare CORIDOR ET II Inclusiv salariu				214 096,06 128 087,76
		2. Lucrari de montare electrice				
		2.1. Lucrari electrice				
30	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 3x1.5mm	m	300,00	18,38	5 513,88
31	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 3x2.5mm	m	70,00	24,50	1 714,97
32	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	10,00	24,50	245,00

		3x6mm				
33	39	TEAVA PVC d-16mm	m	300,00	4,00	1 200,00
34	39	TEAVA PVC d-20mm	m	70,00	5,00	350,00
35	RpEG06A	Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din lemn de brad cu suprafata usii de ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie CUTIE de DISTREBUIRE	buc	9,00	36,186	325,67
36	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu INTRERUPATOR UNIPOLAR	buc	6,00	50,835	305,01
37	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic PRIZA	buc	3,00	43,736	131,21
38	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 16 monopolari, inaltime mica BOX PENTRU 24 AUTOMATE	buc	1,00	308,29	308,29
39	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N AUTOMAT BA 47-29 10A 1P	buc	6,00	40,868	245,21
40	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N AUTOMAT BA 47-29 25A 1P	buc	3,00	40,868	122,61
41	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N AUTOMAT BA 47-29 32A 1P	buc	1,00	44,868	44,87
42	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N AUTOMAT diferential 16A	buc	1,00	238,523	238,52
43	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A	buc	1,00	238,523	238,52

		cu nul- simbol 3130N AUTOMAT diferential 25A				
44	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi LED 600*600	buc	43,00	525,533	22 597,91
45	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	9,00	5,935	53,41
46	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpurile de iluminat	buc	43,00	20,862	897,06
		<i>Total</i>	lei			34 532,15
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				34 532,15 4 034,64
		<i>Total</i>	lei			34 532,15
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			907,79
		<i>Cheltuieli de transport</i>	0,1 %			30,50
		<i>Total</i>				35 470,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 066,33
		<i>Total</i>				38 536,76
		<i>Beneficiu</i>	1 %			385,37
		<i>Total</i>				38 922,13
		Total Lucrari de montare electrice Inclusiv salariu				38 922,13 4 034,64

		Total	lei			253 018,19
		TVA	20 %			50 603,64
		Total deviz: Inclusiv salariu				303 621,83

Intocmit

SRL "Vanro-Com"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Liceul Teoretic "Stefan cel Mare"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Liceul Teoretic "Stefan cel Mare"

Investitor Liceul Teoretic "Stefan cel
Mare"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii interioare CORIDOR ET II				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			6,384
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,1200	23,64	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1500	23,64	3,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,10	0,00
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			22,222
	7422010060100	Timplar	чел-ч	0,4700	23,64	11,11
	9310060019922	Muncitor deservire	чел-ч	0,4700	23,64	11,11
3	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (sapa,pereti,tencuiala,placici ceramice si blocuri de sticla demolate.)	t			10,638
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,4500	23,64	10,64
4	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m / sapa,pereti,tencuieli,placi ceramice si blocuri de sticla demolate /	t			38,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	1,6400	23,64	38,77
5	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			0,011
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	0,10	0,01
		1.2. Pereti				
6	RpCG05C	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm	m3			1 695,713
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	чел-ч	4,9000	23,64	115,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	1,3200	23,64	31,20
	2663112800015	Bloc BCA 290 x 240 x 138	buc	77,0000	19,50	1 501,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2521106718391	kg	26,2900	1,40	36,81
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1970	50,00	9,85
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0160	30,00	0,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0480	0,00	0,00
	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,1560	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800	0,10	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2800	0,10	0,03
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor BETONOCONTACT	m2			2,984
	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,0300	23,64	0,71
	2416586105303-1	Amorsa-grund BETONOCONTACT	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			39,203
	7122050013442	Tencuitor	чел-ч	1,2200	23,64	28,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,45	10,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,10	0,01

	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,10	0,00
9	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			65,335
	7122050013442	Tencuitor	чел-ч	0,2400	23,64	56,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	0,60	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	0,10	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	0,10	0,00
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			7,048
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,2000	23,64	4,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	2,00	2,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	0,80	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,222
	7122050013401	Zidar cat.4	чел-ч	0,4500	23,64	10,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1000	23,64	2,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,10	0,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,0300	23,64	0,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			20,137
	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,5500	23,64	13,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,00	6,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
14	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu COLTARE	m			8,181
	7422010060100	Timplar	чел-ч	0,2600	23,64	6,15
	2743123549025-14	Baghete din aluminiu COLTARE	m	1,0500	1,00	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2521106718391	kg	0,0250	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	50,00	0,05
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
15	CG15A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalare, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			32,393
	7132030012600	Mozaicar	чел-ч	0,7000	23,64	16,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1000	23,64	2,36
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2521106718391	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	50,00	0,30
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0150	2,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0050	2,00	0,01
	2670112204300	Plinte din beton mozaicat	m	1,0200	10,00	10,20
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,40	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,10	0,00
16	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de	m2			26,627

		radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,7000	23,64	16,55
	9310060019922	Muncitor deservire	чел-ч	0,1300	23,64	3,07
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	1,00	0,10
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	30,00	6,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	2,00	0,30
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	2,00	0,30
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	2,40	0,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,50	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,10	0,00
		1.3. Glafuri la usi si ferestre				
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			22,136
	7122050013442	Tencuitor	чел-ч	0,5100	23,64	12,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,3300	23,64	7,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2521106718391	kg	1,2900	1,40	1,81
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	30,00	0,04
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	50,00	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,10	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	0,10	0,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor a GLAFURILOR	m2			2,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,0300	23,64	0,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			7,048
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,2000	23,64	4,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	2,00	2,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	0,80	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,222
	7122050013401	Zidar cat.4	чел-ч	0,4500	23,64	10,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1000	23,64	2,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,10	0,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor a GLAFURILOR	m2			2,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,0300	23,64	0,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			20,137
	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,5500	23,64	13,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,00	6,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.4. Tavane				
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			93,485
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	1,9100	23,64	45,15
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	20,00	21,10

	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,00	6,47
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,00	15,48
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,20	0,47
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	2,00	0,18
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,10	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,10	0,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor TAVAN	m2			1,484
	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,0300	23,64	0,71
	2416586105303-2	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,00	0,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,222
	7122050013401	Zidar cat.4	чел-ч	0,4500	23,64	10,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1000	23,64	2,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,10	0,00
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			9,064
	7122050013401	Zidar cat.4	чел-ч	0,2000	23,64	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1000	23,64	2,36
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,00	1,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,10	0,00
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor TAVAN	m2			1,484
	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,0300	23,64	0,71
	2416586105303-2	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,00	0,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			20,137
	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,5500	23,64	13,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,00	6,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
29	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			14,459
	7129200011200	Finisor MP	чел-ч	0,5200	23,64	12,29
	2681116001317-30	Piatra de frecat FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2521106718391	kg	0,0020	0,00	0,00
	2651122100270-30	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2521106718391	kg	0,0850	0,00	0,00
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	2,00	2,10
	2651122100402-30	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2521106718391	kg	0,0250	0,00	0,00
	1421102200496-30	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2521106718391	m3	0,0010	0,00	0,00
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	2,00	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	2,00	0,03
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	2,00	0,01
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	2,00	0,01
	2451427308669-30	Ceara parchet FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2521106718391	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729-30	Parchetin FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2521106718391	l	0,0020	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	2,00	0,01
		2. Lucrari de montare electrice				
		2.1. Lucrari electrice				

30	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 3x1.5mm	m			18,38
	7137010011520	Electrician in constructii	чел-ч	0,1400	23,64	3,31
	3130134817404-36	Cablu de energie 3x1.5mm	m	1,0200	8,50	8,67
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	10,00	5,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,00	0,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
31	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 3x2.5mm	m			24,50
	7137010011520	Electrician in constructii	чел-ч	0,1400	23,64	3,31
	3130134817404-37	Cablu de energie 3x2.5mm	m	1,0200	14,50	14,79
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	10,00	5,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,00	0,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
32	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 3x6mm	m			24,50
	7137010011520	Electrician in constructii	чел-ч	0,1400	23,64	3,31
	3130134817404-38	Cablu de energie 3x6mm	m	1,0200	14,50	14,79
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	10,00	5,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,00	0,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
33	39	TEAVA PVC d-16mm	m			4,00
	39	TEAVA PVC d-16mm	m	1,0000	4,00	4,00
34	39	TEAVA PVC d-20mm	m			5,00
	40	TEAVA PVC d-20mm	m	1,0000	5,00	5,00
35	Rpeg06A	Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din lemn de brad cu suprafata usii de ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie CUTIE de DISTREBUIRE	buc			36,186
	7137010011520	Electrician in constructii	чел-ч	1,1500	23,64	27,19
	2875277313001	Cutie de protectie tablou de distributie din lemn	buc	1,0000	6,00	6,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,00	0,20
36	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu INTRERUPATOR UNIPOLAR	buc			50,835
	7137010011520	Electrician in constructii	чел-ч	0,2700	23,64	6,38
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,00	0,05
37	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic PRIZA	buc			43,736
	7137010011520	Electrician in constructii	чел-ч	0,3100	23,64	7,33
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	30,00	30,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80

38	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 16 monopolari, inaltime mica BOX PENTRU 24 AUTOMATE	buc			308,29
	7137010011520	Electrician in constructii	чел-ч	2,3600	23,64	55,79
	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata	buc	1,0000	250,00	252,50
39	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 25 A- simbol 3129 N AUTOMAT BA 47-29 10A 1P	buc			40,868
	7137010011520	Electrician in constructii	чел-ч	0,6500	23,64	15,37
	1111000100020-45	Intreruptor AUTOMAT BA 47-29 10A 1P	buc	1,0000	24,00	24,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,40	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,50	0,00
40	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 25 A- simbol 3129 N AUTOMAT BA 47-29 25A 1P	buc			40,868
	7137010011520	Electrician in constructii	чел-ч	0,6500	23,64	15,37
	1111000100020-46	Intreruptor AUTOMAT BA 47-29 25A 1P	buc	1,0000	24,00	24,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,40	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,50	0,00
41	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 25 A- simbol 3129 N AUTOMAT BA 47-29 32A 1P	buc			44,868
	7137010011520	Electrician in constructii	чел-ч	0,6500	23,64	15,37
	1111000100020-47	Intreruptor AUTOMAT BA 47-29 32A 1P	buc	1,0000	28,00	28,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,40	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,50	0,00
42	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N AUTOMAT diferential 16A	buc			238,523
	7137010011520	Electrician in constructii	чел-ч	0,7200	23,64	17,02
	1111000100020-48	Intreruptor AUTOMAT diferential 16A	buc	1,0000	220,00	220,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,40	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,50	0,00
43	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N AUTOMAT diferential 25A	buc			238,523
	7137010011520	Electrician in constructii	чел-ч	0,7200	23,64	17,02
	1111000100020-49	Intreruptor AUTOMAT diferential 25A	buc	1,0000	220,00	220,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,40	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,50	0,00
44	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi LED 600*600	buc			525,533
	7137010011520	Electrician in constructii	чел-ч	1,5200	23,64	35,93
	2875274400501-50	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 600*600	buc	1,0000	480,00	489,60
45	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			5,935
	7137010011520	Electrician in constructii	чел-ч	0,2500	23,64	5,91
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	0,10	0,03
46	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			20,862
	7137010011520	Electrician in constructii	чел-ч	0,6200	23,64	14,66
	3150155102334	Tuburi flouescente 60 W	buc	0,1000	60,00	6,00
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	0,20	0,04
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-	buc	0,3300	0,50	0,17

APROBAT:

Intocmit
SRL" Vanro-Com"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Liceul Teoretic " Stefan cel Mare"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

SRL VANRO-COM**Liceul Teoretic " Stefan cel Mare"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta**Deviz de resurse****Valoarea de deviz 303 621,83 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	чел-ч	208,598	23,64	4 931,247
2.	7122050013401	Zidar cat.4	чел-ч	539,868	23,64	12 762,468
3.	7122050013442	Tencuitor	чел-ч	2 344,704	23,64	55 428,807
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	чел-ч	4,851	23,64	114,678
5.	7129200011200	Finisor MP	чел-ч	130,00	23,64	3 073,20
6.	7132030012600	Mozaicar	чел-ч	149,80	23,64	3 541,272
7.	7137010011520	Electrician in constructii	чел-ч	170,67	23,64	4 034,639
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	чел-ч	677,682	23,64	16 020,40
9.	7422010060100	Timplar	чел-ч	185,93	23,64	4 395,385
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	28,215	23,64	667,003
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	306,425	23,64	7 243,877
12.	9310060019922	Muncitor deservire	чел-ч	137,765	23,64	3 256,765
13.	9310060019930	Muncitor	чел-ч	704,427	23,64	16 652,657
Total manopera						132 122,40

Materiale:

1.	1111000100020-45	Intrerupator AUTOMAT BA 47-29 10A 1P	buc	6,00	24,00	144,00
2.	1111000100020-46	Intrerupator AUTOMAT BA 47-29 25A 1P	buc	3,00	24,00	72,00
3.	1111000100020-47	Intrerupator AUTOMAT BA 47-29 32A 1P	buc	1,00	28,00	28,00
4.	1111000100020-48	Intrerupator AUTOMAT diferential 16A	buc	1,00	220,00	220,00
5.	1111000100020-49	Intrerupator AUTOMAT diferential 25A	buc	1,00	220,00	220,00
6.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,06	40,00	242,40
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,218	50,00	10,90
8.	1421102200496-30	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2521106718391	m3	0,25	0,00	0,00
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,568	50,00	128,382
10.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,195	50,00	9,752
11.	1421302200460	Coloranti	kg	1,07	2,00	2,14
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	53,859	0,50	26,93

13.	2051142950700	Dibluri	buc	42,00	0,50	21,00
14.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	611,579	0,50	305,79
15.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	24,00	0,35	8,40
16.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	6,55	2,40	15,72
17.	2320166200729-30	Parchetin FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2521106718391	l	0,50	0,00	0,00
18.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	106,092	9,00	954,828
19.	2416586105303-1	Amorsa-grund BETONOCONTACT	kg	94,002	15,00	1 410,03
20.	2416586105303-2	Amorsa-grund	kg	110,643	5,00	553,215
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	13,10	30,00	393,00
22.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	414,316	17,00	7 043,372
23.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	9,825	2,00	19,65
24.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	9,825	2,00	19,65
25.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,55	1,00	6,55
26.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	32,432	2,00	64,865
27.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,00	2,00	2,00
28.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,50	2,00	3,00
29.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	100,447	4,00	401,789
30.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,50	2,00	3,00
31.	2451427308669-30	Ceara parchet FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2521106718391	kg	0,50	0,00	0,00
32.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,50	2,00	1,00
33.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	100,047	0,80	80,038
34.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,75	2,00	7,50
35.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	280,77	1,00	280,77
36.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	262,50	2,00	525,00
37.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	871,037	0,20	174,207
38.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	733,678	2,00	1 467,356
39.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	21,40	1,40	29,96
40.	2651122100270-30	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2521106718391	kg	21,25	0,00	0,00
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2521106718391	kg	652,023	1,40	912,832
42.	2651122100402-30	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2521106718391	kg	6,25	0,00	0,00
43.	2652102100713	Var pasta	m3	0,225	30,00	6,744
44.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	64,262	1,00	64,262
45.	2653102100831	Amestec uscat	kg	8 961,524 4 474,495	0,60 1,45	5 376,914 6 488,018
46.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	181,823	4,00	727,293
47.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 092,655	4,00	4 370,619
48.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	76,00	2,00	152,00
49.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	389,187	20,00	7 783,735
50.	2663112800015	Bloc BCA 290 x 240 x 138	buc	76,23	19,50	1 486,485
51.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,045	0,00	0,00
52.	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,154	0,00	0,00
53.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,07	0,00	0,00
54.	2670112204300	Plinte din beton mozaicat	m	218,28	10,00	2 182,80
55.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,21	2,00	6,42
56.	2681116001317-30	Piatra de frecat FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2521106718391	kg	0,50	0,00	0,00
57.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	517,895	0,50	258,947
58.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	340,631	7,00	2 384,418
59.	2710703520285	Profil de suport	m	815,439	7,00	5 708,072

60.	2743123549025-14	Baghete din aluminiu COLTARE	m	228,90	1,00	228,90
61.	2746167335100	Priza	buc	3,06	30,00	91,80
62.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	190,00	10,00	1 900,00
63.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	9,00	4,00	36,00
64.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	95,00	4,00	380,00
65.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 308,00	0,15	196,20
66.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 000,889	0,12	720,107
67.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	24,00	0,40	9,60
68.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	24,00	0,40	9,60
69.	2875274400501-50	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 600*600	buc	43,86	480,00	21 052,80
70.	2875277313001	Cutie de protectie tablou de distributie din lemn	buc	9,00	6,00	54,00
71.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,55	0,50	3,275
72.	3120355106598	Starter 40 W	buc	8,60	0,20	1,72
73.	3130134817404-36	Cablu de energie 3x1.5mm	m	306,00	8,50	2 601,00
74.	3130134817404-37	Cablu de energie 3x2.5mm	m	71,40	14,50	1 035,30
75.	3130134817404-38	Cablu de energie 3x6mm	m	10,20	14,50	147,90
76.	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	14,19	0,50	7,095
77.	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	4,30	60,00	258,00
78.	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata	buc	1,01	250,00	252,50
79.	39	TEAVA PVC d-16mm	m	300,00	4,00	1 200,00
80.	40	TEAVA PVC d-20mm	m	70,00	5,00	350,00
81.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	43,326	0,00	0,00
82.	4100126202818	Apa	m3	1,036	0,00	0,00
83.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	103,579	0,50	51,79
Total materiale de constructii						83 393,34

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,156	0,10	0,116
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,267	0,10	0,627
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	155,018	0,10	15,502
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,827	0,10	2,883
5.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,303	0,10	0,03
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,518	0,10	1,752
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,535	0,10	0,153
8.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	2,25	0,10	0,225
Total utilaje de constructii						21,29

Total	lei	253 018,19
TVA	20 %	50 603,64

Total deviz:

303 621,83

Intocmit

SRL " Vanro-Com"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Liceul Teoretic " Stefan cel Mare"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)