

Lucrari de reparative la gradinita nr.14 Spicusor , mun.Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2

Valoarea de deviz 156 471,60 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Panta intrare				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,00	380,18 57,08	1 900,92 285,42
2	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,05	820,26 508,56	41,01 25,43
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	3,19	28,47 2,59	90,81 8,27
4	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,65	1 356,20 481,46	881,53 312,95
5	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (gr. 10 mm)	m2	7,83	608,25 222,28	4 762,59 1 740,45
		Total Panta intrare				7 676,86

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 372,52
		1.2. Praguri				
6	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Tabla cutata zincata)	kg	99,40	0,67 0,66	67,03 65,91
7	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	35,00	41,92 35,17	1 467,29 1 231,04
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,10	9 406,70 1 297,35	940,67 129,74
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.120 mm	m	115,00	191,05 20,18	21 970,29 2 320,82
10	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Scara)	m2	128,00	71,48 64,58	9 149,34 8 266,14
11	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	10,24	76,24 57,66	780,70 590,44
12	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Balustrada balcon)	m2	123,27	71,48 64,58	8 811,24 7 960,68
13	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	6,00	1 356,20 481,46	8 137,20 2 888,77
14	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	22,00	608,25 222,28	13 381,46 4 890,14
		Total Praguri Inclusiv salariu				64 705,22 28 343,67
		1.3. Reparatia tamburelor la intrari				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,00	15,87 15,57	412,57 404,77

1	2	3	4	5	6	7
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	26,00	16,15 6,92	419,88 179,90
17	CA05E02	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat manual conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,56	1 560,69 279,65	873,99 156,60
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	5,77	21,66 3,86	124,97 22,29
19	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,41	20,85 3,06	425,57 62,37
20	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	80,00	141,49 92,26	11 319,48 7 380,48
21	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	26,00	33,61 19,03	873,93 494,72
22	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,00	43,24 43,24	432,45 432,45
23	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	64,09	20,85 3,06	1 336,34 195,86
24	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	10,00	10,40 9,23	103,96 92,26

1	2	3	4	5	6	7
25	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	88,36	42,77 12,11	3 778,95 1 069,92
		Total Reparatia tamburelor la intrari Inclusiv salariu				20 102,08 10 491,62
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				92 484,16 41 207,81

		Total	lei	92 484,16
		CNAM	24,00 %	9 889,87
		Cheltuieli de transport	10,00 %	5 060,26
		Cheltuieli de regie	14,50 %	15 577,97
		Beneficiu de deviz	6,00 %	7 380,74
		Total	100,00 +	130 393,00
		TVA	20,00 %	26 078,60
		Total deviz: Inclusiv salariu		156 471,60 41 207,81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)