

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului,, ***Executarea lucrarilor de constructie a Halei de productie in trei nivele din com. Stauceni str. Constructorilor 13***”

2. Numărul și data contractului 001 din 03.02.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului Fortitudo SRL

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau com.Stauceni str. Constructorilor 5, RM

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a)antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c)subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului ) 31 969 337.51 MDL

b) finală (la data finalizării contractului) 31 969 337.51 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **martie 2023-august 2024**

b) efectiv realizată

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 1 din 19.08.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 11.11.2024

Semnat: electronic

Nume: Stavila Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SC "Vastavit"

## CONTRACT

Nr.\_001 din 03.06.2023

### PARTILE:

“FORTITUDO” SRL, str.Constructorilor 5, s. Stauceni, mun. Chisinau, Republica Moldova, cod fiscal / TVA 1003600044259 / 0601575, Cod IBAN IBAN: MD32AG000000022511344652 reprezentata în persoana dl-na Vareaghina Valentina, în calitate de Director care activeaza în baza statutului, având deplina autoritate și competența de a reprezenta societatea, denumită în continuare „BENEFICIAR”,

și

“SC Vastavit” S.R.L., cu adresa juridică în mun.Chisinau, str. Bi. Moscova 1/1 ap.31, cod fiscal 1004600066894, TVA 0606132, Cont Bancar AGRNMD2X, IBAN MD46AG000000022511939689, reprezentată prin administratorul Stavila Vitalie , în calitate de “ANTREPRENOR”, pe de alta parte,

***a-u convenit la încheierea prezentului contract privind următoarele:***

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prezentul contract reglementează relațiile între ambele Parti privind ***executarea lucrărilor de construcție a Halei de producere în trei nivele din com. Stauceni str. Constructorilor 13***, conform Devizului de lucrări.

1.2. Relațiile contractuale, conform prezentului Contract, sunt reglementate de prevederile prezentului Contract precum și de actele normative în vigoare ale Republicii Moldova care au aplicare în cazul acestuia.

1.3. Condițiile suplimentare sunt determinate și prevăzute în anexe, care după semnarea lor devin parte integrantă/integrală din prezentul Contract.

#### 2. OBLIGAȚIILE PARTILOR

##### 2.1. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarului are următoarele obligații:

2.1.1. Până la începerea lucrărilor BENEFICIARUL are obligația de a pune la dispoziția ANTREPRENORULUI toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor.

2.1.2. BENEFICIARUL are obligația de a pune la dispoziția Antreprenorului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată;

2.1.3. BENEFICIARUL are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 2 zile lucratoare de la notificarea Antreprenorului.

2.1.4. BENEFICIARUL este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate Antreprenorului, precum și pentru dispozițiile sale.

2.1.5 BENEFICIARUL are obligația să urmărească pe faze de lucrări modul de execuție a lucrărilor și să le recepționeze.

2.1.6. BENEFICIARUL prin managerul de proiect, va supraveghea și coordona Antreprenorul, pe toată perioada executării lucrărilor și va recepționa lucrările executate.

##### 2.2. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI

ANTREPRENORUL are următoarele obligații:

2.2.1 Antreprenorul are obligația de a executa și finaliza lucrările cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate, cerințele caietelor de sarcini și prevederile normelor și legislației în vigoare, în limitele prevăzute de prezentul contract.

2.2.2 Antreprenorul are obligația să asigure execuția de lucrări la obiectivul menționat conform specificațiilor tehnice, planurilor de execuție și cu respectarea cerințelor beneficiarului.

2.2.3 Antreprenorul are obligația să execute în întregime și corespunzător lucrările contractate. Eventualele modificări impuse de condițiile de execuție sau la solicitarea Antreprenorului, se vor implementa după comunicarea în scris a solicitării și stabilirea eventualelor implicații/consecințe contractuale.

2.2.4 Antreprenorul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor existente și a celor aflate în proprie execuție, precum și a materialelor pe care urmează să le puna în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

2.2.5 Antreprenorul nu va fi răspunzător pentru proiectul și caietul de sarcini, care nu au fost întocmite de el.

2.2.6. Antreprenorul are obligația de a respecta și executa dispozițiile Beneficiarului în orice problemă, menționată în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, prin exprimarea motivației pentru care nu se poate conforma.

2.2.7. Antreprenorul va lua toate măsurile care se impun pentru evitarea accidentelor de muncă sau alte evenimente (distrugeri, incendii, etc).

2.2.8. Antreprenorul va menține ordinea și curățenia la locul de muncă, pe fronturile unde își desfășoară activitatea, va evacua gunoii și resturile de materiale rezultate în urma activităților desfășurate în șantier, în zona special amenajată în cadrul obiectivului, de unde va fi preluat și evacuat de către Beneficiar. În situația în care Antreprenorul nu își îndeplinește această obligație, Beneficiarul va dispune efectuarea curățeniei, cu terți, imputând costurile Antreprenorului.

2.2.10. Antreprenorul va nominaliza o persoana tehnica din partea sa, care va raspunde de realizarea si coordonarea lucrarilor contractate prin prezentul contract. Inlocuirea responsabilului desemnat de Antreprenor, se poate face doar cu acordul Beneficiarului, cu anuntarea intentiei cu cel putin 5 zile inainte si prezentarea noului responsabil propus.

2.2.11. Antreprenorul va organiza si pregăti forța de muncă alocata pentru execuția lucrărilor, astfel încât să se poată încadra în termenele contractuale acceptate. Beneficiarul poate solicita suplimentarea de resurse în cazul în care se constată întârzieri față de graficul de execuție. Față de solicitarea Beneficiarului, Antreprenorul va prezenta în termen de 5 zile, măsurile ce le va întreprinde pentru reîntrarea în termenele contractuale. In caz contrar, Beneficiarul va putea interveni și atribui părți din lucrare unor terți, pe costurile Antreprenorului.

2.2.12. Antreprenorul are obligația să informeze Beneficiarul, cu privire la constatarea/sesizarea unor neconformități.

2.2.13. Antreprenorul este pe deplin responsabil, pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate de personalul său pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legale privind calitatea în construcții.

2.2.14. În îndeplinirea obligațiilor conform contractului, Antreprenorul are obligația de a folosi personal angajat cu contract de muncă/colaborare și/sau permis de muncă, dacă acesta prevede legea.

2.2.15. Beneficiarul va respecta reglementările fiscale și sociale din Republica Moldova cu privire la Lucrări.

2.2.16. Antreprenorul va angaja în mod corespunzător angajații declarați doar în conformitate cu legislația în vigoare și nu va permite angajarea muncitorilor clandestini, direct sau indirect prin subcontractare.

2.2.17. Antreprenorul este obligat de a folosi personal calificat în cadrul executării lucrărilor, obiect al prezentului contract.

Ca regulă generală, Antreprenorul va respecta permanent (i) toate regulile și reglementările în vigoare cu privire la realizarea Lucrărilor, inclusiv, dar fără limitare la aspectele privind securitatea în muncă și socială, sănătatea și securitatea sau riscurile ocupaționale, prevenirea riscurilor ocupaționale, a problemelor tehnice și de protecție a mediului și (ii) cerințele organizațiilor guvernamentale și ale administrației publice românești .

### **3. PRETUL, CONDITII SI TERMENE DE PLATA**

#### **3.1. PRETUL**

3.1.1. Costul lucrarilor executate constituie 31 969 337.51 MDL ( treizeci si unu milioane noua sute saizeci si noua mii trei sute treizeci si sapte lei 51 bani) inclusiv TVA și include toate serviciile si materialele necesare.

3.1.2 Beneficiarul va achita Antreprenorului o suma în mărime de 5% din suma contractului (1 598 500,00 un million cinci sute nouazeci si opt mii cinci sute lei), necesar ca avans, iar restul sumei se va achita pe parcursul lurarilor, la semnarea proceselor verbale.

3.1.3 Avansul se va storna proportional din valoarea situatiilor de lucrari emise.

#### **3.2. FACTURAREA**

3.2.1. Factura va fi emisa la fiecare proces verbal semnat de ambele parti vizate de responsabilul de contract al Beneficiarului si Antreprenorului.

3.2.2. Factura insotita de copia procesului verbal de receptie semnat de către părți, va fi transmisa pe adresa Beneficiarului, in atentia responsabilului de contract.

3.2.3. Facturile intocmite necorespunzator sau neinsotite de documentele necesare vor fi refuzate la plata. In aceasta situatie Beneficiarul va informa Antreprenorul in legatura cu neregula constatata, urmand ca acesta sa ia de urgenta masuri pentru remedierea situatiei.

### **3.3. TERMENE SI CONDITII DE PLATA**

3.3.1. Plata se realizeaza prin dispozitie de plata, in contul mentionat pe factura.

3.3.2. Pentru intarziere la plata, Antreprenorul este indreptatit sa calculeze penalitati de intarziere (conform pct. 7) si sa emita o factura in acest sens.

3.3.3. Intarzierea datorata refuzului la plata din motivele enumerate la punctul 3.2.3. nu se considera din vina Antreprenorul si in acest caz nu se vor aplica penalitati de intarziere.

### **4. CONDITII DE EXECUTARE A LUCRARILOR SI TERMENE DE GARANTIE**

#### **4.1. TERMENE DE EXECUTIE**

4.1.1. Termenul de executie a lucrarilor in decurs de 11 luni.

4.1.2. Terenul de valabilitate a contractului pina 30.09.2024.

#### **4.2. TERMENE DE GARANTIE**

4.2.1. Termenul de garantie este 3 (Trei) ani.

#### **4.3. RECEPTIA CALITATIVA/CANTITATIVA**

4.3.1. Receptia calitativa si cantitativa a prestatiei se realizeaza de Antreprenor, care va consemna aceasta intr-un proces verbal semnat de ambele parti. Eventualele neconcordante, diferite cantitative sau calitative se vor consemna in procesul verbal de receptie prestari servicii, acesta constituind anexa si baza de facturare.

## **6.1. VICII SI ABATERI**

### **6.1. CONSTATAREA VICIILOR ABATERILOR, RECLAMATII**

6.1.1. Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu privire la eventualele vicii sau abateri in cel mai scurt timp de la observarea lor. Reclamatia va cuprinde informatii detaliate, care sa permita prestatorului sa realizeze o analiza a viciului sau a abaterii, a cauzelor posibile si a implicatiilor.

6.1.2. Prestatorul va raspunde in scris, in cel mult 48 (patruzeci si opt) ore de la primirea reclamatiei, propunand modul si termenul de remediere a viciilor, abaterilor, actionand in acest sens numai dupa confirmarea acordului beneficiarului pentru remedierea viciului.

## **6.2. REMEDIEREA VICIILOR, ABATERILOR**

6.2.1. Antreprenorul va efectua pe cheltuiala sa remedierea viciilor, abaterilor constatate in cel mai scurt timp posibil, fara a depasi 3 (trei) zile calendaristice de la data notificarii (daca partile nu convin altfel).

6.2.2. Beneficiarul are dreptul sa remedieze pe cheltuiala sa, prin forte proprii sau atrase, viciile, abaterile reclamate, daca:

- Antreprenorul nu raspunde in 48 (patruzeci si opt) ore la reclamatia primita.
- Antreprenorul nu remediază viciile, abaterile in 3 (trei) zile calendaristice (daca nu se convine altfel).
- Antreprenorul nu respecta termenele sau graficele agreate pentru remedierea viciilor, abaterilor.

6.2.3. In cazul in care Beneficiarul remediaza viciile, abaterile pe cheltuiala sa, in conditiile stipulate la art. 6.2.2., Antreprenorul va returna beneficiarului sumele achitate, de catre acesta din urma, ca plata pentru prestatia ale caror deficiente nu au fost remediate de catre prestator.

## **7. PENALITATI**

### **7.1. PENALITATI DE INTARZIERE LA EXECUTAREA PRESTATIEI**

7.1.1. Pentru depasirea termenilor de executare a prestatiei precizati in contract/oferta de pret/caiet de sarcini, din vina Antreprenorului, Beneficiarul este indreptatit sa factureze penalitati de intarziere in valoare de 0.1% (zero virgula unu procent) din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 5 % (cinci procente) din valoarea totala a contractului.

### **7.2. PENALITATI DE INTARZIERE A PLATII**

7.2.1. Pentru depasirea termenului de achitare, Antreprenorul este indreptatit sa calculeze si sa factureze penalitati de intarziere a platii in valoare de 0.1% (zero virgula unu procent) din valoarea neincasata pe fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 5 % (cinci procente) din valoarea totala a facturii.

## **7.3. RASPUNDEREA GENERALA**

7.3.1. Antreprenorul este raspunzator pentru intreaga sa activitate legata de obiectul contractului, fiind obligat sa raspunda material pentru orice stricaciune sau dauna provocata beneficiarului sau tertilor pe parcursul sau in legatura cu executarea prezentului contract, conform Legislatiei RM.

7.3.2. "Fapta, actiunea si/sau inactiunea prejudiciabila care creaza si /sau poate crea daune morale, materiale sau de imagine, reputatie (sau alte daune/prejudicii) Beneficiarului, alta decit cele prevazute de Contract, savirsita cu vinovatie de catre salariatii prestatorului si/sau prestator, in mod individual sau colectiv, pasibila de raspundere penala, contraventionala sau fiscal, etc se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) Pentru cauzarea de daune in proportii mici si/sau incalcare de proceduri/instructiuni ale Beneficiarului, aferente contractului semnat, cu impact nesemnificativ pentru Beneficiar - se pedepseste cu amenda in marime de 10 000 MDL (zece mii lei).

7.3.3. Proportia daunelor se vor stabili in mod unilateral de catre Antreprenor dupa examinarea obiectiva a tuturor circumstantelor cauzei.

7.3.5. Antreprenorul nu este raspunzator pentru daunele cauzate de Beneficiar sau tert.

7.3.6. Antreprenorul nu raspunde pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor sale daca prestatia sa depinde de un act sau fapt al Beneficiarului (indiferent daca acest act sau fapt este prevazut in contract sau nu) care, neexecutat, nu da posibilitatea Antreprenorului de a respecta contractul. Legatura de cauzalitate dintre actul sau faptul Beneficiarului si obligatia neindeplinita sau indeplinita defectuos de Antreprenor trebuie demonstrata de Beneficiar.

7.3.7. Nici una din parti nu este raspunzatoare pentru pierderile cauzate de FORTA MAJORA.

7.3.8. Antreprenorul este raspunzator pentru pierderile sau daunele ulterioare, directe sau indirecte cum ar fi pierderea de productie, de profit, de piata, sau pierderile financiare cauzate celeilalte parti, in cazul in care nu executa prestatia sau o executa necorespunzator.

7.3.9. In cazul in care Antreprenorul refuza executarea prestatiei inainte de expirarea termenului contractului, acesta se obliga sa-l despagubeasca pe Beneficiar pentru orice prejudiciu cauzat, inclusiv:

- in cazul in care beneficiarul reuseste sa contracteze o parte terta pentru finisarea executarii prestatiei, Antreprenorul va compensa costurile pe care Beneficiarul le va suporta in legatura cu contractarea acestei parti terte si va fi obligat sa achite o penalitate conform pct.7.3.3. din contract.



## **8. TRANSFERUL INFORMATIILOR – NOTIFICARI**

8.1. Pentru a fi considerata valabil indeplinita, orice notificare între parti va fi făcută în scris și transmisă prin următoarele mijloace de comunicare:

- oficiul postal, cu aviz de recepționare a scrisorii;
- posta electronică (e-mail) la următoarea adresă [vastavit2004@mail.ru](mailto:vastavit2004@mail.ru) (pentru Antreprenor) și [office@fortitudo.md](mailto:office@fortitudo.md) (pentru Beneficiar).
- direct persoanei responsabile, cu condiția aplicării stampilei, datei, numele și prenumele persoanei care a recepționat notificarea.

8.2. Notificarea expediată prin intermediul oficiului postal se consideră primită de către destinatar la data semnării avizului de recepție a scrisorii.

8.3. Notificarea expediată prin intermediul poștei electronice (e-mail) se consideră primită de destinatar în următoarea zi ce urmează datei expedierii notificării de către beneficiar.

8.4. Orice notificare făcută conform art. 8.2.1. va conține referințe la numărul contractului și va menționa clar numele expeditorului și al destinatarului.

8.5. Partile convin să își transmită reciproc toate informațiile considerate necesare bunei derulări a contractului.

## **9.1. CONDITII DE LUCRU**

9.2.1. Desfasurarea activitatilor pe șantier, se vor face cu respectarea strictă a normelor referitoare la condițiile de acces și lucru. Beneficiarul își rezervă dreptul de a refuza accesul sau de a interzice continuarea lucrului în situația nerespectării normelor sale, precum și în cazurile justificate în care acestea ar putea pune în pericol sau ar putea fi puse în pericol de desfasurarea altor activități.

9.2.2. Deplasarea pe teritoriul șantierului se va face numai pe drumurile indicate de către responsabilul Beneficiarului, cu respectarea regulilor, restricțiilor și indicatoarelor de circulație locale. Parcarea autovehiculelor Antreprenorului se va face numai în spațiile special amenajate sau indicate de către responsabilul Beneficiarului.

9.2.3. Utilizarea facilităților de la șantier vor avea loc doar cu acordul Beneficiarului.

9.2.4. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru păstrarea integrității proprietăților Beneficiarului, care includ, fără a se limita la - clădiri și parti ale acestora, infrastructura de orice natură, drumuri, spații verzi, echipamente și instalații etc. În cazul distrugerii sau deteriorării cărorva bunuri pe șantier, Antreprenorul va fi răspunzător pentru repararea, aducerea la starea inițială, sau înlocuirea acestora, sau va suporta cheltuielile necesare.

9.2.5. Antreprenorul este conștient de faptul că pe șantier se pot desfășura activități de construcție, precum și alte activități ce fac obiectul unor contracte ale Beneficiarului cu terți. Antreprenorul va lua, în consecință, toate măsurile necesare pentru a nu perturba desfasurarea altor activități ce se desfășoară în paralel cu propria sa activitate, precum și pentru a-și asigura personalul și echipamentele utilizate împotriva tuturor riscurilor ce pot apărea într-o astfel de situație. Antreprenorul va informa Beneficiarul cu promptitudine în cazurile în care activitatea sa este stăjenită de către personalul Beneficiarului sau terților ce desfășoară activități în paralel și va urma întocmai indicațiile acestuia pentru asigurarea armonizării programelor și modurilor de lucru ale diferiților prestatori în teritoriile sale.

## **9.3. PROTECTIA MUNCII**

9.3.1. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura protecția muncii și preservarea sănătății și siguranței angajaților săi, precum și a tuturor persoanelor care ar putea fi implicate în activitatea sa ori afectate de către aceasta.

9.3.2. Pe toată durata executării lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, angajații Antreprenorului vor utiliza echipament de protecție adecvat, care va fi corespunzător atât tipului de activitate cât și locului în care aceasta se desfășoară.

9.3.3. În cazul în care este necesară prezența sau intervenția personalului Beneficiarului, aceasta va fi permisă numai cu condiția existenței echipamentului de protecție adecvat.

9.3.4. Antreprenorul garantează că întregul sau personal i-au fost prelucrate normele și instrucțiunile de protecție a muncii adaptate condițiilor specifice de lucru în teritoriul beneficiarului. Toate informațiile considerate relevante în elaborarea unor astfel de instrucțiuni vor fi puse de către beneficiar la dispoziția prestatorului, la cererea acestuia.

9.3.5. Beneficiarul poate solicita, atunci când consideră necesar ca angajaților Antreprenorului, care efectuează lucrări în teritoriile sale, să le fie prelucrate propriile instrucțiuni și norme de protecție a muncii.

9.3.6. Responsabilii Beneficiarului, autorizați în acest sens, pot efectua verificări asupra modului de respectare a normelor de protecție a muncii. În cazul constatării unor eventuale abateri, în funcție de gravitatea lor, Beneficiarul poate lua măsurile considerate necesare, care pot merge de la avertizare, la aplicarea de amenzi sau interzicerea continuării lucrului.

9.3.7. Orice amendă aplicată Beneficiarului din cauza nerespectării de către prestator a normelor de protecție a muncii va fi refacturată acestuia din urmă în vederea rambursării.

9.3.8. Antreprenorul va avea la îndemână materiale și instrucțiuni scrise pentru acordarea primului ajutor.

9.3.9. În cazul producerii unui accident de muncă, indiferent de gravitatea acestuia, în perioada în care se afla pe șantier, acesta va fi informat de urgență. Neamintirea unui astfel de eveniment poate fi sancționată cu interzicerea accesului pe șantier pentru o perioadă de timp.

9.3.10. Beneficiarul va lua toate masurile necesare pentru a crea si asigura conditii sigure pentru executarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.

9.3.11. Garantarea respectarii regulilor de protectie a muncii se realizeaza prin retinerea a 1% din suma contractului, in cazul in care Antreprenorul a provocat producerea unui accident.

9.3.12. Antreprenorul nu are dreptul sa angajeze nici o firma subcontractanta pentru executarea lucrarilor din prezentul contract fara acordul scris al beneficiarului.

9.3.13. Antreprenorul este unicul responsabil pentru toate prejudiciile/daunele cauzate vietii si sanatatii salariatilor sai, in caz daca din vina acestora se produce un accident de munca, etc. De asemenea acesta se va face si va fi unicul responsabil de toate prejudiciile cauzate aferente accidentelor de munca petrecute pe şantier daca acestea au fost create/conditionate de personalul acestuia.

## **10. VALABILITATEA CONTRACTULUI**

10.1. Prezentul contract intra în vigoare la data semnării lui.

10.2. Prezentul contract este valabil până la 30.12.2025.

10.3. Prelungirea valabilității contractului are loc printr-un acord semnat de ambele parti.

## **11. INCETAREA, REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI**

11.1. Prezentul contract inceteaza în urmatoarele cazuri:

- Expirarea duratei contractului, daca partile nu convin prelungirea valabilitatii sale. Contractul este considerat incetat incepand cu data urmatoare ultimei zile de valabilitate.

- Partile convin de acord incetarea contractului inaintea expirarii perioadei de valabilitate a acestuia, stabilind modul de stingere a obligatiilor reciproce nascute pana la data respectiva. Contractul este considerat incetat incepand cu data stabilita de parti.

- Prin rezolutiune, la data stabilita in acordul de rezolutiune sau la data stabilita in declaratia unilaterala de rezolutiune.

11.2. Rezolutiunea contractului are loc in urmatoarele cazuri:

- Beneficiarul are dreptul sa rezolveze contractul in cazul in care Antreprenorul nu execută sau execută în mod necorespunzător o prestație decurgand din acest contract.

- Beneficiarul are dreptul la rezolutiune inainte de scadenta obligatiei contractuale, daca Antreprenorul a declarat ca nu va executa obligatia sau pe alta cale este clar ca nu o va executa.

- Beneficiarul are dreptul unilateral la rezolutiunea contractului, indiferent de motive, cu obligatia preavizarii Antreprenorului cu 30 zile calendaristice inainte.

## **12. LITIGII**

12.1. Partile isi vor da silinta sa ajunga la o rezolvare amiabila a eventualelor litigii aparute in cadrul sau in legatura cu prezentul contract.

12.2. In cazul in care nu se reuseste solutionarea litigiului pe cale amiabila, partile se pot adresa in instanta de judecata din Republica Moldova.

12.3. Instanta de judecata va solutiona litigiile in conformitate cu prezentul contract si a Legislatiei Republicii Moldova.

## **13. DIVERSE**

### **13.1. FORTA MAJORA**

13.1.1. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

13.1.2. Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

13.1.3. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore - certificata de Camera de Comert si Industrie - se va comunica in maximum 30 (treizeci) zile de la aparitie.

13.1.4. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 5 (cinci) zile de la incetare.

13.1.5. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 2 (doua) luni, fiecare parte poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri cealeilalte pentru partea de contract neexecutata, fiecare parte fiind insa datoare sa onoreze totate obligatiile sale pana la acea data.

### **14.1. CONFIDENTIALITATE.**

14.1.1. Partile contractante se obligă să trateze toate informațiile ce se conțin în prezentul Contract, precum și alte acte conexe de care au luat cunoștință în cursul derulării prezentului Contract ca **informații confidențiale**, să nu le divulge terților și să păstreze secretul comercial, astfel încât să nu prejudicieze cu nimic cealaltă parte. Partile contractante vor pastra în strictă confidențialitate toate datele și informațiile comerciale cu privire la prețuri, cantități, logistică utilizată, aspectele tehnologice si de productie, etc, orice denunțare a acestor informații de către o

parte contractantă care pot leza interesele celeilalte părți, poate atrage raspunderea părții implicate, cu recuperarea pagubelor create de către partea lezată.

14.1.2. Părțile se obligă să nu utilizeze pentru executarea prezentului Contract decât personalul care a acceptat să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor privind prezentul Contract și a tuturor informațiilor cu care aceștia din urmă vor intra în contact pe perioada derulării prezentului Contract, în desfășurarea activității de prestări servicii. Părțile își asumă responsabilitatea în solidar cu personalul său pentru orice încălcare a obligației de confidențialitate.

#### **14.2. MODIFICAREA CONTRACTULUI**

14.2.1. Orice modificare a prezentului contract nu se poate face decât cu acordul partilor, consemnat într-un act adițional la prezentul contract.

#### **14.3. CESIUNEA CONTRACTULUI**

14.3.1 Partile contractante nu vor cesiona drepturile și obligațiile ce le revin în baza acestui contract unei terțe persoane, fără acordul scris al celeilalte părți.

#### **14.4. ANULAREA INTELEGERILOR ANTERIOARE**

14.4.1. Prezentul contract cuprinde în totalitate înțelegerile survenite între parti și înlocuiește orice negocieri, propuneri, convenții sau angajamente prealabile făcute în scris sau verbal în legătura cu obiectul contractului.

#### **14.5. CLAUZA ANTICORUPȚIE**

14.6.1. Având în vedere importanța dispozițiilor care vizează combaterea corupției, fiecare dintre părțile prezentului Contract confirmă și asigură faptul că în practicile lor de afaceri de zi cu zi, precum și în desfășurarea activității nu acceptă practicile de corupție, și se abțin de la orice acte de acest fel. Nici una dintre părți (i) nu oferă și nu prestează, în mod direct sau indirect, (ii) nu cere/estorchează, (iii) nu acceptă și nu beneficiază de careva favoruri materiale ilegale, rezultate din acte de corupție sau alte beneficii ilegale, îndreptate în a le asigura beneficii/avantaje de ordin comercial/contractual (inclusiv cu implicarea reprezentanților autorităților) sau beneficii personale.

14.6.2. Prin beneficii ilegale înțelegem avantajele financiare sau sub orice altă formă, oferite sau solicitate în scopul îndeplinirii obligațiilor prin eludarea normelor de drept sau a practicii de afaceri bazate pe principiul bunei - credințe.

14.6.3. Pentru încălcarea condițiilor indicate în prezentul articol, partea a cărui drept a fost încălcat, are dreptul de a rezolventa contractul în mod unilateral, fără intervenția instanței de judecată, fără a compensa prejudicial material și venitul ratat părții ce a încălcat prevederile contractuale.

14.6.4. Antreprenorul se obligă să nu promită, ofere sau să dea bani ori alte foloase salariaților Beneficiarului, atât în timpul derulării prezentului contract, cât și după. De asemenea, dacă un salariat al Antreprenorului solicită avantaje de orice natură, Antreprenorul este obligat să anunțe imediat Beneficiarul, în scris. Nerespectarea acestei obligații, va avea drept consecință nu numai încetarea imediată a contractului în derulare, ci și sesizarea autorităților din domeniu pentru aplicarea sancțiunilor penale.

#### **14.7. DATE CU CARACTER PERSONAL**

14.7.1. Dacă executarea obligațiilor contractuale implică necesitatea părților de a oferi reciproc orice informații care conțin date cu caracter personal ale persoanelor fizice care sunt delegate să le reprezinte, partea care obține astfel de date este obligată:

- să asigure respectarea regulilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute de legislația Republicii Moldova privind protecția datelor cu caracter personal, precum și de actele normative de punere în aplicare a legii, și să fie responsabilă pentru a lua toate măsurile legale, organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat/accidental sau distrugerii, modificării, blocării, copierii, distribuirii de date cu caracter personal, precum și împotriva altor acțiuni ilegale;
- să nu utilizeze datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele ce au legătură cu îndeplinirea obligațiilor contractuale.

14.7.2. Părțile sunt de acord ca toate datele cu caracter personal ale salariaților, obținute în legătură cu executarea prezentului acord sunt confidențiale. Părțile se angajează să nu divulge astfel de informații confidențiale unor terți, fără acordul prealabil scris al celeilalte părți, cu excepția cazurilor în care legislația Republicii Moldova obligă la divulgarea unor astfel de informații.

14.7.3. La prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică următoarele condiții:

- Antreprenorul își dă acordul pentru prelucrarea (inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea, actualizarea, modificarea, extragerea, utilizarea, distribuirea, oferirea, acces, transfer (inclusiv transfrontalier), depersonalizare, blocarea și distrugerea tuturor datelor cu caracter personal oferite de către acesta la încheierea contractului (anexelor, acordurilor adiționale la el) în scopul încheierii și executării contractului, precum și pentru valorificarea drepturilor contractuale ale părților, printr-o varietate de mijloace de comunicare, inclusiv, dar fără a se limita la: poștă, e-mail, telefon, fax, Internet.
- Antreprenorul este de acord ca Beneficiarul să folosească următoarele metode de prelucrare a datelor cu caracter personal: manuale, automate și mixte.



14.7.4. Antreprenorul garantează că toate datele cu caracter personal transferate către Beneficiar, au fost colectate și transmise în conformitate cu legislația Republicii Moldova privind protecția datelor cu caracter personal.

14.7.5. Antreprenorul este de acord ca pentru atingerea obiectivelor contractuale, datele sale sa fie transferate către terți - persoane cărora Beneficiarul le încredințează prelucrarea datelor cu caracter personal, în baza unui acord cu aceștia, cu condiția respectării legislației Republicii Moldova privind protecția datelor cu caracter personal.

14.7.6. Antreprenorul confirmă că la momentul încheierii contractului (anexelor, Acordurilor adiționale la acesta) toate persoanele menționate în contract, precum și alte persoane (dacă este cazul), au fost informate și și-au dat acordul scris pentru ca datele lor cu caracter personal să fie transferate către Beneficiar (inclusiv transfer transfrontalier).

14.7.7. Antreprenorul trebuie să prezinte la cererea Beneficiarului, dovada de primire a consimțământului persoanelor menționate mai sus, în scris, în termen de 30 zile de la data depunerii cererii. În cazul în care Antreprenorul nu prezintă Beneficiarului dovada consimțământului scris al subiecților datelor cu caracter personal, Beneficiarul are dreptul de a rezolventa contractul unilateral printr-o notificare scrisă adresată Antreprenorul.

14.7.8. Antreprenorul suportă consecințele negative rezultate din necorespunderea celor declarate cu realitatea, chiar până la repararea prejudiciilor Beneficiarului, prejudicii cauzate în urma autosesizării organelor de stat sau urmare a pretențiilor persoanelor terțe ale căror drepturi au fost afectate.

#### 14.9. NESCHIMBAREA CONTRACTULUI

14.9.1. Urmatoarele anexe fac parte din contract:

#### 15. ADRESELE JURIDICE ALE PARTILOR, RECHIZITELE BANCARE SI SEMNATURILE

##### PARTILOR

##### ANTREPRENOR

S.C.Vastavit SRL  
REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU  
MD 2059, STR. Bl. Mosova 1/1 ap.31  
Adresa de facto:str. Podgoreni 97, mun. Chisinau  
COD FISCAL: 1004600066894  
COD TVA: 0606132  
BC„Moldova-Agroindbank”S.A, Filiala Miron Costin  
IBAN: MD46AG0000000022511939689  
BIC:AGRNMD2X

##### BENEFICIAR

FORTITUDO SRL  
REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU  
com. Stauceni str.Constructorilor 5  
c/f 1003600044259, tva 0601575  
Bank: Moldova-Agroindbank SA  
Filiala Miron Costin  
IBAN: MD32AG0000000022511344652  
BIC:AGRNMD2X

DIRECTOR  
STAVILA VITALIE

Digitally signed by Stăvilă Vitalie  
Date: 2023.02.03 15:28:39 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DIRECTOR  
VAREAGHINA VALENTINA



**Constructia halei de productie  
in trei nivele din com. Stauceni,  
str. Constuctorilor 13**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1 Conform proiectului tehnic  
Lucrari de constructii.**

**Valoarea de deviz 31 969 337,51 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii din beton armat (CBA) - Album nr.2</b><br><br><b>1.1. Fundatie monolita Φm1 - 15 buc.</b>                                                                          |      |                                       |                                       |                          |
| 1      | CC01F                       | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 16A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                      | kg   | 966,000                               | 19,051<br>5,014                       | 18 403,556<br>4 843,331  |
| 2      | CC01F                       | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 10A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                      | kg   | 609,000                               | 19,051<br>5,014                       | 11 602,242<br>3 053,404  |
| 3      | CB02A                       | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   | 84,000                                | 156,265<br>113,520                    | 13 126,260<br>9 535,680  |
| 4      | CA03B                       | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton C 8/10                                        | m3   | 6,000                                 | 1 984,670<br>373,670                  | 11 908,020<br>2 242,020  |
| 5      | CA03D                       | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de                                                                                             | m3   | 33,000                                | 2 162,245<br>425,700                  | 71 354,100<br>14 048,100 |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5         | 6                    | 7                                 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------|-----------------------------------|
|    |       | betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat C16/20                                                                                                                                       |      |           |                      |                                   |
| 6  | DI54A | Deplasarea autopompei de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi                                                                                                                           | 1 km | 90,000    | 43,120<br>0,000      | 3 880,800<br>0,000                |
|    |       |                                                                                                                                                                                                  |      |           |                      |                                   |
|    |       | <b>Total Fundatie monolita Φm1 - 15 buc.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |      |           |                      | <b>130 274,978<br/>33 722,535</b> |
|    |       | <b>1.2. Fundatie monolita Φm2 - 6 buc.</b>                                                                                                                                                       |      |           |                      |                                   |
| 7  | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 20A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                       | kg   | 1 334,400 | 19,051<br>5,014      | 25 422,036<br>6 690,396           |
| 8  | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 10A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                       | kg   | 519,000   | 19,051<br>5,014      | 9 887,625<br>2 602,162            |
| 9  | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   | 52,800    | 156,252<br>113,520   | 8 250,092<br>5 993,856            |
| 10 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton C 8/10                                         | m3   | 4,800     | 1 984,670<br>373,670 | 9 526,416<br>1 793,616            |
| 11 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat C16/20                                   | m3   | 22,800    | 2 395,450<br>425,700 | 54 616,260<br>9 705,960           |
| 12 | DI54A | Deplasarea autopompei de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi                                                                                                                           | 1 km | 90,000    | 43,120<br>0,000      | 3 880,800<br>0,000                |
|    |       |                                                                                                                                                                                                  |      |           |                      |                                   |
|    |       | <b>Total Fundatie monolita Φm2 - 6 buc.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |      |           |                      | <b>111 583,229<br/>26 785,990</b> |
|    |       | <b>1.3. Fundatie monolita Φm3, Φm3*-18 buc</b>                                                                                                                                                   |      |           |                      |                                   |
| 13 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in                                                                                                                           | kg   | 3 362,000 | 19,051<br>5,014      | 64 050,471<br>16 856,396          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5         | 6                    | 7                                 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------|-----------------------------------|
|    |       | fundatii 20A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                                                                                             |      |           |                      |                                   |
| 14 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 10A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                      | kg   | 1 395,000 | 19,051<br>5,014      | 26 576,563<br>6 994,251           |
| 15 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   | 129,600   | 156,284<br>113,520   | 20 254,344<br>14 712,192          |
| 16 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton C 8/10                                        | m3   | 10,800    | 1 984,670<br>373,670 | 21 434,436<br>4 035,636           |
| 17 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat C16/20                                  | m3   | 61,200    | 2 139,200<br>425,700 | 130 919,040<br>26 052,840         |
| 18 | DI54A | Deplasarea autopompei de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi                                                                                                                          | 1 km | 90,000    | 43,120<br>0,000      | 3 880,800<br>0,000                |
|    |       |                                                                                                                                                                                                 |      |           |                      |                                   |
|    |       | <b>Total Fundatie monolita Φm3, Φm3*-18 buc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |      |           |                      | <b>267 115,654<br/>68 651,315</b> |
|    |       | <b>1.4. Fundatie monolita Φm4-1 buc</b>                                                                                                                                                         |      |           |                      |                                   |
| 19 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 16A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                      | kg   | 96,700    | 19,051<br>5,014      | 1 842,245<br>484,825              |
| 20 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 10A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                      | kg   | 68,900    | 19,052<br>5,014      | 1 312,670<br>345,479              |
| 21 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   | 8,400     | 155,979<br>113,520   | 1 310,226<br>953,568              |
| 22 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota                                                                                                                           | m3   | 0,400     | 1 984,670<br>373,670 | 793,868<br>149,468                |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                | 4  | 5         | 6                    | 7                               |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------------|---------------------------------|
|    |       | zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton C 8/10                                                                                                               |    |           |                      |                                 |
| 23 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat C20/25                                   | m3 | 2,000     | 2 395,450<br>425,700 | 4 790,900<br>851,400            |
|    |       |                                                                                                                                                                                                  |    |           |                      |                                 |
|    |       | <b>Total Fundatie monolita Φm4-1 buc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |    |           |                      | <b>10 049,909<br/>2 784,740</b> |
|    |       | <b>1.5. Balca de fundatie БФ1 - 186,0 m.l..</b>                                                                                                                                                  |    |           |                      |                                 |
| 24 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 16A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                       | kg | 2 426,800 | 19,051<br>5,014      | 46 233,657<br>12 167,452        |
| 25 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 10A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                       | kg | 2 769,100 | 19,051<br>5,014      | 52 754,920<br>13 883,685        |
| 26 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 14A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                       | kg | 1 706,100 | 19,051<br>5,014      | 32 503,388<br>8 554,016         |
| 27 | CC01A | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 8A240 SM SR EN 10080:2014                                                                                          | kg | 1 901,100 | 17,905<br>4,068      | 34 039,730<br>7 733,266         |
| 28 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 12A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                       | kg | 2 007,800 | 19,051<br>5,014      | 38 251,162<br>10 066,670        |
| 29 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 372,000   | 156,265<br>113,520   | 58 130,580<br>42 229,440        |
| 30 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton C 8/10                                         | m3 | 34,000    | 1 984,670<br>373,670 | 67 478,780<br>12 704,780        |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6                    | 7                                  |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------|------------------------------------|
| 31 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti , preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat C16/20                                               | m3   | 196,000 | 2 139,200<br>425,700 | 419 283,200<br>83 437,200          |
| 32 | DI54A | Deplasarea autopompei de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi                                                                                                                          | 1 km | 90,000  | 43,120<br>0,000      | 3 880,800<br>0,000                 |
|    |       |                                                                                                                                                                                                 |      |         |                      |                                    |
|    |       | <b>Total Balca de fundatie BΦ1 - 186,0 m.l..<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |      |         |                      | <b>752 556,217<br/>190 776,509</b> |
|    |       | <b>1.6. Balca de fundatie BΦ2 - 43.0 m.l..</b>                                                                                                                                                  |      |         |                      |                                    |
| 33 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 16A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                      | kg   | 606,800 | 19,051<br>5,014      | 11 560,291<br>3 042,336            |
| 34 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 10A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                      | kg   | 755,200 | 19,051<br>5,014      | 14 387,580<br>3 786,460            |
| 35 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 14A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                      | kg   | 519,100 | 19,051<br>5,014      | 9 889,494<br>2 602,635             |
| 36 | CC01A | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 8A240 SM SR EN 10080:2014                                                                                         | kg   | 479,700 | 17,905<br>4,068      | 8 589,156<br>1 951,314             |
| 37 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 12A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                      | kg   | 548,200 | 19,051<br>5,014      | 10 443,960<br>2 748,603            |
| 38 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   | 86,000  | 156,265<br>113,520   | 13 438,790<br>9 762,720            |
| 39 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton C 8/10                                        | m3   | 34,000  | 1 984,670<br>373,670 | 67 478,780<br>12 704,780           |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------|-----------------------------------|
| 40 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti , preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat C16/20                                               | m3   | 51,000  | 2 139,200<br>425,700 | 109 099,200<br>21 710,700         |
| 41 | DI54A | Deplasarea autopompei de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi                                                                                                                          | 1 km | 90,000  | 43,120<br>0,000      | 3 880,800<br>0,000                |
|    |       |                                                                                                                                                                                                 |      |         |                      |                                   |
|    |       | <b>Total Balca de fundatie БФ2 - 43.0 m.l.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |      |         |                      | <b>248 768,051<br/>58 309,548</b> |
|    |       | <b>1.7. Прямо́к для лифта Пл1 - 1 buc.</b>                                                                                                                                                      |      |         |                      |                                   |
| 42 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 20A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                      | kg   | 562,300 | 19,051<br>5,014      | 10 712,548<br>2 819,269           |
| 43 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 10A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                      | kg   | 165,200 | 19,052<br>5,014      | 3 147,313<br>828,318              |
| 44 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 12A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                      | kg   | 336,800 | 19,051<br>5,014      | 6 416,440<br>1 688,610            |
| 45 | CC01A | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 8A240 SM SR EN 10080:2014                                                                                         | kg   | 23,500  | 17,903<br>4,066      | 420,721<br>95,546                 |
| 46 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   | 28,300  | 156,238<br>113,520   | 4 421,546<br>3 212,616            |
| 47 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton C 8/10                                        | m3   | 1,890   | 1 984,312<br>373,645 | 3 750,349<br>706,189              |
| 48 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti , preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat C16/20                                               | m3   | 21,300  | 2 139,165<br>425,700 | 45 564,210<br>9 067,410           |

| 1  | 2     | 3                                                                                                          | 4    | 5         | 6               | 7                                |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|----------------------------------|
| 49 | DI54A | Deplasarea autopompei de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi                                     | 1 km | 90,000    | 43,120<br>0,000 | 3 880,800<br>0,000               |
|    |       |                                                                                                            |      |           |                 |                                  |
|    |       | <b>Total Приямок для лифта ПЛ1 - 1 buc.<br/>Inclusiv salariu</b>                                           |      |           |                 | <b>78 313,927<br/>18 417,958</b> |
|    |       | <b>1.8. Выпуск Вп1 - 71 buc</b>                                                                            |      |           |                 |                                  |
| 50 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 25A400 SM SR EN 10080:2014 | kg   | 2 627,000 | 19,051<br>5,014 | 50 047,766<br>13 171,253         |
| 51 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 20A400 SM SR EN 10080:2014 | kg   | 1 682,700 | 19,051<br>5,014 | 32 057,607<br>8 436,712          |
| 52 | CC01A | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 8A240 SM SR EN 10080:2014    | kg   | 433,100   | 17,905<br>4,068 | 7 754,764<br>1 761,736           |
|    |       |                                                                                                            |      |           |                 |                                  |
|    |       | <b>Total Выпуск Вп1 - 71 buc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                      |      |           |                 | <b>89 860,137<br/>23 369,701</b> |
|    |       | <b>1.9. Выпуск Вп2 - 9 buc</b>                                                                             |      |           |                 |                                  |
| 53 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 25A400 SM SR EN 10080:2014 | kg   | 333,000   | 19,051<br>5,014 | 6 344,082<br>1 669,595           |
| 54 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 20A400 SM SR EN 10080:2014 | kg   | 213,300   | 19,051<br>5,014 | 4 063,645<br>1 069,453           |
| 55 | CC01A | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 8A240 SM SR EN 10080:2014    | kg   | 56,800    | 17,905<br>4,067 | 1 016,983<br>231,013             |
|    |       |                                                                                                            |      |           |                 |                                  |
|    |       | <b>Total Выпуск Вп2 - 9 buc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                       |      |           |                 | <b>11 424,710<br/>2 970,061</b>  |
|    |       | <b>1.10. Выпуск Вп3 - 6 buc</b>                                                                            |      |           |                 |                                  |
| 56 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 20A400 SM SR EN 10080:2014 | kg   | 284,400   | 19,051<br>5,014 | 5 418,171<br>1 425,906           |
| 57 | CC01A | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier cu diametrul                                      | kg   | 48,600    | 17,906          | 870,216                          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                    | 4   | 5         | 6                    | 7                                 |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|-----------------------------------|
|    |       | barelor 8A240 SM SR EN<br>10080:2014                                                                                                                                 |     |           | 4,068                | 197,714                           |
|    |       |                                                                                                                                                                      |     |           |                      |                                   |
|    |       | <b>Total Выпуск Вп3 - 6 buc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |     |           |                      | <b>6 288,387<br/>1 623,620</b>    |
|    |       | <b>1.11. Выпуск Вп4 - 3 buc</b>                                                                                                                                      |     |           |                      |                                   |
| 58 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate<br>in ateliere de santier si montate in<br>fundatii 20A400 SM SR EN<br>10080:2014                                                  | kg  | 142,220   | 19,051<br>5,014      | 2 709,498<br>713,095              |
| 59 | CC01A | Armaturi din otel beton, fasonate<br>in ateliere de santier cu diametrul<br>barelor 8A240 SM SR EN<br>10080:2014                                                     | kg  | 24,000    | 17,905<br>4,068      | 429,727<br>97,627                 |
|    |       |                                                                                                                                                                      |     |           |                      |                                   |
|    |       | <b>Total Выпуск Вп4 - 3 buc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |     |           |                      | <b>3 139,225<br/>810,722</b>      |
|    |       | <b>1.12. Perete monolit Cm1 - 49 m.l..</b>                                                                                                                           |     |           |                      |                                   |
| 60 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate<br>in ateliere de santier si montate in<br>fundatii 10A400 SM SR EN<br>10080:2014                                                  | kg  | 370,200   | 19,051<br>5,014      | 7 052,829<br>1 856,147            |
| 61 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate<br>in ateliere de santier si montate in<br>fundatii 12A400 SM SR EN<br>10080:2014                                                  | kg  | 1 506,400 | 19,051<br>5,014      | 28 698,859<br>7 552,769           |
| 62 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri,<br>ziduri de sprijin, pereti sub cota<br>zero, preparat cu centrala de<br>betoane si turnarea cu mijloace<br>clasice beton C 8/10 | m3  | 7,700     | 1 984,579<br>373,670 | 15 281,259<br>2 877,259           |
| 63 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri,<br>ziduri de sprijin, pereti , preparat<br>cu centrala de betoane si turnarea<br>cu mijloace clasice beton armat<br>C16/20        | m3  | 37,000    | 2 139,200<br>425,700 | 79 150,400<br>15 750,900          |
|    |       |                                                                                                                                                                      |     |           |                      |                                   |
|    |       | <b>Total Perete monolit Cm1 - 49<br/>m.l..<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                  |     |           |                      | <b>130 183,347<br/>28 037,075</b> |
|    |       | <b>1.13. Blocuri din beton prefabricate<br/>(Cladirea pricipala)</b>                                                                                                 |     |           |                      |                                   |
| 64 | CP10B | Montarea elementelor<br>prefabricate din beton armat la<br>cladiri de locuit sau social-                                                                             | buc | 104,000   | 1 113,270<br>208,120 | 115 780,080<br>21 644,480         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-----------------------------------|
|    |       | culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Blocuri FP8.4.8-G)                                                                                     |     |         |                      |                                   |
| 65 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Blocuri FP 24.4.8-G) | buc | 208,000 | 1 779,870<br>208,120 | 370 212,960<br>43 288,960         |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                      |                                   |
|    |       | <b>Total Blocri din beton prefabricate (Cladirea pricipala) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |         |                      | <b>485 993,040<br/>64 933,440</b> |
|    |       | <b>1.14. Blocri din beton prefabricate (Rampa)</b>                                                                                                                                                                                               |     |         |                      |                                   |
| 66 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Blocuri FP8.4.8-G)   | buc | 18,000  | 1 113,270<br>208,120 | 20 038,860<br>3 746,160           |
| 67 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Blocuri FP 12.4.8-G) | buc | 2,000   | 1 416,270<br>208,120 | 2 832,540<br>416,240              |
| 68 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Blocuri FP 24.4.8-G) | buc | 28,000  | 1 779,870<br>208,120 | 49 836,360<br>5 827,360           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                      |                                   |
|    |       | <b>Total Blocri din beton prefabricate (Rampa) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |     |         |                      | <b>72 707,760<br/>9 989,760</b>   |
|    |       | <b>1.15. Одиночные стержни усиления</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                      |                                   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                          | 4  | 5         | 6                | 7                                 |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|-----------------------------------|
|    |       | <b>1.15.1. Oc1</b>                                                                                         |    |           |                  |                                   |
| 69 | CC01F | Armături din oțel beton, fasonate în ateliere de șantier și montate în fundații 22A400 L=3000mm * 770 buc. | kg | 6 884,000 | 19,051<br>5,014  | 131 149,149<br>34 514,999         |
|    |       |                                                                                                            |    |           |                  |                                   |
|    |       | <b>Total Oc1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                      |    |           |                  | <b>131 149,149<br/>34 514,999</b> |
|    |       | <b>1.15.2. Oc2</b>                                                                                         |    |           |                  |                                   |
| 70 | CC01F | Armături din oțel beton, fasonate în ateliere de șantier și montate în fundații 22A400 L=1500mm * 770 buc. | kg | 3 442,000 | 19,051<br>5,014  | 65 574,575<br>17 257,500          |
|    |       |                                                                                                            |    |           |                  |                                   |
|    |       | <b>Total Oc2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                      |    |           |                  | <b>65 574,575<br/>17 257,500</b>  |
|    |       |                                                                                                            |    |           |                  |                                   |
|    |       | <b>Total Одиночные стержни<br/>усиления<br/>Inclusiv salariu</b>                                           |    |           |                  | <b>196 723,724<br/>51 772,499</b> |
|    |       | <b>1.16. Piesa 3d1 - 15 buc.</b>                                                                           |    |           |                  |                                   |
| 71 | CL17A | Fisie metalică _ 20x360x360 .                                                                              | kg | 307,500   | 48,388<br>24,596 | 14 879,355<br>7 563,270           |
| 72 | CC01F | Armături din oțel beton, fasonate în ateliere de șantier și montate în fundații 16A400 SM SR EN 10080:2014 | kg | 88,500    | 19,052<br>5,014  | 1 686,081<br>443,769              |
| 73 | CK35A | Bolt M24x100.5.8                                                                                           | kg | 11,580    | 56,190<br>14,190 | 650,680<br>164,320                |
|    |       |                                                                                                            |    |           |                  |                                   |
|    |       | <b>Total Piesa 3d1 - 15 buc.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                      |    |           |                  | <b>17 216,116<br/>8 171,359</b>   |
|    |       | <b>1.17. Piesa 3d2 - 32 buc.</b>                                                                           |    |           |                  |                                   |
| 74 | CL17A | Fisie metalică _ 20x360x360 .                                                                              | kg | 656,000   | 48,388<br>24,596 | 31 742,528<br>16 134,976          |
| 75 | CC01F | Armături din oțel beton, fasonate în ateliere de șantier și montate în fundații 16A400 SM SR EN 10080:2014 | kg | 188,800   | 19,051<br>5,014  | 3 596,848<br>946,568              |
| 76 | CK35A | Bolt M24x100.5.8                                                                                           | kg | 24,700    | 56,190<br>14,190 | 1 387,893<br>350,493              |
|    |       |                                                                                                            |    |           |                  |                                   |
|    |       | <b>Total Piesa 3d2 - 32 buc.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                      |    |           |                  | <b>36 727,269<br/>17 432,037</b>  |
|    |       | <b>1.18. Piesa MH 119-2 - 136 buc.</b>                                                                     |    |           |                  |                                   |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                         | 4  | 5         | 6                    | 7                               |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------------|---------------------------------|
| 77 | CL17A | Fisie metalica _ 6x200x250 .                                                                                                                                              | kg | 326,400   | 48,388<br>24,596     | 15 793,842<br>8 028,134         |
| 78 | CC01A | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 8A400 SM SR EN 10080:2014                                                                   | kg | 55,400    | 17,905<br>4,067      | 991,934<br>225,337              |
|    |       |                                                                                                                                                                           |    |           |                      |                                 |
|    |       | <b>Total Piesa MH 119-2 - 136 buc. Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |    |           |                      | <b>16 785,776<br/>8 253,471</b> |
|    |       | <b>1.19. Bolt Ancher An1 - 48 buc.</b>                                                                                                                                    |    |           |                      |                                 |
| 79 | CL17A | Fisie metalica _ 20x200x200 .                                                                                                                                             | kg | 301,440   | 48,388<br>24,596     | 14 586,008<br>7 414,180         |
| 80 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 16A400 SM SR EN 10080:2014                                                                | kg | 184,800   | 19,051<br>5,014      | 3 520,642<br>926,512            |
| 81 | CK35A | Bolt M24x100.5.8.019                                                                                                                                                      | kg | 17,280    | 56,190<br>14,190     | 970,963<br>245,203              |
|    |       |                                                                                                                                                                           |    |           |                      |                                 |
|    |       | <b>Total Bolt Ancher An1 - 48 buc. Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |    |           |                      | <b>19 077,613<br/>8 585,895</b> |
|    |       | <b>1.20. Coloana monolita Kж1 - 30 buc.</b>                                                                                                                               |    |           |                      |                                 |
| 82 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 25A400 SM SR EN 10080:2014                                                                | kg | 5 082,000 | 19,051<br>5,014      | 96 818,707<br>25 480,132        |
| 83 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 20A400 SM SR EN 10080:2014                                                                | kg | 3 261,000 | 19,051<br>5,014      | 62 126,290<br>16 350,002        |
| 84 | CC01A | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 8A240 SM SR EN 10080:2014                                                                   | kg | 2 835,000 | 17,905<br>4,068      | 50 761,525<br>11 532,213        |
| 85 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 480,000   | 143,295<br>94,600    | 68 781,600<br>45 408,000        |
| 86 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20                                          | m3 | 51,900    | 2 241,126<br>510,840 | 116 314,416<br>26 512,596       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6                    | 7                               |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------|---------------------------------|
|     |       | barelor 8A240 SM SR EN 10080:2014                                                                                                                                                               |      |         |                      |                                 |
| 113 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   | 18,240  | 156,275<br>113,520   | 2 850,457<br>2 070,605          |
| 114 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20                                                                | m3   | 1,920   | 2 241,256<br>510,840 | 4 303,212<br>980,812            |
|     |       |                                                                                                                                                                                                 |      |         |                      |                                 |
|     |       | <b>Total Coloana monolita Kж6 - 6 buc. Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                     |      |         |                      | <b>11 130,105<br/>4 058,528</b> |
|     |       | <b>1.26. Coloana monolita Kж7 - 4 buc.</b>                                                                                                                                                      |      |         |                      |                                 |
| 115 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 20A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                      | kg   | 178,000 | 19,051<br>5,014      | 3 391,131<br>892,456            |
| 116 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 16A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                      | kg   | 113,600 | 19,051<br>5,014      | 2 164,247<br>569,587            |
| 117 | CC01A | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 8A240 SM SR EN 10080:2014                                                                                         | kg   | 52,400  | 17,905<br>4,067      | 938,219<br>213,134              |
| 118 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   | 25,600  | 156,359<br>113,520   | 4 002,784<br>2 906,112          |
| 119 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20                                                                | m3   | 2,640   | 2 241,098<br>510,840 | 5 916,498<br>1 348,618          |
| 120 | DI54A | Deplasarea autopompei de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi                                                                                                                          | 1 km | 90,000  | 43,120<br>0,000      | 3 880,800<br>0,000              |
|     |       |                                                                                                                                                                                                 |      |         |                      |                                 |
|     |       | <b>Total Coloana monolita Kж7 - 4 buc.</b>                                                                                                                                                      |      |         |                      | <b>20 293,679<br/>5 929,907</b> |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                               | 4  | 5          | 6                    | 7                              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------------|--------------------------------|
|     |       |                                                                                                                                                                                                 |    |            |                      |                                |
|     |       | <b>Total Coloana monolita Кж9 - 2 buc.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |    |            |                      | <b>5 325,527<br/>2 124,243</b> |
|     |       | <b>1.29. Coloana monolita Кж10 - 1 buc.</b>                                                                                                                                                     |    |            |                      |                                |
| 129 | CC01F | Armături din otel beton, fasonate în ateliere de santier și montate în fundații 16A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                      | kg | 15,200     | 19,054<br>5,016      | 289,618<br>76,248              |
| 130 | CC01A | Armături din otel beton, fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor 8A240 SM SR EN 10080:2014                                                                                         | kg | 4,600      | 17,909<br>4,072      | 82,383<br>18,731               |
| 131 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 9,340      | 156,536<br>113,520   | 1 462,045<br>1 060,277         |
| 132 | CA04C | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20                                                                | m3 | 0,230      | 2 242,204<br>511,248 | 515,707<br>117,587             |
|     |       |                                                                                                                                                                                                 |    |            |                      |                                |
|     |       | <b>Total Coloana monolita Кж10 - 1 buc.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |    |            |                      | <b>2 349,753<br/>1 272,843</b> |
|     |       | <b>1.30. Balca monolita Бм1 - 1395 m.l..</b>                                                                                                                                                    |    |            |                      |                                |
| 133 | CC01F | Armături din otel beton, fasonate în ateliere de santier și montate în fundații 22A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                      | kg | 25 389,600 | 19,051<br>5,014      | 483 704,905<br>127 298,395     |
| 134 | CC01A | Armături din otel beton, fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor 8A240 SM SR EN 10080:2014                                                                                         | kg | 8 168,600  | 17,905<br>4,068      | 146 261,253<br>33 228,250      |
| 135 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1 116,000  | 156,265<br>113,520   | 174 391,740<br>126 688,320     |
| 136 | CA03D | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți, preparat cu centrala de betoane și turnarea                                                                                       | m3 | 225,000    | 2 139,200<br>425,700 | 481 320,000<br>95 782,500      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5         | 6                    | 7                                         |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|
|     |       | cu mijloace clasice beton armat C16/20                                                                                                                                                          |      |           |                      |                                           |
| 137 | DI54A | Deplasarea autopompei de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (2 ori)                                                                                                                  | 1 km | 180,000   | 43,120<br>0,000      | 7 761,600<br>0,000                        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                 |      |           |                      |                                           |
|     |       | <b>Total Balca monolita Bm1 - 1395 m.l.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |      |           |                      | <b>1 293 439,49<br/>8<br/>382 997,465</b> |
|     |       | <b>1.31. Balca monolita Bm2 - 143 m.l.</b>                                                                                                                                                      |      |           |                      |                                           |
| 138 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 22A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                      | kg   | 2 682,000 | 19,051<br>5,014      | 51 095,587<br>13 447,012                  |
| 139 | CC01A | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 8A240 SM SR EN 10080:2014                                                                                         | kg   | 1 161,300 | 17,905<br>4,068      | 20 793,428<br>4 723,946                   |
| 140 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   | 171,600   | 156,279<br>113,520   | 26 817,474<br>19 480,032                  |
| 141 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti , preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat C16/20                                               | m3   | 36,000    | 2 139,200<br>425,700 | 77 011,200<br>15 325,200                  |
| 142 | DI54A | Deplasarea autopompei de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi                                                                                                                          | 1 km | 90,000    | 43,120<br>0,000      | 3 880,800<br>0,000                        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                 |      |           |                      |                                           |
|     |       | <b>Total Balca monolita Bm2 - 143 m.l.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |      |           |                      | <b>179 598,489<br/>52 976,190</b>         |
|     |       | <b>1.32. Balca monolita Bm3 - 1 buc.</b>                                                                                                                                                        |      |           |                      |                                           |
| 143 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 22A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                      | kg   | 214,600   | 19,051<br>5,014      | 4 088,428<br>1 075,980                    |
| 144 | CC01A | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 8A240 SM SR EN 10080:2014                                                                                         | kg   | 51,200    | 17,906<br>4,069      | 916,789<br>208,309                        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5          | 6                    | 7                               |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------|---------------------------------|
| 145 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                   | m2   | 4,200      | 156,467<br>113,520   | 657,163<br>476,784              |
| 146 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti , preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat C16/20                                                                                 | m3   | 1,440      | 2 139,200<br>425,700 | 3 080,448<br>613,008            |
| 147 | DI54A | Deplasarea autopompei de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi                                                                                                                                                            | 1 km | 90,000     | 43,120<br>0,000      | 3 880,800<br>0,000              |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |                      |                                 |
|     |       | <b>Total Balca monolita Bm3 - 1 buc. Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |      |            |                      | <b>12 623,628<br/>2 374,081</b> |
|     |       | <b>1.33. Planseu monolit Pm1 (cota - 0.100) - 2206 m2.</b>                                                                                                                                                                        |      |            |                      |                                 |
| 148 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 12A240 SM SR EN 10080:2014 (Plasa inferioara + plasa superioara)                                                                                  | kg   | 56 176,000 | 19,051<br>5,014      | 1 070 225,829<br>281 655,229    |
| 149 | CC01A | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 8A240 SM SR EN 10080:2014 (Fixator)                                                                                                                 | kg   | 2 686,000  | 17,905<br>4,068      | 48 093,636<br>10 926,111        |
| 150 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                         | m2   | 2 206,000  | 143,295<br>94,600    | 316 108,770<br>208 687,600      |
| 151 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  | 6 618,000  | 54,380<br>42,570     | 359 886,840<br>281 728,260      |
| 152 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20                                                                                                  | m3   | 397,000    | 2 241,140<br>510,840 | 889 732,580<br>202 803,480      |
| 153 | DI54A | Deplasarea autopompei de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi x2                                                                                                                                                         | 1 km | 180,000    | 43,120<br>0,000      | 7 761,600<br>0,000              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5          | 6                    | 7                                         |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------|-------------------------------------------|
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |                      |                                           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |                      |                                           |
|     |       | <b>Total Planseu monolit Пm1 (cota - 0.100) - 2206 m2.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |      |            |                      | <b>2 691 809,25<br/>5<br/>985 800,680</b> |
|     |       | <b>1.34. Planseu monolit Пm2 (cota +4.380 - 1292 m2.</b>                                                                                                                                                                          |      |            |                      |                                           |
| 154 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 12A240 SM SR EN 10080:2014 (Plasa inferioara + plasa superioara)                                                                                  | kg   | 32 894,000 | 19,051<br>5,014      | 626 673,462<br>164 923,937                |
| 155 | CC01A | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 8A240 SM SR EN 10080:2014 (Fixator)                                                                                                                 | kg   | 1 540,000  | 17,905<br>4,068      | 27 574,162<br>6 264,412                   |
| 156 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                         | m2   | 1 292,000  | 143,295<br>94,600    | 185 137,140<br>122 223,200                |
| 157 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  | 3 876,000  | 54,380<br>42,570     | 210 776,880<br>165 001,320                |
| 158 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20                                                                                                  | m3   | 232,000    | 2 241,140<br>510,840 | 519 944,480<br>118 514,880                |
| 159 | DI54A | Deplasarea autopompei de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi x2                                                                                                                                                         | 1 km | 180,000    | 43,120<br>0,000      | 7 761,600<br>0,000                        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |                      |                                           |
|     |       | <b>Total Planseu monolit Пm2 (cota +4.380 - 1292 m2.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |      |            |                      | <b>1 577 867,72<br/>4<br/>576 927,749</b> |
|     |       | <b>1.35. Прямо́к для ли́фта Пл2 - 1 buc.</b>                                                                                                                                                                                      |      |            |                      |                                           |
| 160 | CC01F | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 16A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                                                        | kg   | 173,800    | 19,051<br>5,014      | 3 311,078<br>871,361                      |



| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6                    | 7                               |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------|---------------------------------|
| 161 | CC01F        | Armături din otel beton, fasonate în ateliere de santier și montate în fundații 10A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                      | kg   | 257,400 | 19,051<br>5,014      | 4 903,785<br>1 290,533          |
| 162 | CC01A        | Armături din otel beton, fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor 8A240 SM SR EN 10080:2014                                                                                         | kg   | 6,100   | 17,900<br>4,063      | 109,187<br>24,785               |
| 163 | CB02A        | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   | 25,320  | 156,379<br>113,520   | 3 959,513<br>2 874,327          |
| 164 | CA03B<br>K=2 | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton C 8/10 K=2                                    | m3   | 0,960   | 3 969,341<br>747,341 | 3 810,567<br>717,447            |
| 165 | CA03D<br>K=2 | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat C16/20 K=2                                            | m3   | 4,900   | 4 278,400<br>851,400 | 20 964,160<br>4 171,860         |
| 166 | DI54A        | Deplasarea autopompei de la locul parcarii la locul de lucru și înapoi                                                                                                                          | 1 km | 90,000  | 43,120<br>0,000      | 3 880,800<br>0,000              |
|     |              |                                                                                                                                                                                                 |      |         |                      |                                 |
|     |              | <b>Total Приемок для лифта Пл2 - 1 buc.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |      |         |                      | <b>40 939,090<br/>9 950,313</b> |
|     |              | <b>1.36. Scara din beton armat Лм1 - 1 buc</b>                                                                                                                                                  |      |         |                      |                                 |
| 167 | CC01F        | Armături din otel beton, fasonate în ateliere de santier și montate în fundații 12A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                      | kg   | 956,000 | 19,051<br>5,014      | 18 213,043<br>4 793,193         |
| 168 | CC01A        | Armături din otel beton, fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor 8A240 SM SR EN 10080:2014                                                                                         | kg   | 39,000  | 17,905<br>4,068      | 698,307<br>158,644              |
| 169 | CC01F        | Armături din otel beton, fasonate în ateliere de santier și montate în fundații 16A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                      | kg   | 28,500  | 19,053<br>5,015      | 543,003<br>142,941              |
| 170 | CB02A        | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de                                                                                                                                  | m2   | 36,000  | 156,265<br>113,520   | 5 625,540<br>4 086,720          |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6                    | 7                                |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------|----------------------------------|
|     |              | rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                  |      |         |                      |                                  |
| 171 | CB11A        | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  | 108,000 | 54,380<br>42,570     | 5 873,040<br>4 597,560           |
| 172 | CA03D<br>K=2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti , preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat C16/20 K=2                                                                             | m3   | 7,200   | 4 278,400<br>851,400 | 30 804,480<br>6 130,080          |
| 173 | DI54A        | Deplasarea autopompei de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi                                                                                                                                                            | 1 km | 90,000  | 43,120<br>0,000      | 3 880,800<br>0,000               |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |                      |                                  |
|     |              | <b>Total Scara din beton armat JM1 - 1 buc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |      |         |                      | <b>65 638,213<br/>19 909,138</b> |
|     |              | <b>1.37. Scara din beton armat JM2 - 1buc.</b>                                                                                                                                                                                    |      |         |                      |                                  |
| 174 | CC01F        | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 12A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                                                        | kg   | 487,000 | 38,103<br>10,028     | 18 555,966<br>4 883,441          |
| 175 | CC01A        | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 8A240 SM SR EN 10080:2014                                                                                                                           | kg   | 18,000  | 35,811<br>8,136      | 644,591<br>146,441               |
| 176 | CC01F        | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 16A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                                                        | kg   | 14,000  | 38,103<br>10,028     | 533,436<br>140,386               |
| 177 | CB02A        | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                   | m2   | 17,500  | 312,521<br>227,040   | 5 469,125<br>3 973,200           |
| 178 | CB11A        | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la                                                       | buc  | 53,000  | 108,760<br>85,140    | 5 764,280<br>4 512,420           |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6                      | 7                                |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------|----------------------------------|
|     |              | grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                                                                                                                             |      |         |                        |                                  |
| 179 | CA03D<br>K=2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti , preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat C16/20 K=2                                                                             | m3   | 3,500   | 8 556,800<br>1 702,800 | 29 948,800<br>5 959,800          |
| 180 | DI54A        | Deplasarea autopompei de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi                                                                                                                                                            | 1 km | 90,000  | 86,240<br>0,000        | 7 761,600<br>0,000               |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |                        |                                  |
|     |              | <b>Total Scara din beton armat JM2 - 1buc.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |      |         |                        | <b>68 677,798<br/>19 615,688</b> |
|     |              | <b>1.38. Scara din beton armat JM3 - 1 buc</b>                                                                                                                                                                                    |      |         |                        |                                  |
| 181 | CC01F        | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 12A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                                                        | kg   | 868,000 | 19,051<br>5,014        | 16 536,528<br>4 351,978          |
| 182 | CC01A        | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 8A240 SM SR EN 10080:2014                                                                                                                           | kg   | 28,000  | 17,905<br>4,068        | 501,348<br>113,898               |
| 183 | CC01F        | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii 16A400 SM SR EN 10080:2014                                                                                                                        | kg   | 36,000  | 19,051<br>5,014        | 685,847<br>180,497               |
| 184 | CB02A        | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                   | m2   | 22,500  | 156,269<br>113,520     | 3 516,059<br>2 554,200           |
| 185 | CB11A        | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  | 68,000  | 54,380<br>42,570       | 3 697,840<br>2 894,760           |
| 186 | CA03D        | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti , preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat C16/20                                                                                 | m3   | 4,500   | 4 278,400<br>851,400   | 19 252,800<br>3 831,300          |

| 1   | 2     | 3                                                                                             | 4     | 5         | 6                | 7                                                |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------------------------------------------------|
| 187 | DI54A | Deplasarea autopompei de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi                        | 1 km  | 90,000    | 43,120<br>0,000  | 3 880,800<br>0,000                               |
|     |       |                                                                                               |       |           |                  |                                                  |
|     |       | <b>Total Scara din beton armat Лм3 - 1 buc<br/>Inclusiv salariu</b>                           |       |           |                  | <b>48 071,222<br/>13 926,633</b>                 |
|     |       |                                                                                               |       |           |                  |                                                  |
|     |       | <b>Total Lucrari de constructii din beton armat (CBA) - Album nr.2<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |           |                  | <b>9 539 119,07<br/>8<br/>2 969 461,45<br/>8</b> |
|     |       | <b>2. Constructii metalica (CM)<br/>Album nr.3<br/>2.1. Ферма подстропильная Фн1 - 9 buc.</b> |       |           |                  |                                                  |
| 188 | CL18A | Teava 160*160*8 L=11660 - 1 buc.                                                              | kg    | 3 871,090 | 40,716<br>19,866 | 157 615,270<br>76 903,084                        |
| 189 | CL18A | Teava 200*200*8 L=11668 - 1 buc.                                                              | kg    | 5 023,090 | 40,716<br>19,866 | 204 520,102<br>99 788,716                        |
| 190 | CL18A | Teava 120x120x6 L=1712 - 8 buc.                                                               | kg    | 293,480   | 40,716<br>19,866 | 11 949,315<br>5 830,293                          |
| 191 | CL18A | Teava 140x140x8 L=1020 - 1 buc.                                                               | kg    | 229,370   | 40,716<br>19,866 | 9 339,070<br>4 556,692                           |
| 192 | CL17A | Fisie metalica _ 20*240*240 - 2 buc.                                                          | kg    | 98,960    | 48,389<br>24,596 | 4 788,549<br>2 434,058                           |
| 193 | CL17A | Fisie metalica _ 16*110*300 - 1 buc.                                                          | kg    | 34,960    | 48,390<br>24,597 | 1 691,717<br>859,914                             |
| 194 | CL17A | Fisie metalica _ 30*180*300 - 1 buc.                                                          | kg    | 109,950   | 48,389<br>24,597 | 5 320,399<br>2 704,424                           |
| 195 | CL17A | Fisie metalica _ 16*300*400 - 2 buc.                                                          | kg    | 121,210   | 48,387<br>24,596 | 5 865,044<br>2 981,224                           |
| 196 | CL17A | Fisie metalica _ 10*300*300 - 4 buc.                                                          | kg    | 44,150    | 48,391<br>24,598 | 2 136,468<br>1 086,008                           |
| 197 |       | Servicii de macara                                                                            | h-ut. | 12,000    | 560,000<br>0,000 | 6 720,000<br>0,000                               |
|     |       |                                                                                               |       |           |                  |                                                  |
|     |       | <b>Total Ферма подстропильная Фн1 - 9 buc.<br/>Inclusiv salariu</b>                           |       |           |                  | <b>409 945,934<br/>197 144,413</b>               |
|     |       | <b>2.2. Ферма подстропильная Фн2 - 3 buc.</b>                                                 |       |           |                  |                                                  |
| 198 | CL18A | Teava 160*160*8 L=5660 - 1 buc.                                                               | kg    | 626,370   | 40,716<br>19,866 | 25 503,322<br>12 443,494                         |
| 199 | CL18A | Teava 200*200*8 L=5668 - 1 buc.                                                               | kg    | 813,360   | 40,716           | 33 116,821                                       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                         | 4     | 5         | 6          | 7                                  |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------------------------------|
|     |       |                                                                                                                           |       |           | 19,866     | 16 158,247                         |
| 200 | CL18A | Teava 120x120x6 L=1712 - 4 buc.                                                                                           | kg    | 97,830    | 40,716     | 3 983,205                          |
|     |       |                                                                                                                           |       |           | 19,866     | 1 943,463                          |
| 201 | CL17A | Fisie metalica _ 20*240*240 - 2 buc.                                                                                      | kg    | 33,000    | 48,388     | 1 596,804                          |
|     |       |                                                                                                                           |       |           | 24,596     | 811,668                            |
| 202 | CL17A | Fisie metalica _ 16*300*400 - 2 buc.                                                                                      | kg    | 43,740    | 48,387     | 2 116,465                          |
|     |       |                                                                                                                           |       |           | 24,595     | 1 075,791                          |
| 203 | CL17A | Fisie metalica _ 10*300*400 - 4 buc.                                                                                      | kg    | 14,720    | 48,389     | 712,279                            |
|     |       |                                                                                                                           |       |           | 24,595     | 362,034                            |
| 204 |       | Servicii de macara                                                                                                        | h-ut. | 12,000    | 560,000    | 6 720,000                          |
|     |       |                                                                                                                           |       |           | 0,000      | 0,000                              |
|     |       | <b>Total Ферма подстропильная Фп2 - 3 buc.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                       |       |           |            | <b>73 748,896<br/>32 794,697</b>   |
|     |       | <b>2.3. Ферма стропильная Фс1 - 24 buc.</b>                                                                               |       |           |            |                                    |
| 205 | CL18A | Teava 140*140*6 L=11959 - 1 buc.                                                                                          | kg    | 5 433,670 | 40,716     | 221 237,304                        |
|     |       |                                                                                                                           |       |           | 19,866     | 107 945,316                        |
| 206 | CL18A | Teava 120x120x5 L=1496 - 2 buc.                                                                                           | kg    | 1 072,800 | 40,716     | 43 680,125                         |
|     |       |                                                                                                                           |       |           | 19,866     | 21 312,245                         |
| 207 | CL18A | Teava 120x120x5 L=9916 - 1 buc.                                                                                           | kg    | 3 545,960 | 40,716     | 144 377,363                        |
|     |       |                                                                                                                           |       |           | 19,866     | 70 444,079                         |
| 208 | CL18A | Teava 80x5 L=1419 - 6 buc.                                                                                                | kg    | 1 072,800 | 40,716     | 43 680,125                         |
|     |       |                                                                                                                           |       |           | 19,866     | 21 312,245                         |
| 209 | CL18A | Teava 80x5 L=1387mm - 2 buc.                                                                                              | kg    | 583,210   | 40,716     | 23 745,964                         |
|     |       |                                                                                                                           |       |           | 19,866     | 11 586,040                         |
| 210 | CL17A | Fisie metalica _ 16*240*300 - 2 buc.                                                                                      | kg    | 696,000   | 48,388     | 33 678,048                         |
|     |       |                                                                                                                           |       |           | 24,596     | 17 118,816                         |
| 211 | CL17A | Fisie metalica _ 6*110*110 - 2 buc.                                                                                       | kg    | 164,160   | 48,388     | 7 943,445                          |
|     |       |                                                                                                                           |       |           | 24,596     | 4 037,717                          |
| 212 |       | Servicii de macara                                                                                                        | h-ut. | 12,000    | 560,000    | 6 720,000                          |
|     |       |                                                                                                                           |       |           | 0,000      | 0,000                              |
|     |       | <b>Total Ферма стропильная Фс1 - 24 buc.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                         |       |           |            | <b>525 062,374<br/>253 756,458</b> |
|     |       | <b>2.4. Metal pentru elemente structurale</b>                                                                             |       |           |            |                                    |
| 213 | CL08A | Elemente metalice (DUBLU T Euronorm 19-57 C 345 IPE240) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier | t     | 1,486     | 28 696,560 | 42 643,088                         |
|     |       |                                                                                                                           |       |           | 3 784,000  | 5 623,024                          |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                         | 4  | 5          | 6                       | 7                          |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------|----------------------------|
| 214 | CL08A | Elemente metalice (DUBLU T Euronorm 19-57 C 345 IPE360) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier | t  | 3,083      | 28 696,387<br>3 784,000 | 88 470,960<br>11 666,072   |
| 215 | CL08A | Elemente metalice (DUBLU T Euronorm 53-62 HE 240a) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier      | t  | 3,823      | 28 696,403<br>3 784,000 | 109 706,347<br>14 466,232  |
| 216 | CL08A | Elemente metalice (DUBLU T Euronorm 53-62 HEA260a) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier      | t  | 8,184      | 28 696,513<br>3 784,000 | 234 852,265<br>30 968,256  |
| 217 | CL08A | Elemente metalice (DUBLU T Euronorm 53-62 HEA300b) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier      | t  | 2,831      | 28 696,553<br>3 784,000 | 81 239,942<br>10 712,504   |
| 218 | CL08A | Elemente metalice (U Profil NF A 45-202 C 235 UPN160) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier   | t  | 5,963      | 28 696,439<br>3 784,000 | 171 116,864<br>22 563,992  |
| 219 | CL08A | Elemente metalice (U Profil NF A 45-202 C 235 UPN220) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier   | t  | 2,846      | 28 696,519<br>3 784,000 | 81 670,292<br>10 769,264   |
| 220 | CL17A | Cornier C235 L50x4                                                                                                        | kg | 421,000    | 49,588<br>24,596        | 20 876,548<br>10 354,916   |
| 221 | CL17A | Cornier C235 L 125x8                                                                                                      | kg | 556,000    | 49,588<br>24,596        | 27 570,928<br>13 675,376   |
| 222 | CL18A | Teava prof. C235 80x80x5                                                                                                  | kg | 5 418,000  | 40,716<br>19,866        | 220 599,288<br>107 633,988 |
| 223 | CL18A | Teava prof. C235 100x100x4                                                                                                | kg | 580,000    | 40,716<br>19,866        | 23 615,280<br>11 522,280   |
| 224 | CL18A | Teava prof. C 235 120x120x5 .                                                                                             | kg | 20 730,000 | 40,716<br>19,866        | 844 042,680<br>411 822,180 |
| 225 | CL18A | Teava Prof.C235 140x140x6                                                                                                 | kg | 8 685,000  | 40,716<br>19,866        | 353 618,460<br>172 536,210 |
| 226 | CL18A | Teava Prof.C235 160x160x8                                                                                                 | kg | 5 173,000  | 40,716<br>19,866        | 210 623,868<br>102 766,818 |
| 227 | CL18A | Teava Prof.C235 200x200x8                                                                                                 | kg | 6 090,000  | 40,716<br>19,866        | 247 960,440<br>120 983,940 |
| 228 | CL18A | Teava Prof.C235 100x50x4                                                                                                  | kg | 7 834,000  | 40,716<br>19,866        | 318 969,144<br>155 630,244 |
| 229 | CL18A | Tabla de otel C 235 t=8                                                                                                   | kg | 992,000    | 44,615<br>19,866        | 44 258,576<br>19 707,072   |



| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5         | 6                    | 7                                                |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 230 | CL18A  | Tabla de otel C 235 t=10                                                                                                                                                                                                              | kg    | 2 527,000 | 44,615<br>19,866     | 112 743,368<br>50 201,382                        |
| 231 | CL18A  | Tabla de otel C 235 t=12                                                                                                                                                                                                              | kg    | 404,000   | 44,615<br>19,866     | 18 024,662<br>8 025,864                          |
| 232 | CL18A  | Tabla de otel C 235 t=16                                                                                                                                                                                                              | kg    | 1 814,000 | 44,615<br>19,866     | 80 932,517<br>36 036,924                         |
| 233 | CL18A  | Tabla de otel C 235 t=20                                                                                                                                                                                                              | kg    | 1 496,000 | 44,615<br>19,866     | 66 744,788<br>29 719,536                         |
| 234 | CL18A  | Tabla de otel C 235 t=30                                                                                                                                                                                                              | kg    | 335,000   | 44,616<br>19,866     | 14 946,193<br>6 655,110                          |
| 235 | CC01F  | Armatura C235 d16-A240                                                                                                                                                                                                                | kg    | 86,000    | 19,051<br>5,014      | 1 638,412<br>431,187                             |
| 236 | CC01F  | Armatura C235 d24-A240                                                                                                                                                                                                                | kg    | 993,000   | 19,051<br>5,014      | 18 917,941<br>4 978,703                          |
| 237 |        | Servicii de macara                                                                                                                                                                                                                    | h-ut. | 32,000    | 560,000<br>0,000     | 17 920,000<br>0,000                              |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |                      |                                                  |
|     |        | <b>Total Metal pentru elemente structurale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |       |           |                      | <b>3 453 702,85<br/>1<br/>1 369 451,07<br/>4</b> |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |                      |                                                  |
|     |        | <b>Total Constructii metalica (CM)<br/>Album nr.3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |       |           |                      | <b>4 462 460,05<br/>5<br/>1 853 146,64<br/>2</b> |
|     |        | <b>3. Solutii arhitecturale (SA) -<br/>Abum nr.1<br/>3.1. Peretii exteriori</b>                                                                                                                                                       |       |           |                      |                                                  |
| 238 | CD73A  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor/Panou Sandwich de perete ascuns PUR gr.60 mm RAL 9006 | m2    | 1 995,000 | 779,196<br>129,602   | 1 554 496,343<br>258 555,990                     |
| 239 | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: (Soclul)                                                                                                                                                                             | m2    | 327,100   | 625,837<br>274,340   | 204 711,338<br>89 736,614                        |
| 240 | CL21A1 | Picurator - Profil metalic perforat la soclu pentru suport                                                                                                                                                                            | m     | 305,000   | 111,220<br>66,220    | 33 922,100<br>20 197,100                         |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |                      |                                                  |
|     |        | <b>Total Peretii exteriori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |       |           |                      | <b>1 793 129,78<br/>1<br/>368 489,704</b>        |
|     |        | <b>3.2. Peretii interiori</b>                                                                                                                                                                                                         |       |           |                      |                                                  |
| 241 | CD74A  | Zidaria peretilor interiori din blocuri Bricston 120 cu mortar de                                                                                                                                                                     | m3    | 242,000   | 2 329,002<br>430,619 | 563 618,411<br>104 209,846                       |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5         | 6                    | 7                                         |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|-------------------------------------------|
|     |        | ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                      |                                           |
| 242 | CD64G  | Zidarie Pereti din BCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 139,000   | 2 595,793<br>566,654 | 360 815,261<br>78 764,906                 |
| 243 | CK09A  | Pereti din Sticla (Vitraje)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 91,000    | 3 800,000<br>117,304 | 345 800,004<br>10 674,664                 |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                      |                                           |
|     |        | <b>Total Peretii interioari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                      | <b>1 270 233,67<br/>6<br/>193 649,416</b> |
|     |        | <b>3.3. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                      |                                           |
| 244 | CE06A  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2  | 2 440,000 | 345,568<br>113,520   | 843 186,530<br>276 988,800                |
| 245 | CE17A  | Strat de izolare contra aburi de apa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 2 440,000 | 44,384<br>23,650     | 108 296,228<br>57 706,000                 |
| 246 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip V250                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 2 440,000 | 210,982<br>8,514     | 514 795,592<br>20 774,160                 |
| 247 | CE17B  | Strat de declinare -TECHORUF N30 SLOPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 2 440,000 | 100,714<br>23,650    | 245 743,136<br>57 706,000                 |
| 248 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip V60                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 2 440,000 | 104,555<br>8,514     | 255 114,200<br>20 774,160                 |
| 249 | CE13A  | Technoplast SOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 2 440,000 | 216,283<br>45,408    | 527 730,520<br>110 795,520                |
| 250 | IzF22A | Aerator la acoperisuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 10,000    | 313,460<br>92,708    | 3 134,600<br>927,080                      |
| 251 | IzJ06B | Pilnie (voronka) de evacuarea a apelor de pe acoperis                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 10,000    | 273,818<br>125,818   | 2 738,180<br>1 258,180                    |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                      |                                           |
|     |        | <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                      | <b>2 500 738,98<br/>6<br/>546 929,900</b> |
|     |        | <b>3.4. Timplaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                      |                                           |
| 252 | CK20A  | Usect.1. Timplarie din aluminiu rulat, descidere automata, inclusiv armaturile necesare si sinele de                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 70,560    | 8 861,037<br>104,060 | 625 234,745<br>7 342,473                  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                    | 7                        |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|--------------------------|
|     |       | ghidaj/Porti sectionale industriale 3150x5300 - 4 buc.                                                                                                                                                                                      |    |        |                      |                          |
| 253 | CK20A | Usect.2 Timplarie din aluminiu rulat din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj/Usi sectionale industriale 2850x2000 - 2 buc.                                                                      | m2 | 11,400 | 8 861,033<br>104,060 | 101 015,774<br>1 186,284 |
| 254 | CK09A | Vitralii V-1 cu profil din metal. Termopanele cu 2 folii de sticla, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura/Vitralii cu profil din metal, Termopanele cu 2 folii de sticla. 4480x8300 - 1 buc. | m2 | 37,190 | 3 799,998<br>117,305 | 141 321,911<br>4 362,573 |
| 255 | CK09A | Vitralii V-2 cu profil din metal. Termopanele cu 2 folii de sticla, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura/Vitralii cu profil din metal, Termopanele cu 2 folii de sticla. 4480x6590 - 1 buc. | m2 | 29,530 | 3 800,002<br>117,307 | 112 214,065<br>3 464,063 |
| 256 | CK09A | Vitralii V-3 cu profil din metal. Termopanele cu 2 folii de sticla, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura/Vitralii cu profil din metal, Termopanele cu 2 folii de sticla. 4450x5500 - 1 buc. | m2 | 25,030 | 3 800,002<br>117,307 | 95 114,057<br>2 936,195  |
| 257 | CK09A | Vitralii V-4 cu profil din metal. Termopanele cu 2 folii de stical, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura/Vitralii cu profil din metal, Termopanele cu 2 folii de sticla. 4450x5600 - 1 buc. | m2 | 20,340 | 3 800,007<br>117,306 | 77 292,141<br>2 386,001  |
| 258 | CK21A | Uex.1, confectionate din profiluri din aluminiu, decschidere dubla inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor (Usa Uex1 dubla cu punte termica - 2500x2000 1 buc.)                                                                  | m2 | 5,000  | 4 213,120<br>89,870  | 21 065,600<br>449,350    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6                    | 7                                        |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|------------------------------------------|
| 259 | CK21A   | Uex.2, confectionate din profiluri din aluminiu, decschidere dubla inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor (Usa Uex2 - 2200x1000 1 buc.)                                                                  | m2     | 2,200   | 4 213,120<br>89,870  | 9 268,864<br>197,714                     |
| 260 | CK21A   | Uin-1, confectionate din profiluri din aluminiu, decschidere dubla inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor (Usa Uex1 dubla cu punte termica - 2500x2000 - 3 buc.)                                         | m2     | 15,000  | 4 213,120<br>89,870  | 63 196,800<br>1 348,050                  |
| 261 | CK25A   | Uin-2 confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura /Timplarie PVC, deschidere stinga 2200x800 - 6 buc.                        | m2     | 14,000  | 3 649,876<br>76,626  | 51 098,264<br>1 072,764                  |
| 262 | CK25A   | Uin-3 confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura /Timplarie PVC, deschidere dreapta 2200x900 - 2 buc.                       | m2     | 3,960   | 3 649,884<br>76,636  | 14 453,540<br>303,477                    |
| 263 | CK25A   | Uin-3a confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura /Timplarie PVC, deschidere dreapta 2200x1000 - 1 buc.                     | m2     | 2,200   | 3 649,876<br>76,626  | 8 029,728<br>168,578                     |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                      |                                          |
|     |         | <b>Total Timplaria<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |        |         |                      | <b>1 319 305,48<br/>9<br/>25 217,522</b> |
|     |         | <b>3.5. Pardosele de tip P1 (pe pamint)</b>                                                                                                                                                                          |        |         |                      |                                          |
| 264 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udta si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3     | 860,000 | 83,356<br>81,356     | 71 686,160<br>69 966,160                 |
| 265 | TsD7C1  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm                                                                                            | 100 m3 | 8,600   | 5 047,324<br>479,622 | 43 406,989<br>4 124,749                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                              | 4     | 5         | 6                       | 7                                         |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------|
|     |               | grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%           |       |           |                         |                                           |
| 266 | TsC53B<br>K=4 | Compactarea pamintului cu piatra sparta fr.25-40mm gros.200 mm K=4                                                                             | 100m2 | 21,490    | 11 702,104<br>2 576,906 | 251 478,205<br>55 377,705                 |
| 267 | CA03E         | Beton turnat la pardosele (Stratul de legalizare - gros.120 mm), preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton C 16/20 | m3    | 257,880   | 2 139,200<br>425,700    | 551 656,896<br>109 779,516                |
| 268 | CC01A         | Armaturi din otel beton, fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 8A240 SM SR EN 10080:2014                                        | kg    | 8 912,870 | 17,905<br>4,068         | 159 587,576<br>36 255,734                 |
| 269 | CA03E         | Beton turnat la pardosele - H=80 mm, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20                 | m3    | 171,920   | 2 139,200<br>425,700    | 367 771,264<br>73 186,344                 |
| 270 | CG30A         | Stratul de uzura (Stratul superior beton - ciment slefuit la pardosele - 50 mm)                                                                | m2    | 2 196,000 | 437,500<br>255,420      | 960 750,000<br>560 902,320                |
| 271 | DI54A         | Deplasarea autopompei de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi x2                                                                      | 1 km  | 180,000   | 43,120<br>0,000         | 7 761,600<br>0,000                        |
|     |               |                                                                                                                                                |       |           |                         |                                           |
|     |               | <b>Total Pardosele de tip P1 (pe pamint)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                              |       |           |                         | <b>2 414 098,69<br/>0<br/>909 592,528</b> |
|     |               | <b>3.6. Pardosele de tip P2</b>                                                                                                                |       |           |                         |                                           |
| 272 | IzF52A        | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 200 mm                                                       | m2    | 3 473,000 | 174,787<br>62,247       | 607 036,912<br>216 183,136                |
| 273 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                     | m2    | 3 473,000 | 106,870<br>66,220       | 371 159,510<br>229 982,060                |
| 274 | CG30A         | Stratul de uzura (Stratul superior beton - ciment slefuit la pardosele) din beton armat, gros.30 mm                                            | m2    | 3 473,000 | 437,500<br>255,420      | 1 519 437,500<br>887 073,660              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                           | 4    | 5       | 6                  | 7                                                |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 275 | DI54A | Deplasarea autopompei de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi x2                                                   | 1 km | 180,000 | 43,120<br>0,000    | 7 761,600<br>0,000                               |
|     |       |                                                                                                                             |      |         |                    |                                                  |
|     |       | <b>Total Pardosele de tip P2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                       |      |         |                    | <b>2 505 395,52<br/>2<br/>1 333 238,85<br/>6</b> |
|     |       | <b>3.7. Pardosele de tip P3</b>                                                                                             |      |         |                    |                                                  |
| 276 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                  | m2   | 28,200  | 114,605<br>66,220  | 3 231,854<br>1 867,404                           |
| 277 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2   | 48,200  | 551,425<br>236,500 | 26 578,675<br>11 399,300                         |
| 278 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                           | m    | 48,000  | 81,992<br>47,300   | 3 935,592<br>2 270,400                           |
|     |       |                                                                                                                             |      |         |                    |                                                  |
|     |       | <b>Total Pardosele de tip P3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                       |      |         |                    | <b>33 746,121<br/>15 537,104</b>                 |
|     |       | <b>3.8. Pardosele de tip P4</b>                                                                                             |      |         |                    |                                                  |
| 279 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                  | m2   | 12,500  | 114,610<br>66,220  | 1 432,625<br>827,750                             |
| 280 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2   | 12,500  | 551,424<br>236,500 | 6 892,795<br>2 956,250                           |
| 281 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                           | m    | 12,000  | 81,992<br>47,300   | 983,898<br>567,600                               |
|     |       |                                                                                                                             |      |         |                    |                                                  |
|     |       | <b>Total Pardosele de tip P4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                       |      |         |                    | <b>9 309,318<br/>4 351,600</b>                   |
|     |       | <b>3.9. Pardosele de tip P5</b>                                                                                             |      |         |                    |                                                  |
| 282 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                  | m2   | 26,600  | 114,607<br>66,220  | 3 048,552<br>1 761,452                           |
| 283 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2   | 26,600  | 551,425<br>236,500 | 14 667,900<br>6 290,900                          |

| 1   | 2     | 3                                                                            | 4 | 5      | 6                | 7                                          |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------------------|--------------------------------------------|
| 284 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv            | m | 26,000 | 81,992<br>47,300 | 2 131,779<br>1 229,800                     |
|     |       | <b>Total Pardosele de tip P5<br/>Inclusiv salariu</b>                        |   |        |                  | <b>19 848,231<br/>9 282,152</b>            |
|     |       | <b>Total Solutii arhitecturale (SA) -<br/>Abum nr.1<br/>Inclusiv salariu</b> |   |        |                  | <b>11 865 805,8<br/>1<br/>3 406 288,78</b> |

|  |  |                                          |                         |                                       |
|--|--|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei                     | 25 867 384,94                         |
|  |  | Asigurari sociale                        | 24,00 %                 | 1 974 935,25                          |
|  |  | Transportarea materialelor               | 10,00 %                 | 1 659 795,50                          |
|  |  | Depozitarea materialelor                 | 2,00 %                  | 331 959,10                            |
|  |  | Total                                    | 100,00 +                | 29 834 074,80                         |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,50 %                 | 4 325 940,84                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 +                | 34 160 015,65                         |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6,00 %                  | 2 049 600,93                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 +                | 36 209 616,59                         |
|  |  | Se scad materialele beneficiarului       | -<br>9568502,<br>00 lei | -9 568 502,00                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 +                | 26 641 114,59                         |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %                 | 5 328 222,91                          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |                         | <b>31 969 337,51<br/>8 228 896,88</b> |

Intocmit

Verificat





**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 19 august 2024

privind lucrările executate la obiectul : ***“Executarea lucrărilor de construcție a Halei de producere în trei nivele din com. Stauceni str. Constructorilor 13”*** în cadrul contractului nr. 001 din 03.02.2023 încheiat între Fortitudo SRL, în calitate de Beneficiar și SRL “Vastavit”, în calitate de Antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.\_1, eliberată de Primăria Stauceni la 07.02.2023, cu valabilitate până la 30.09.2024.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.08.2024-16.08.2024, fiind formată din:

Membrii comisiei:

Din partea Beneficiarului

Director Vreaghina Valentina

Din partea Antreprenorului

Administrator SRL Vastavit dl. Stavila Vitalie

Diriginte santier Beselea Ion

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Se admite recepția la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările executate pot fi și sunt utilizate conform destinației.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Recepția obiectivului.**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul **Executarea lucrarilor de constructie a Halei de productie in trei nivele din com. Stauceni str. Constructorilor 13**

8. Prezentul proces-verbal, conținând doua file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi 19.08.2024 în patru exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Dna Vreaghina Valentina

(numele, prenumele, semnătura)\_

DI Stavila Vitalia

(numele, prenumele, semnătura)

dl Beselea Ion

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea "**Executarea lucrarilor de constructie a Halei de productie in trei nivele din com. Stauceni str. Constructorilor 13**" este.

TRANSMISĂ:

**EXECUTANTUL: SRLVastavit**

"\_19"august \_2024

PRIMITĂ:

**INVESTITORUL Fortitudo SRL**

"\_19" august 2024

