

**„Cazangerie si sistemul de  
incalzire " a I.P. Gimnaziul s.  
Bursuc rnuul Nisporeni**  
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000

Formular Nr.1

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 6-3-5  
Deviz-oferta № 6-3-5**

**Echipament electric**  
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
--------	---------------------------	------------------	------	-----------	---	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>				
1	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,000		
2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Box la 26 module) КМПН 2/26 IP55	buc	1,000		
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	10,000		
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АД12/2/16/30	buc	1,000		
5		Sina soidinitelinaea YNS20-3-063	buc	2,000		
6		Sina PEsi N YNN10-14-100	buc	4,000		
7	08-01-121-1	Источник бесперебоиноного питания ИПБ-3-4.0	buc	1,000		
8	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent 3.0 A ПМА-0247	buc	3,000		
9	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП - 0,25-220/12	buc	1,000		
10	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ( Светильник потолочный ALS.OPL 236)	100 buc	0,030		
11	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ( Светильник потолочный ALS.OPL 218)	100 buc	0,020		
12	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 NBT F226	100 buc	0,010		
13		Лампа люминисцентная ЛЛ-36	buc	6,000		

14		Лампа люминисцентная ЛЛ-18	buc	4,000		
15		Лампа люминисцентная компактная P <sub>H</sub> =26Вт ЛК-26	buc	2,000		
16	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata 1P43 Evrostandart	100 buc	0,030		
17	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa I <sub>H</sub> =10 A U <sub>H</sub> 220В 1P43	100 buc	0,050		
18	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup> 20x4	100 m	0,200		
19	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,500		
20	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg ВВГнг (А) LSLTx сеч 3x1.5mm <sup>2</sup> .	100 m	0,850		
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГнг(А)LSLTx сеч.3x2,5mm <sup>2</sup>	100 m	0,160		
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГнг (А)- LSLTxсеч.5x6mm <sup>2</sup>	100 m	0,320		
23	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg ВВГнг(А) FRLSLTx сеч 3x1.5mm <sup>2</sup> .	100 m	0,080		
24	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida Jgheab 40x20	m	11,000		
25	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm Металорукав д25мм P3-ЦХ	100 m	0,020		
26	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg Трос стальной д5,5мм	100 m	0,100		
27	08-02-407-16	Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 40 mm Трувостойка д40мм	100 m	0,080		
28	08-02-318-1	Ancorare cu cablu de otel, la peretele cladirii, cu instalarea cirligului K805, K675	buc	1,000		
Total			lei			
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			
Transportarea materialelor			10,00 %			
Achizitionarea materialelor			2,00 %			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Rentabilitatea			6,00 %			
<b>Capitolul 2. Utilaj</b>						
29	Pretul firmei	Automat BA47-29/ 3/ C20	buc	1,000		
30		Box la 26 module КМПн 2/26	buc	1,000		
31		Intreruptor automat I <sub>H</sub> =20A U <sub>H</sub> =380 В ВН32-3P-20А	buc	1,000		

32		Intrerupator automat BA47-29/1/B6	buc	1,000		
33		Intrerupator automat BA47-29/1/C4	buc	4,000		
34		Intrerupator automat BA47-29/1/B4	buc	1,000		
35		Intrerupator automat BA47-29/1/C2	buc	1,000		
36		Intrerupator automat BA47-29/1/B2	buc	2,000		
37		Intrerupator automat de difentiere AD 12/2/16/30.6A 30mA	buc	1,000		
38	Pretul firmei	Bloc de alimentare ИПБ-1-3	buc	1,000		
39	Pretul firmei	Demaror ПМА-0247 I=3.0 A	buc	3,000		
40	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП - 0,25-220/12	buc	1,000		
41	507-0106	Фонарь СГВ-2	buc	1,000		

**Total:**

**Total deviz:**

L.S.

Ofertant

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**APROBAT:**

L.S.

Investitor

( )

---



---