


1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(fundatie 1.5m3+strat la tava 1.5 m3=3.0m3)	m3			565,58 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
44		Costul tuburilor cu diam.0.5m,L=5.0m	m			2 100,80 0,00
	1	Tub cu diam. 0.5m,L=5.0m	m	1,0100	2 000,00	2 100,80
45	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (23.25 труба+6м2 оголовков=29,25м2)	m2			170,87 50,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	241653734 38290	Ametec "Penetron"	kg	0,8000	150,00	120,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	5,00	0,13
46	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Fara costul tuburilor cu diam.0.5m)	m3			1 154,28 461,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	266612280 0561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	0,00	0,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	350,00	693,00
		<b>7. 1,Reparatia drumurilor locale</b> <b>1.1. Reparatii drum</b>				



*Handwritten signature in blue ink.*