

1	2	3	4	5	6	7
7	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	0,70	385,00 0,00	269,50 0,00
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,00	7 482,34 284,84	157 129,15 5 981,65
<b>Total 1.Reparatia drumurilor locale str.Martisorului (Tiribica)</b>						<b>176 546,30</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 225,26</b>
		<b>2. 1.1.Reparatia drumurilor locale str. Miorita</b>				
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,00	7 482,34 284,84	112 235,11 4 272,61
<b>Total 1.1.Reparatia drumurilor locale str. Miorita</b>						<b>112 235,11</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 272,61</b>
		<b>3. 1.2.Podetu</b>				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,04	787,50 0,00	31,50 0,00
11	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	0,40	43,24 43,24	17,30 17,30
12	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de la distanta de 1 km	t	6,10	22,50 0,00	137,25 0,00



*re. Girung*