

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
40	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,30	115,51 69,19	1 305,24 781,87
41	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (1.8m3 оголовок+2.25m3 plita)	m3	4,05	1 360,65 296,95	5 510,65 1 202,64
42	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (deasupra tevii)	kg	66,20	52,77 1,73	3 493,35 114,51
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(fundatie 1.5m3+strat la tava 1.5 m3=3.0m3)	m3	3,00	565,58 57,08	1 696,75 171,25
44		Costul tuburilor cu diam.0.5m,L=5.0m	m	3,00	2 100,80 0,00	6 302,40 0,00
45	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (23.25 тpyба+6м2 оголовок=29,25м2)	m2	29,25	170,87 50,74	4 997,82 1 484,17
46	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Fara costul tuburilor cu diam.0.5m)	m3	4,50	1 154,28 461,28	5 194,26 2 075,76

**Total 1.Podet l=15m
1.1.Podeturi 1.0 buc,
L=15.0m**

29 218,97

Incluziv salariu

5 895,07

		7. 1.Reparatia drumurilor locale 1.1. Reparatii drum				
47	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,19	6 789,16 284,84	62 392,39 2 617,68

**Total 1.Reparatia
drumurilor locale 1.1.**

62 392,39



Handwritten signature